

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>Změna způsobu vytápění vč. staveb</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		<b>SKP</b>	
<b>01</b>	<b>Změna způsobu vytápění</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	Název stavby		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>20150601</b>	<b>Vyšehrad čp. 182</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
Projektant			<b>Typ rozpočtu</b>	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			<b>Zakázkové číslo</b>	<b>20150601</b>
Rozpočtoval			<b>Počet listů</b>	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

### Poznámka :

V případě, že projektová dokumentace nebo soupis prací a dodávek obsahuje požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, firmu nebo její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel ve smyslu znění § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Využije-li uchazeč této možnosti, bude součástí jeho nabídky jednoznačná specifikace věcná, technická i finanční takového řešení a popis případné odlišnosti navrhovaného řešení od zadavatelem uvedeného řešení v příslušné části zadávacích podmínek. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Stavba :	20150601 Vyšehrad čp. 182	Rozpočet :
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění	Změna způsobu vytápění vč. stavebních

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
763 Dřevostavby	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	0	0
Provoz investora	0		0	0
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Rezerva rozpočtu	0		0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150601 Vyšehrad čp. 182	Rozpočet:
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m vsak:4*0,1 schody:3,5*2*0,1 pro dlažby:5,5*11*0,1+(1,5*3,25+1,5*3,6+2,8*3,8)*0,1	m3	9,24 0,40 0,70 8,14		
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 schody:3,3*1,2*0,2 pro dlažby:5,5*11*0,2+(1,5*3,25+1,5*3,6+2,8*3,8)*0,2	m3	17,08 0,79 16,28		
3	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 schody:1*0,8*1,8*2 3,5*0,8*0,5*2	m3	5,68 2,88 2,80		
4	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	5,68		
5	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 vsak:3,5*1 patky gabiony á 2m:0,5*0,3*0,4*13	m3	4,28 3,50 0,78		
6	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,28		
7	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	2,74		
8	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 17,075+5,68+4,28+2,74 -5,745	m3	24,03 29,78 -5,75		
9	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	24,00		
10	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,00		
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním nové schody:1*0,8*1,8*2 3,5*0,8*0,5*2 -4 stávající schodiště:3*0,5 gabiony:0,5*0,3*(5+3,2+8,9)	m3	5,75 2,88 2,80 -4,00 1,50 2,57		
12	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 17+77	m2	94,00 94,00		
13	181301104	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20 cm,do 500m2 nové schody:1*1,8*2 3,5*0,5*2 0 stávající schodiště:3,5 gabiony:0,5*(5+3,2+8,9) 8+11,1	m2	38,25 3,60 3,50 - 3,50 8,55 19,10		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
14	212532111	Výplň trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm ev šterkopísek do vsaku:3,5*0,7	m3	2,45 2,45		
15	212752113	Trativody z trubek, lože, DN 160 mm z aco do vsaku:6	m	6,00 6,00		
16	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vč. dodávky geotextilie vsak:3,5	m2	3,50 3,50		
17	274313511	Beton základových pasů prostý C 20/25 schody:0,5*0,6*1,5*2*1,1 3,5*0,8*0,5*2*1,1 patky gabiony:0,5*0,3*0,4*13*1,1	m3	4,93 0,99 3,08 0,86		
18	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení 2*0,6*1,5*2+0,5*0,6*2*2	m2	24,32 4,80		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>20150601 Vyšehrad čp. 182</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Změna způsobu vytápění</b>	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*3,5*0,8*2		11,20		
		(2*0,5+2*0,3)*0,4*13		8,32		
19	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	24,32		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
20	311271176	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	19,53		
		1,2*2,7+1,2*0,7+1*2,2		6,28		
		0,6*(2,9*2+2,6+1,3+2,7)		7,44		
		2,7*(0,75+0,95+0,45)		5,81		
21	311271177	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	2,40		
22	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,95		
		2x l č. 14:2*0,25*0,14*3,4*4		0,95		
23	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,10		
		úhelník:11,9*2*2,2*2/1000		0,10		
24	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,39		
		2x l č. 14:2*14,3*3,4*4/1000		0,39		
25	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	129,64		
		3,4*(0,45*2+0,7+0,45+0,7+0,5+0,2+0,7*2+0,5*2+0,45*2+0,7+0,45+0,35)		28,05		
		3,4*(0,4*2+0,5)*3+3,4*(0,4+0,25)		15,47		
		3,4*(1,7+2,25+0,8+5,9+1,9)		42,67		
		-1,3*1,9		-2,47		
		3,4*(2,7*2+1,6*2+4,85+1,4+1,48)		55,52		
		-0,8*2*6		-9,60		
26	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	115,24		
		3,4*(2+6,15+4,12+3+1,1*2+7,25*2+0,85+3,3*2)		134,03		
		-0,8*2*7-2,3*3,3		-18,79		
27	342291132	Ukotvení přízdivek k stávajícím konstrukcím kotvami	m	34,80		
28	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,38		
		2x l č. 14:4*0,14*3,4*4		7,62		
		úhelník:4*0,1*2,2*2		1,76		
29	346348214	Instalační přízdívka YTONG tl. 100 mm	m2	9,60		
		1,2*(1,2+1,5+1*2+2,3+1)		9,60		
30	3-001	D+M platí pro uchycení ocel. nosníků do skeletu	kg	50,00		
		10*5		50,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
31	431331414	Schodišťová konstrukce z ŽB C 20/25	m3	1,29		
		venkovní schody:0,2*1,5*3,9*1,1		1,29		
32	431351101	Bednění schodišťových desek zřízení	m2	2,36		
		0,2*3,9*2+0,8		2,36		
33	431351102	Bednění schodišťových desek - odstranění	m2	2,36		
34	431361721	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10425	t	0,14		
		1,5*0,09		0,14		
35	434311114	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	15,00		
		1,5*10		15,00		
36	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,55		
		0,17*1,5*10		2,55		
37	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,55		
38	4343R	Příplatek za konečnou úpravu venkovního schodiště pemřování	kpl	1,00		
39	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	6,70		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>20150601 Vyšehrad čp. 182</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Změna způsobu vytápění</b>	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odhad tl. 10 cm:(9+23,8+8,4+1,6+6,3+6+5,8)*0,1*1,1		6,70		
40	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm (9+23,8)*0,1	m3	3,28 3,28		
41	970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	8,40		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
42	564231111	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	77,00		
43	564851114	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tl. 14 cm	m2	77,00		
44	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Z:53,4 V:4,9+18,7	m2	77,00 53,40 23,60		
45	5-001	Dodávka betonové dlažby tl. 60 mm např. BEST KORSO 77*1,05	m2	80,85 80,85		
46	5-001	Okapový chodníček z kačírku tl. 10 cm 3,2+1,6+1,8+1	m2	7,60 7,60		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
47	61-001q	Začištění kolem oken	m	45,10		
48	611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových stropy:239,3-141,3	m2	98,00 98,00		
49	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 3,4*(6,4*2+2*2+3,3*2+4*2+7,1+0,8+2,4)	m2	141,78 141,78		
50	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 84,62	m2	84,62 84,62		
51	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 0 3,4*(7,3*2+3,3*2)-0,6*2,5-1,1*0,6-0,9*2 3,4*(1,25*2+1,45*2)-0,7*2 3,4*(3,3*2+1,25*2)-0,7*2 3,4*(5,8*2+1,4*2)-0,7*2*6 3,4*(2*2+3,4*2)-0,8*2	m2	190,30 68,12 16,96 29,54 40,56 35,12		
52	61242163R	Omítka vnitřní zdiva, sádrová stěrka 3,4*(7,25*6+2,7*6+3,3*2+4,1*2+2,2*2+4,2*2+3,15*2+3*2+2,5*2+6,2*2+2*2+1,5*10+8) -0,8*2*2*14-2,2*2,7*2 -84,62	m2	348,30 489,60 -56,68 -84,62		
53	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky	m	57,80		
54	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	48,91		
55	61-001	D+M vnitřní začišťovací lišta APU	m	45,10		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
56	620991111	Zakrývání výplní otvorů z lešení 2,9*2,4*2+1,7*2,4+2,7*0,7+1,3*0,7+2,6*2,1+3*3,3	m2	36,16 36,16		
57	622311016	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm 14,7*2	m	29,40 29,40		
58	622311353	Zatepl.systém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 30 mm , s probarvenou omítkou 0,2*(2,7+0,7*2+1,3+0,7*2+3+3,3*2+2,6+2,1*2+1,7+2,4*2+(2,9+2,4*2)*2)	m2	9,02 9,02		
59	622311433	Zatepl.systém např. Baumit, fasáda, EPS 120 mm s probarvenou omítkou v:0,7*7,65+2,1*4,05	m2	20,29 13,86		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>20150601 Vyšehrad čp. 182</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Změna způsobu vytápění</b>	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,3*0,7-2,6*2,1 z:30,8-1,7*2,4-2,9*2,4*2			-6,37 12,80	
60	622311435	Zatepl.systém např. Baumit, fasáda, EPS 150 mm s probarvenou omítkou v:62,9-0,7*7,65-2,1*4,05 -3*3,3 z:61,3-30,8	m2		69,64 49,04 -9,90 30,50	
61	622311563	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm 0,3*(2,7+1,3+2,6+2,9*2)	m2		3,72 3,72	
62	622311835	Zatepl.syst. např Baumit, miner.desky 150 mm s probarvenou omítkou 3,3*0,7*2+3*0,7	m2		6,72 6,72	
63	629001	Začišťovací okenní lišta APU (2,7+0,7*2+1,3+0,7*2+3+3,3*2+2,6+2,1*2+1,7+2,4*2+(2,9+2,4*2)*2)	m		45,10 45,10	
64	629003	Lišta rohová s tkaninou 45,1+4*8	m		77,10 77,10	
65	629004	Lišta parapetní připojovací 2,7+1,3+2,6+2,9*2	m		12,40 12,40	
66	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 20,9+69,6+6,78	m2		97,28 97,28	
67	62-001	Výtažné a odtrhové zkoušky	kpl		1,00	
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 64	Výplně otvorů					
68	60775512R	Parapet interiéru PVC šíře 250mm dl. 6m fólie mram. 21,5*1,1	m		23,65 23,65	
69	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70-90 x 197 x 16 cm 2+5+1+2+1+1+1	kus		13,00 13,00	
70	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm 2,9*2+2,7+1,3+2,6 2,15*2+4,8	m		21,50 12,40 9,10	
71	64-001	D+M stavebního pouzdra pro posuvné dveře	kus		1,00	
Celkem za		64 Výplně otvorů				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
72	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 v:2*3,25+2*3,6+3,8+0,45+2+4,35 z:4*2+1,3*2+0,5+3,2+8,9	m		47,50 24,30 23,20	
73	91-001	Obrubník betonový 50/200 mm 47,5*1,1	m		52,25 52,25	
74	91-001	Vytrhání obrub silničních 1,5*2	m		3,00 3,00	
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
75	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m z:65,3 v:64,8	m2		130,10 65,30 64,80	
76	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 130,1*2	m2		260,20 260,20	
77	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2		130,10	
78	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m sdk:141,3	m2		165,30 141,30	

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150601 Vyšehrad čp. 182	Rozpočet:
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		24		24,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
79	95-001	Komunikační a informační grafika	kpl	1,00		
80	95398-02	Chemické kotvy do betonu, hl. 300 mm, M 12, ampule kotvení platí pro ocel. nosníky:12*4	kus	48,00 48,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
81	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,4*(3,45+5,7+3,65*4+3,6*2+1,7+0,8+1,4+2+3,8+1,5)	m2	143,31 143,31		
82	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,6*0,5*0,7*2 (1*0,45+1,1*0,25)*3,4 0,35*2,7*(0,25+0,4*4+1,2)	m3	5,77 0,42 2,47 2,88		
83	965042240	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 , sbíječka tl. mazaniny 5 - 10 cm odhad tl. 5 cm:79*0,05	m3	3,95 3,95		
84	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	3,95		
85	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	58,00		
86	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	16,00		
87	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00		
88	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	10,00		
89	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 2,2*0,5*2 1,2*0,5*4 1,2*0,5 1*2	m2	7,20 2,20 2,40 0,60 2,00		
90	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 3*2,7 1,2*2,7*8	m2	34,02 8,10 25,92		
91	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*3	m2	5,40 5,40		
92	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,7*3,3 2,3*3,3	m2	16,50 8,91 7,59		
93	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	38,70		
94	96-001	Vybourání sklobetonových tvárníc tl. do 15 cm 3,4*4,84	m2	16,46 16,46		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
95	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	117,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
96	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti 1,9+4,1+8,4+1,6+6,3+6+5,8+6,8 8,4	m2	49,30 40,90 8,40		
97	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03		
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
98	713100830	Odstr. zateplovacího systému EPS do tl. 5 cm v:59,8-2,1*2,6-3,3*2,7-0,7*2,7-0,7*1,3 z:61,8-1,2*2*7	m2	87,63 42,63 45,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	20150601 Vyšehrad čp. 182	Rozpočet:
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	713-001	Odstranění tepelné izolace podlah tl. do 5 cm ----- odhad tl. 5 cm:79	m2	79,00 79,00		
100	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,01		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
101	720-001	ZTI viz samostatný rozpis	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
102	730-001	ÚT viz samostatný rozpis	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				
103	342264051	Podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr. desky tl. 12,5 mm, bez izolace ----- vč čel:105,8+5,4+30,1	m2	141,30 141,30		
104	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	5,40		
105	763131911	Otvor 0,1m2 SDK podhled odhad profese	kus	4,00		
106	763131914	Otvor do 1m2 SDK podhled	kus	2,00		
107	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,84		
	<b>Celkem za</b>	<b>763 Dřevostavby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
108	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm ----- 1,2*4+3+4,8+5	m	17,60 17,60		
109	764778302	Oplechování parapetů, rš 250 mm vč. povrchové úpravy ----- 2,9*2+2,7+1,3+2,6 ----- 2,15*2+4,8	m	21,50 12,40 9,10		
110	76477-09	Závětrná lišta, rš 250 vč. povrchové úpravy ----- lemování zateplení:14,4*2	m	28,80 28,80		
111	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,08		
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
112	766-001	D+M okno plastové 01 2x650/700 mm	kus	1,00		
113	766-002	D+M vstupní stěna plastová 02 2700/3300 mm	kus	1,00		
114	766-003	D+M vstupní stěna plastová 03 2320/3300 mm	kus	1,00		
115	766-004	D+M okno plastové 04 2150/500 mm	kus	2,00		
116	766-005	D+M okno plastové 05 2600/2100 mm	kus	1,00		
117	766-006	D+M okno plastové 06 750/1800 mm	kus	1,00		
118	766-007	D+M stěna plastová 07 2900/2600 mm	kus	2,00		
119	766-008	D+M vstupní stěna plastová 08 1750/2600 mm	kus	1,00		
120	766-009	D+M D1 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků	kus	2,00		
121	766-010	D+M D2 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků	kus	5,00		
122	766-011	D+M D3 vnitřní dveře 800/1970 vč. doplňků	kus	1,00		
123	766-012	D+M D4 vnitřní dveře 800/1970 vč. doplňků	kus	1,00		
124	766-013	D+M D5 vnitřní dveře 900/1970 protipožární vč. doplňků	kus	1,00		
125	766-014	D+M D6 vnitřní dveře 900/1970 protipožární vč. doplňků	kus	2,00		
126	766-015	D+M D7 dveře do pouzdra 700/1970 vč. doplňků	kus	1,00		
127	766-016	D+M D8 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků	kus	2,00		
128	766-017	D+M D9 vnitřní dveře 900/1970 vč. doplňků	kus	2,00		
129	766-018	D+M D10 vnitřní dveře dvoukřídlové 1200/1970 vč. doplňků	kus	1,00		
130	766-019	D+M D11 vnitřní dveře 900/1700 vč. doplňků	kus	2,00		
131	766-020	D+M D12 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků	kus	1,00		



## Položkový rozpočet

Stavba :	20150601 Vyšehrad čp. 182	Rozpočet:
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
132	766-021	D+M D13 vnitřní dveře 900/1970 vč. doplňků	kus	1,00		
133	766-022	D+M obložkové zárubně š. 700-900 mm	kus	10,00		
134	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,41		
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
135	767-001	D+M Z1 odvodňovací žlab např. ACO	m	10,65		
136	767-002	D+M Z2 gabionový koš bez výplně 500/1000 mm	m	17,55		
137	767-003	D+M Z3 ochranné zabradlí pozink	m	5,20		
138	767-004	D+M Z4 ochranné zabradlí schodiště pozink	m	3,40		
139	767-005	D+M Z5 domovní poštovní schránky sestava 29 ks	kpl	1,00		
140	767-006	D+M CZ1 čistící zóna 1100/1100 mm vč. rámu	kus	1,00		
141	767-007	D+M CZ2 čistící zóna 1700/800 mm vč. rámu	kus	1,00		
142	767-008	D+M CZ3 čistící škrabák 1000/500 mm vč. rámu	kus	2,00		
143	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,31		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
144	77111112R	M+D podlahových lišt dilatačních, přechodových 0,8*8	m	6,40 6,40		
145	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	32,70		
146	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	32,70		
147	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm 1,9+4,1+8,4+1,6+6,3+6+5,8+6,8	m2	40,90 40,90		
148	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,9+5,1+1,6	m2	8,60 8,60		
149	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	40,90		
150	771-001	Dodávka keramické dlažby předpoklad 300Kč/m2 40,9*1,05 32,7*0,1*1,1	m2	46,54 42,95 3,60		
151	771-007	Spára podlaha stěna silikonem	m	74,40		
152	771-0055	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,84		
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
153	776-001	Montáž podlah z marmolea vč. soklíků 23,9+11,4+4,6+87,1	m2	127,00 127,00		
154	776-002	Dodávka marmolea předpoklad 500 Kč/m2 23,9+11,4+4,6+87,1	m2	127,00 127,00		
155	776-003	Samonivelační stěrka tl. do 5 mm	m2	127,00		
156	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 144-58	m2	86,00 86,00		
157	998776103	Přesun hmot pro povlakové konstr., výšky do 6 m	t	0,34		
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
158	777-001	Epoxidová stěrka např. Maxit Floor 4610 Durotop vč. soklíku 9+23,8+20,4+13,4+5,4	m2	72,00 72,00		
159	777-002	Nátěr epoxidové stěrky transparentní	m2	72,00		
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
160	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm do sdk podhledu: 8;2,6*(1,15*2+1,4*2) -0,7*2-1,8*0,5	m2	84,62 13,26 -2,30		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>20150601 Vyšehrad čp. 182</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Změna způsobu vytápění</b>	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9:2,6*(2*2+1*2)		15,60		
		2,6*(1,6*4+1*2+1,55*2)		29,90		
		-0,7*2*5		-7,00		
		10:2,6*(1,15*2+1,4*2)		13,26		
		-0,7*2-1,8*0,5		-2,30		
		11:2,6*(2,3*2+2,7*2)		26,00		
		-0,9*2		-1,80		
161	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	84,62		
162	781491001	M+D lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	48,70		
163	781-001	Dodávka keramického obkladu předpoklad 300 Kč/m2	m2	88,85		
		84,62*1,05		88,85		
164	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,64		
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
165	783121112	Nátěr syntet OK "A" DÚFA L 1a+1z+2e	m2	40,40		
		zárubně:0,4*(2+1)*13		15,60		
		0				
		zábradlí:24,8		24,80		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
166	784-001	Oškrábání stávajících maleb	m2	239,78		
		stropy:239,3-141,3		98,00		
		3,4*(6,4*2+2*2+3,3*2+4*2+7,1+0,8+2,4)		141,78		
167	784195212	Malba tekutá např. Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	527,14		
		98+141+191+348		778,00		
		-106,94-186,82-98,4		-392,16		
		sdk:141,3		141,30		
168	784412301	Pačkování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	919,30		
		98+141+191+348+141,3		919,30		
169	784-001	Omyvatelný nátěr - barva bílá	m2	106,94		
		5:3,3*(1,25*2+1,5*2)-0,8*2		16,55		
		6:3,3*(3,5*2+1,25*2)-0,7*2		29,95		
		7:2,5*(5,8*2+1,4*2)-0,8*2*6		26,40		
		15:3,3*(3,4*2+2*2)-0,8*2		34,04		
170	784-002	Epoxidový ( PU) nátěr	m2	186,82		
		1:3,3*(3*2+3*2)-2,7*3,3-2,5*3,3-0,9*2		20,64		
		2:3,3*(3,3*2+7,25*2)-0,9*2-2,4*0,6-1*0,6		65,79		
		3:3,3*(7,2*2+3,3*2)-0,9*2*5-2,5*3,3		52,05		
		4:3,3*(3,8*2+4,1*2)-0,9*2-2		48,34		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
171	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,80		
172	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,00		
		18,8*5		94,00		
173	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,80		
174	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	56,40		
		18,8*3		56,40		
175	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,80		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
176	21-001	Elektroinstalace viz samostatný rozpis	kpl	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>20150601 Vyšehrad čp. 182</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Změna způsobu vytápění</b>	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
177	24-001	Vzduchotechnika viz samostatný rozpis	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				