






LEGENDA:

■	– magnetický kontakt	▲	– ovládací klávesnice EZS
□	– tlačítko hlásič tlačítkový	EXP	– expander, link. modul LM
⊙	– detektor tříštění skla antismask	EZS	– řídicí jednotka
D	– dušinný detektor	LO	– ořezový detektor
⊗	– dušinný detektor záclona		

Poznámka: □ poloha tlačítka je pouze grafická, přesné umístění v místě určí dodavatel pod památkovým dohledem ve spolupráci s budoucím uživatelem

□ přípravná krabice

Analogové kamery připojeny přes převodníky na kroucení pár v místě kamery a dále v rozvaděči ÚTO (CCTV).

Kxx	– kamera otočná, barevná, ZOOM, vyhřívaný kryt
Kxx	– UTO–uzavřený televizní okruh
Kxx	– kamera pevná barevná, vyhřívaný kryt, PoE
Kxx	– kamera pevná barevná, interiérová, PoE
EXxx	– dveřní jednotka
R	– bezkontaktní čtečka karet
□	– dveřní el. otevírač (elektromech. zámek)
□	– nouzové odhadovavé tlačítko
■	– magnetický kontakt
□	– instalační krabice (KO 100, KO 100E)

KABELÁŽ:

— kabely EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) – uloženy v ochr. trubce

E1 – kabel EZS – typu UTI cat 5 dle V.23/2008 pro detektory (do linkového modulu)

E2 – kabel EZS – typu FTP cat 5 dle V.23/2008 pro sběrnici (link.modul, klávesnice, řídicí jednotka)

E3 – kabel EZS – typu CHKE-R 2x1,5 dle V.23/2008 pro napájení

UTO.01 – kabel Cat-6 FTP (rozvedy ke kamerám)

UTO.02 – kabel typu CXY 3x1,5 (napájení venkovních kamer, vyhřívání krytů)

KV01 – kabel typu CXY 2x1 (napájení dveřní jednotky)

KV02 – kabel Cat-5e FTP (připojení dveřní jednotky–data)

KV03 – kabel typu CXY 2x1 (napájení čtečky)

KV04 – kabel Cat-5e FTP (připojení čtečky–data)

KV05 – kabel typu CXY 2x1,5(2,5) (napájení el. zámku)

KV05 – kabel typu JCKTE-R 2x2x0,5 (kontakt dveří)

Pro rozvody bezp. zoř. využily hl. kabelové trasy y v projektu slaboproudu.

Rozvody slaboproudu vedeny v trubkách pod omítkou nebo v podlaze.

Kabely ve zdi a v podlaze instalovány do ohebných trubek.

Hlavní kabelové trasy rošty, žlaby 8.300mm (pozink) a plast žlaby (1.NP), vedeny v podlaze.

Min. vzdálenost rozvodů MN a NN je 200mm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000–4–41 napětím SELV a samostatným odpojením vodné části od záruje.

Umístění zásuvek a jejich design dle zásuvek NN

KÓTOVANO V MILIMETRECH
40,000 x 498,350 mm (m. m. b. p.)

zpracovatel (pod)zouboru
METROPOLITEK Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2

OZNAČENÍ ZPRACOVATELE IČD
11 - 5632 - 002 - 01- 07 - 02

Odpovědný projektant
Koutník, Zvěřák
Výpracoval
Koutník, Zvěřák
Kontroloval
Ing. Tomáš Mach

AUTOR NÁVŠU:
Ing. arch. Jakub Masák
Ing. arch. Václav Adamovský
Ing. arch. Jan Čepelák
HDP:
Václav Jenkovský, DIS.

VYPRACOVAL:
Atelier Masák & Partner s.r.o.
Václav Jenkovský, DIS.
Martin Klíčka
Linda Černá
Ing. arch. Zbyněk Zach
Ing. arch. Marie Bajčurová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Jakub Masák
autorizovaný architekt
č. autorizace: 03086

GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SOUHLÁSÍ
Masák & Partner
Ing. arch. Jakub Masák
autorizovaný architekt
č. autorizace: 03086

STAVEBNÍK: Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836

STUPEŇ PROJEKTU: DPS

AKCE: OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV
AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DATA: 10/2011
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST: A.3.8.2
VÝKRES: DISPOZICE - 1.PP

Č. PARÉ:
Č. VÝKRESU: A.3.8.2.10