

ČESKÝ KRUMLOV

Výkaz výměr - Zavlažovací systém

..
ó
Poř. d Popis

Automatický zavlažovací systém

BEZ DPH

BEZ DPH

| | | | | | | |
|-----|---|----|----------|--|--|--|
| 1. | Ovládací jednotka na 40 sekcí | ks | 1,00 | | | |
| 2. | Elektroventil 2" s reg.tlaku | ks | 1,00 | | | |
| 3. | Elektroventil 1"s reg.tlaku | ks | 23,00 | | | |
| 4. | PVC T-kus | ks | 7,00 | | | |
| 5. | vodotěsné konektory, max. 3x2,5 mm2 (sáček á 10ks) | ks | 5,00 | | | |
| 6. | rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz | ks | 9,00 | | | |
| 7. | klíč na ventil 3/4" AG pro 3RC, mosaz | ks | 4,00 | | | |
| 8. | otočná koncovka hadice, plast | ks | 9,00 | | | |
| 9. | ventilová šachtice kulatá | ks | 1,00 | | | |
| 10. | ventilová šachtice, včetně betonového krytu | ks | 8,00 | | | |
| 11. | Uzamykání šachty (Penta, podložka, klip) | ks | 14,00 | | | |
| 12. | univerzální klíč / pro litinové a betonové poklopy | ks | 4,00 | | | |
| 13. | výs. postř.s převod.mechanizmem, výšeč. s tryskou 3.0 | ks | 103,00 | | | |
| | výs.postř.rozprašovací včetně trysky | ks | 43,00 | | | |
| | kapkový potrubí | ks | 180,00 | | | |
| | regulátor tlaku | ks | 1,00 | | | |
| | postřikovače s rotatory | ks | 45,00 | | | |
| 15. | hadicová spojka, 3/4" | ks | 354,00 | | | |
| 17. | ochrana proti odcizení, 3/4" AG x 3/4" IG | ks | 89,00 | | | |
| | ochrana proti odcizení 1/2" AG x1/2" IG | ks | 89,00 | | | |
| 18. | filtr ocelový 2" | ks | 1,00 | | | |
| 19. | Potrubí PE 32x2,9 PN6 + tvarovky | m | 1 336,00 | | | |
| 20. | Potrubí PE 40x3,7 PN6 + tvarovky | m | 571,00 | | | |
| 21. | Potrubí PE 50x4,6 PN10 + tvarovky | m | 286,00 | | | |
| 22. | Potrubí PE63 x 5,8 PN10 + tvarovky | m | 398,00 | | | |
| 23. | Kabel CYKY 5x1,5mm2 | m | 1 216,00 | | | |
| 24. | Kulový ventil 2" s vypouštěním | ks | 1,00 | | | |
| 25. | Kulový ventil 5/4" | ks | 2,00 | | | |
| 26. | Navrtávací pasy 50/40/32x3/4" | ks | 241,00 | | | |

..
ó
Poř. d Popis

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------|--|--|------|
| 27. | Montáž zavlažovacího systému rozsahu dle projektu | kompl | 1,00 | | | |
| 28. | Výkopové práce , rýha 15-20x 40cm | m | 1 280,00 | | | |
| 29. | Zához rýhy | m | 1 280,00 | | | |
| | Průchodky | m | 154,00 | | | |
| 31. | Podružný montážní materiál | kompl | 1,00 | | | |
| 32. | Komplexní vyzkoušení | hod | 6,00 | | | |
| 33. | Zaškolení obsluhy na zařízení | hod | 2,00 | | | |
| 34. | Doprava | kompl | 1,00 | | | |
| 35. | | | | | | |
| Celkem Kč bez DPH | | | | | | - |
| CELKEM Kč s 20 % DPH | | | | | | 0,00 |