## LEGENDA:

- ZDĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTŮ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KAMENNÁ VALOUNOVÁ DLAŽBA KLADENÁ DO VÁPENOPÍSKOVÉHO LOŽE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽULOVÁ DLAŽBA ~600 x 400MM, TL. 50MM, SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM POVRCHEM
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŘEVÁŽNĚ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- DUBOVÉ FOŠNY TL. 40MM KLADENÉ NA SRAZ NA DŘEVĚNÉ PRŮVLAKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RU 02
- KAMENNÉ PRVKY V EXTERIÉRU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RU 36a, RESP. RU 36b
- 490,210-T — KÓTA NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ TERÉNU V m.n.m.Bpv
- 489,350-S — KÓTA NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PRVKU V m.n.m.Bpv
- Z108 — NOVOTVAR UMĚLECKOŘEMESLNÉHO PRVKU
- S032 — STÁVAJÍCÍ UMĚLECKOŘEMESLNÝ PRVEK URČENÝ K REPASI NA MÍSTĚ
- 1-75 — PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ PRVKU
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ, VZROSTLÉ STROMY
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ, KEŘOVÉ POROSTY

## POZNÁMKY:

- SPÁDOVÁNÍ ODVODŇOVANÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO VE VRSTVĚ VYROVNÁVACÍHO ŠTĚRKOVÉHO NÁSYPU FRAKCE 16-32 (VIZ ČÁST A.1.2.c.02 - KNIHA SKLADEB), PROVÁDĚNÍ BY MĚLA PŘEDCHÁZET DŮKLADNÁ MODELACE TERÉNU ZOHLEDŇUJÍCÍ JEHO STÁVAJÍCÍ CHARAKTER A NÁVAZNOSTI
- DLÁŽDĚNÉ PLOCHY, KTERÉ BUDE BĚHEM PROVÁDĚNÍ NUTNÉ ROZEBRAT, BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVÁNY, DLÁŽDÍCÍ MATERIÁL BUDE USKLADNĚN NA MÍSTĚ K TOMU URČENÉM A PO DOKONČENÍ HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV KLADEN ZPĚT, PŘIBLIŽNĚ NA STEJNÉ MÍSTO, PŘIČEMŽ VODÍTKEM PRO KLADENÍ Z HLEDISKA SPÁR A VELIKOSTI VALOUNŮ BUDE TENTO VÝKRES A POŘÍZENÁ FOTODOKUMENTACE MAPUJÍCÍ V DOSTATEČNÉ PODROBNOSTI PŘÍSLUŠNÉ ÚSEKY
- VŠECHEN NOVĚ NAVRŽENÝ PARTEROVÝ MOBILIÁŘ JE UVEDEN V PŘÍSLUŠNÝCH KNIHÁCH UMĚLECKOŘEMESLNÝCH PRVKŮ (VIZ ČÁST A.1.2.f - KNIHA UMĚLECKOŘEMESLNÝCH ÚPRAV), PŘIČEMŽ JEHO ROZMÍSTĚNÍ V PARTERU POSTIHUJE TENTO VÝKRES POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PODLÉHÁ AUTORSKÉMU DOZORU
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ NAVRŽENÉ POKLOPY ŠACHET BUDOU ZALÍCOVÁNY S ÚROVNÍ NAVRHOVANÉHO OKOLNÍHO TERÉNU TVOŘENÉHO KAMENNOU DLAŽBOU, DLE POTŘEBY BUDOU UPRAVENY PŘÍSLUŠNÉ ŠACHTY
- DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ BUDE ZASAHOVÁNO V MINIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE, PO DOKONČENÍ NEZBYTNÝCH VÝKOPOVÝCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY NAVRÁCENY DO PŮVODNÍ PODOBY

| REVIZE: | DATUM: | POPIS: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 02 | 09/13 | ÚPRAVA PD VE STUPNI DPD |
| 01 | 11/11 | DOPLNĚNÍ PD - REPASE UR PRVKŮ |
| 00 | 10/11 | - |

POZN.: DOPLNĚNÍ/OPRAVA/ZMĚNA JE VŽDY NADŘAZENA PŮVODNÍ DPS Z 10/2011

SEVER

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
±0,000 = 488,350 m.n.m.Bpv

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV


AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jakub Masák, Ing. arch. Václav Adamovský, Ing. arch. Jan Čepelák

HIP: Václav Jankovský, DiS.

VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o., Martin Růžička, Linda Curran, Ing. arch. Zbyšek Zach, Ing. arch. Marie Bajcurová, Radek Herink, Ing. arch. Veronika Bayerová, Zuzana Havlíková

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák, autorizovaný architekt, č. autorizace: 03086

GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ: ING. ARCH. JAKUB MASÁK, ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ — Masák & Partner — ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 — www.masak-partner.com; studio A — ING. ARCH. VÁCLAV ADAMOVSKÝ, autorizovaný architekt — REKONSTRUKCE ZMĚNY STAVEB; METROPROJEKT


STAVEBNÍK: Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836

STUPEŇ PROJEKTU: DPS

AKCE: OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DATUM: 10/2011

Č. PARÉ:

MĚŘÍTKO: 1: 50

ČÁST: SITUACE

ČÁST: A.1.2.a

VÝKRES: PARTEROVÉ ÚPRAVY

Č. VÝKRESU: A.1.2.a.02