

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Z14/04/26	Kláštery minorité	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	1	Podezdívání obvodového zdiva spojovací chodby	
Objednatel:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	IČ: 00245836 DIČ: CZ00245836	
Zhotovitel:	polečnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Radniční 133/1 37001 České Budějovice-České Budějovice 1	IČ: 25160168 DIČ: CZ25160168	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 652,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 836,53
Celkem			57 489,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 489,07 CZK
Základní DPH	21 %		12 073,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,07 CZK
Cena celkem s DPH			69 562,00 CZK
v <u>Č. KRUMLOVĚ</u> dne <u>7.8.2014</u>			
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168 Za zhotovitele		<u>Čaudař</u> Za objednatele	

Kathrin Z
TDO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 761,25	20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 521,84	55
97	Prorážení otvorů	HSV			10 503,20	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 866,25	3
ON	Ostatní náklady	ON			1 836,53	3
Cena celkem					57 489,07	100

Položkový rozpočet

S:	Z14/04/26	Kláštery minorité
O:	ZL	Změnové listy
R:	1	Podezdívání obvodového zdiva spojovací chodby

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1	1 132201401R00	Zemní práce	m3	8,37100	952,00	7 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hloubený výkop pod základy v hor.3 1.NP :				7 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		podchycení obvodového zdiva místnosti č.1.23 - spojovací chodba ke kostelu :								
		dle zákresu do PD :								
		pod jednotlivými poli zadržek oblouků :								
		pole 0-1 : 2,9*1*0,5		1,45000						
		pole 1-2 : 2,9*1*0,5		1,45000						
		pole 2-3 : 2,8*1*0,5		1,40000						
		pole 3-4 : 1,8*1*0,5		0,90000						
		pole 4-5 : 1,8*1*0,5		0,90000						
		pole 5-6 : 1,8*1*0,5		0,90000						
		pole 6-konec objektu : 1,7*1*0,5		0,85000						
		Mezisoučet 1,7*1*0,5								
		pod pilíři :								
		pilíř 2 (B) : 0,8*0,4*0,4		0,13000						
		pilíř 3 (C) : 0,9*0,3*0,3		0,08000						
		pilíř 4 (D) : 0,9*0,3*0,4		0,11000						
		pilíř 5 (E) : 0,9*0,3*0,4		0,11000						
		pilíř 6 (F) : 0,8*0,3*0,4		0,10000						
		Mezisoučet 0,8*0,3*0,4								
Díl: ON	2 00524-01	Ostatní náklady				1 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technologický postup podezdívání - projekční technické řešení	Soubor	1,00000	1 836,53	1 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 1	3 162601102R00	Zemní práce	m3	8,37100	95,40	3 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				798,59	0,00	0,00	0,00	0,00

4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	8,37100	91,30	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop z hor. 1-4	m3	8,37100	82,10	687,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,37100	115,80	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4	t	12,55650	45,60	572,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,371*1,5		12,56000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				31 521,84	13,22			0,00
8	279232511V01	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami, betonové cihly	m3	8,37100	3 765,60	31 521,84	1,58	0,00	0,00	0,00
		1.NP :								
		podchycení obvodového zdiva místnosti č.1.23 - spojovací chodba ke kostelu :								
		dle zákresu do PD :								
		pod jednotlivými poli zazdívek oblouků :								
		pole 0-1 : 2,9*1*0,5		1,45000						
		pole 1-2 : 2,9*1*0,5		1,45000						
		pole 2-3 : 2,8*1*0,5		1,40000						
		pole 3-4 : 1,8*1*0,5		0,90000						
		pole 4-5 : 1,8*1*0,5		0,90000						
		pole 5-6 : 1,8*1*0,5		0,90000						
		pole 6-konec objektu : 1,7*1*0,5		0,85000						
		Mezisoučet 1,7*1*0,5								
		pod pilíři :								
		pilíř 2 (B) : 0,8*0,4*0,4		0,13000						
		pilíř 3 (C) : 0,9*0,3*0,3		0,08000						
		pilíř 4 (D) : 0,9*0,3*0,4		0,11000						
		pilíř 5 (E) : 0,9*0,3*0,4		0,11000						
		pilíř 6 (F) : 0,8*0,3*0,4		0,10000						
		Mezisoučet 0,8*0,3*0,4								
Díl: 97		Prorážení otvorů				10 503,20	0,41			0,00
9	975011221R00	Podpěr. dřevění zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 1m	m	2,15000	1 088,00	2 339,20	0,05	0,00	0,00	0,00
		1.NP :								
		podchycení obvodového zdiva místnosti č.1.23 - spojovací chodba ke kostelu :								
		dle zákresu do PD :								
		pod pilíři :								
		pilíř 2 (B) : 0,8*0,5		0,40000						
		pilíř 3 (C) : 0,9*0,5		0,45000						
		pilíř 4 (D) : 0,9*0,5		0,45000						

10 975011231R00	<p>pilíř 5 (E) : 0,9*0,5 pilíř 6 (F) : 0,8*0,5 Mezisoučet 0,8*0,5 Podpěr.dřevení základů do 2m tl.zdi 45 cm do 3m 1.NP : podchycení obvodového zdiva místnosti č.1.23 - spojovací chodba ke kostelu : díle zákresu do PD : pod jednotlivými poli zazdívek oblouků : pole 0-1 : 2,9*0,5 pole 1-2 : 2,9*0,5 pole 2-3 : 2,8*0,5 pole 3-4 : 1,8*0,5 pole 4-5 : 1,8*0,5 pole 5-6 : 1,8*0,5 pole 6-konec objektu : 1,7*0,5 Mezisoučet 1,7*0,5</p>	m	0,45000 0,40000 2,15000 7,85000	1 040,00	8 164,00	0,04	0,29	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 866,25		0,00	0,00	0,00
11 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9, : Součet : 13,62227	t	13,62227	137,00	1 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,62000						