

Český Krumlov: klášter sv. Kláry - objekt K1 - opravy stropu K1-2-007, 008

Soupis dřevěných profilů vazby/krovu, kce

pol.	vazba	poloha	prvek	profil (mm)		průřezová plocha cm2			délka (m)	počet ks	objem 1ks	celkem délka (bm)	objem celkem
				h	b	450	450-650	nad 650					
1	K1-2-008		stropní trámy, rákosníky	360	360			1296	7,8	1	1,01	7,80	1,01
2				260	260			676	5	1	0,34	5,00	0,34
3				250	250		625		4	1	0,25	4,00	0,25
4				250	250		625		5,5	1	0,34	5,50	0,34
5				320	380			1216	4	1	0,49	4,00	0,49
6				320	320			1024	4,5	1	0,46	4,50	0,46
7				320	320			1024	6	1	0,61	6,00	0,61
8				300	300			900	6	1	0,54	6,00	0,54
9				250	250		625		6	1	0,38	6,00	0,38
10				300	300			900	2	1	0,18	2,00	0,18
11				280	300			840	4,5	1	0,38	4,50	0,38
12				270	280			756	2	1	0,15	2,00	0,15
13				250	300			750	2	1	0,15	2,00	0,15
14				260	300			780	2	1	0,16	2,00	0,16
15	K1-2-007		stropní trámy, rákosníky	270	280			756	2,5	1	0,19	2,50	0,19
16				200	220	440			5,5	1	0,24	5,50	0,24
17				230	270		621		4	1	0,25	4,00	0,25
18				260	260			676	2	1	0,14	2,00	0,14
19				230	230			529	2	1	0,11	2,00	0,11
20				200	260			520	2	3	0,10	6,00	0,31
21				200	200	400			5,6	2	0,22	11,20	0,45
22				200	260		520		2	1	0,10	2,00	0,10
23				200	220	440			5,6	1	0,25	5,60	0,25
24				200	200	400			5,6	1	0,22	5,60	0,22

celková hmotnost konstrukce montážní v t

objem řeziva do profilu 450 (bm)	1,11
objem řeziva do profilu 650 (bm)	1,32
objem řeziva do profilu nad 650 (bm)	5,26

celkem bm řeziva				107,70
Cena řeziva/m3	6500	6800	8200	
Cena řeziva z a profil celkem:	7198,1	8983,82	43137,58	

Celkem předpokládaný objem výměny řeziva v m3

7,69