

Smlouva o dílo
uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

zastoupené ve věcech technických: Zdeňkem Kmochem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: Václav Študlar,

Sídlo/adresa provozovny: Českobratrská 84, 381 01 Český Krumlov,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Václavem Študlarem,

zastoupená ve věcech technických: p. Václavem Študlarem,

IČ: 74801775,

DIČ: CZ8102081350

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 2073582389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Název díla: Jižní terasy, Český Krumlov - V. etapa.

Předmětem smlouvy je pokračování prací na opravě a obnově opěrných zdí na Jižních terasách v Českém Krumlově. Objekt Jižních teras se nachází na pozemku p.č. 188/3, k.ú. Český Krumlov, který je součástí nemovité kulturní památky Měšťanský dům č.p. 343, ul. Linecká, rejstříkové číslo kulturní památky 11823/3-1017. Bude provedena oprava části čtvrté opěrné zdi na pravé straně Jižních teras dle přílohy č. 2 - situace a pohled. Vzhledem k značnému rozsahu prací rozdělil zadavatel celou zakázku na jednotlivé části, které tvoří ucelené soubory a je možno je provádět odděleně. Rozsah stavebních prací jednotlivých částí je dán položkovými rozpočty - příloha č. 1 této smlouvy.

2. Místo plnění:

Český Krumlov, Plešivec, ul. Linecká, pozemek p.č. 188/3, k.ú. Český Krumlov.

3. Na realizaci díla by měly být využity finanční prostředky z dotace MK ČR - Program regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 smlouvy a za podmínek dále uvedených.

2. Objednatel si vyhrazuje právo zadat dílo provedení prací po jednotlivých jeho částech samostatně nebo některé jeho části společně nebo celé dílo dohromady. Podle požadovaného rozsahu prací a dodávek bude případně upravena potřebná pro zhotovení díla nebo jeho jednotlivé části. S realizací první části se započne v roce 2016. Přesná doba trvání prací a dodávek bude dohodnuta se zhotovitelem poté, co objednatel rozhodne o rozsahu prací a dodávek v daném roce.

3. **Objednatel upozorňuje uchazeče, že k realizaci jednotlivých částí díla může dojít i v letech následujících.**

4. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení realizace díla nebo jeho jednotlivé části písemným pokynem. **Práce na díle mohou být zahájeny až na výslovný pokyn objednatel**, a to v okamžiku získání dotace MK ČR - Program regenerace městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

Část 1.	393.948,- Kč
Část 2.	294.859,- Kč
Část 3.	309.940,- Kč
Cena celkem bez DPH	998.747,- Kč

Cena díla a jeho jednotlivých částí je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Ceny jednotlivých částí díla i celková cena díla, uvedené v čl. 4 odst. 1 smlouvy, jsou nejvýše přípustné, obsahují veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.
3. Cena celkem bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že položkové rozpočty obsahují veškeré náklady zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou účtovány.

V. Platební podmínky

1. Ceny jednotlivých částí díla i celková cena díla, uvedené v čl. 4 odst. 1 smlouvy vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla nebo jeho jednotlivé části.
2. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami.
3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatel vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený objednatel. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu 2 originálů.
4. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
6. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.
7. V případě, že objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je používán k ekonomické činnosti, je objednatel povinen takovou skutečnost oznámit zhotoviteli před zahájením prací. V takovém případě, pokud je zhotovitel plátcem DPH a provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA"), je povinen aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o

DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací a položkovými rozpočty.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla nebo jeho jednotlivé části.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla nebo jeho jednotlivé části vyzvat objednatele k jeho převzetí. Objednatel potvrdí písemně datum převzetí.
2. Termínu převzetí díla nebo jeho jednotlivé části bude předcházet převjímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele,
 - c) označení zhotovitele,
 - d) identifikaci smlouvy,
 - e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
4. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho jednotlivou část převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže nejsou dílo nebo jeho jednotlivá část provedeny ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
5. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo nebo jeho jednotlivou část převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivé části. Současně je zhotovitel oprávněn předat objednateli popis údržby zhotoveného díla
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňováním vady do sedmi pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla nebo jeho jednotlivé části dle termínu uvedeného podle této smlouvy a dílo nebo jeho jednotlivou část neprovedl ani nedokončil v náhradní dohodnutém lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží na financování dotaci z grantu Jihočeského kraje - Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích.
3. V případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k zahájení realizace díla nebo jeho jednotlivé části ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.
5. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věci, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
6. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo jeho jednotlivé části z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě.

XII. Další ujednání

1. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a to po dobu nejméně deseti let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr a popisy jednotlivých částí), jež zhotovitel poskytl objednateli při zpracování nabídky, a které tvoří přílohu této smlouvy.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 18.4.2016, č. usnesení: 0188/RM10/2016.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet prací - cenová nabídka zhotovitele.

č. 2 - Situace a pohled

V Českém Krumlově, dne 2. 05. 2016

Objednatel



ZPRACOVÁNÍ JEMENE

Václav ŠTUDLAŘ
Českobratrská 88
381 01 Český Krumlov
Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 775

Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.4.2016

Stavba : 16/61

Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově

Objednatel : Město Český Krumlov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : *Václav Študlař*

IČO : *74001775*
DIČ : *CZ8102081350*

Za zhotovitele :

ZPRACOVÁNÍ KAMEN
Václav ŠTUDLAŘ
Československá 88
381 01 Český Krumlov
Tel: 729 615 026 IČ: 778 81 77

Za objednatele :

	Rozpočtové náklady
	0,00
	0,00
Celkem	998 747,00
Cena celkem za stavbu	998 747

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH %	DPH celkem	%
SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1	393 948	0	393 948	0	39,4
SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2	294 859	0	294 859	0	29,5
SO 03 Jižní terasy V.etapa - část 3	309 940	0	309 940	0	31,0
Celkem za stavbu	998 747	0	998 747	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH %	DPH celkem	%
SO 01		393 948	0	393 948	0	39,4
SO 02		294 859	0	294 859	0	29,5
SO 03		309 940	0	309 940	0	31,0
Celkem za stavbu		998 747	0	998 747	0	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14,4	139 857	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10,4	100 727	0	0	0	0
281 Statické zajištění	16,9	163 656	0	0	0	0
282 Drenáže	1,9	18 593	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	24,5	237 710	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3,0	28 635	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3,9	37 746	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,1	1 344	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	4,1	0	40 124	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,8	7 647	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12,1	117 553	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4,8	46 356	0	0	0	0

D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	3 1	29 709	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	929 533	40 124	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	29 090
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	29 090

10.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Jižní terasy V. etapa - část 1	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
16/61	Jižní terasy V. etapa v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Český Krumlov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	382 474	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	382 474	Zařízení staveniště	11 474
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	382 474	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	393 948	Ostatní náklady celkem	11 474

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>Václav Študlar</i>	Jméno : <i>Václav Študlar</i>	Jméno :
Datum : <i>5.4. 2016</i>	Datum : <i>5.4. 2016</i>	Datum :
Podpis : <i>V.Š.</i>	Podpis : <i>V.Š.</i>	Podpis:
ZPRACOVÁNÍ KAMENE Václav ŠTUDLAR Českobratská 88 381 01 Český Krumlov Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 775	ZPRACOVÁNÍ KAMENE Václav ŠTUDLAR Českobratská 88 381 01 Český Krumlov Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 775	

Základ pro DPH	21,0 %	393 948 Kč
DPH	21,0 %	82 729 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	476 677 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Rozpočet je zpracován podle zjednodušené projektové dokumentace , která neobsahuje veškeré popisy konstrukcí a prací pro přesné zpracování rozpočtu a výkazu výměr. Oceněné těchto konstrukcí a prací bude upřesněno dle skutečnosti.

Ocenění založení zdi je počítáno dle detailu pro založení zdi ve sklaním podloží.

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.

Soupis stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS , a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr,

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet :	I
Objekt :	SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 383	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	40 693	0	0	0	0
281 Statické zajištění	73 130	0	0	0	0
282 Drenáže	7 537	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	96 678	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	14 481	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 424	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	51 463	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 740	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 945	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	382 474	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	382 474	0
Oborová přírážka	0	0,0	382 474	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	382 474	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	382 474	0
Zařízení staveniště	0	3,0	382 474	11 474
Provoz investora	0	0,0	382 474	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	382 474	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	382 474	0
CELKEM VRN				11 474

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V. etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111101113R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1 s přemístěním do 50 m popínavé rostliny na zdi: $1,0*2,6+30,0*2,0$	m2	62,60	21,60	1 352,16
				62,60		
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 s přemístěním do 50 m $30,0*(1,3+1,6)*0,5$	m2	43,50	28,20	1 226,70
				43,50		
3	122201101R01	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ruční za zdívem vč základu: $(1,0*2,6+29,0*2,0)*(1,3+1,8)*0,5*0,5$	m3	46,97	385,40	18 100,31
				46,97		
4	161201601R00	Vytažení výkopku na výšku do 2,0m zásyp za zdi: 33,23	m3	33,23	188,60	6 267,18
				33,23		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m na meziskládku: 46,97 zpět do zásypů: 46,97	m3	93,94	106,90	10 042,19
				46,97		
				46,97		
6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m likvidace $43,5+62,6$	m2	106,10	39,80	4 222,78
				106,10		
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně pro zásypy a násypy	m3	46,97	310,00	14 560,70
8	171201101R01	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně zbývající výkopy rozprostřené podél zdiva: 46,97-33,23	m3	13,74	44,00	604,56
				13,74		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku meziskládka na pozemku pod zdi: 46,97	m3	46,97	10,60	497,88
				46,97		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním dle výkopů: 46,97 odpočet: $-1*(1,0*2,6+29,0*2,0)*0,15-3,0*0,70*0,70*0,5$ $-0,30*0,30*(1,2+1,7)*0,5*30$	m3	33,23	205,30	6 822,12
				46,97		
				-9,83		
				-3,92		
11	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním za zdívem: $30,0*(1,3+1,8)*0,5$ podél zdiva pod zdívem: $30,0*1,5$	m2	91,50	7,50	686,25
				46,50		
				45,00		
Celkem za 1 Zemní práce						64 382,83
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
12	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 obetonování kotev pro horní část zdiva po 1,0 m: $(1,2+1,7)*0,5*0,30*0,30*30$	m3	3,92	1 642,00	6 428,43
				3,92		
13	274321411R01	Železobeton základových pasů C 16/20 s uložením licového kamene do bednění založení zdi: $30,0*(0,45+0,50)*0,5*(0,60+0,20)*0,5$	m3	5,70	1 642,00	9 359,40
				5,70		
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení základy: $30,0*(0,60+0,20)$ obetonování kotev pro kotvení horní č.zdi: $(1,2+1,7)*0,5*0,30*2*30$	m2	50,10	299,70	15 014,97
				24,00		
				26,10		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	50,10	57,30	2 870,73
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 Začátek provozního součtu ocelové trny R 12: $30*5*1,0$ Konec provozního součtu $150,0*0,89*0,001*1,1$	t	0,15	23 056,50	3 387,00
				150,00		
				150,00		
				0,15		
17	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm Začátek provozního součtu $30,0*(0,30+0,40)$ Konec provozního součtu	t	0,18	19 906,20	3 632,88
				21,00		
				21,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		21,0*7,9*0,001*1,1		0,18		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				40 693,41
Díl:	281	Statické zajištění				
18	262601181R00	Vrty injek.pozdem.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.6 pro založení základů po 0,5m:30,0/0,5*2*0,50 pro kotvení horní zdi po 1 m: 30,0*0,50	m	75,00 60,00 15,00	672,40	50 430,00
19	285941100R00	Kotvy z oceli D 20 mm kotvení horní části zdi po 1 m:30*(1,3+1,8)*0,5+30,0*0,50	m	61,50 61,50	127,40	7 835,10
20	285947110R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m vč.zainjektování pro založení základy po 0,5m:30,0/0,5*2*0,50 pro kotvení horní části zdi po 1,0m:30,0*0,50	m	75,00 60,00 15,00	198,20	14 865,00
	Celkem za	281 Statické zajištění				73 130,10
Díl:	282	Drenáže				
21	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého 30,0*0,25*0,25*0,5	m3	0,94 0,94	1 610,20	1 509,56
22	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 30,0*0,30*0,20	m3	1,80 1,80	620,50	1 116,90
23	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC napojení na již provedenou drenáž:30,0	m	30,00 30,00	28,60	858,00
24	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 za zdi:60,60-30,0*0,30 kolem drenáže:30,0*1,6	m2	99,60 51,60 48,00	16,60	1 653,36
25	69366120.A	Geotextilie 99,6*1,1	m2	109,56 109,56	21,90	2 399,36
	Celkem za	282 Drenáže				7 537,19
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	311112315RT2	Stěna z tvármic ztraceného bednění , tl. 15 cm zalití tvármic betonem C 16/20 1,0*2,6+29,0*2,0	m2	60,60 60,60	507,50	30 754,50
27	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 do šalovek: R12 svislá po 50 cm:(1,0*2,6+29,0*2,0)*5*0,89*0,001*1,1 R8 vodorovná:(30,0*8+1,0*2)*0,395*0,001*1,1 R10 v horní části zdi:30,0*0,617*0,001*1,1	t	0,42 0,30 0,11 0,02	23 452,90	9 899,47
28	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho cihly lícové mrazuvzdorné (historizující) 30,0*0,30	m2	9,00 9,00	849,30	7 643,70
29	327221131R00	Zdění nadzákl. zdiva obklad. řádkové provazované (1,0*2,0+29,0*1,4)*(0,3+0,42)*0,5	m3	15,34 15,34	2 905,50	44 558,75
30	327229001	Vytvoření odtokových kanálek ve zdivu kamenném po 1 m :30	kus	30,00 30,00	127,40	3 822,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				96 678,42
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
31	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn lícová strana zdiva a základů:1,0*2,6+29,0*2,0	m2	60,60 60,60	83,50	5 060,10
32	627452100R00	Úprava vodorovných spar kamenného zdiva- vyklinování podélnými kamennými odštěpky líc zdiva a líc základu:1,0*2,6+29,0*2,0	m2	60,60 60,60	114,00	6 908,40
33	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel hlavy zdi:30,0*(0,30+0,065*2+0,03*2)	m2	14,70 14,70	170,90	2 512,23
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				14 480,73

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
34	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 1,0*2,6+29,0*2,0	m2	60,60	33,30	2 017,98
35	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	60,60	23,20	1 405,92
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						3 423,90
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
36	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m zajištění zeminy při rozebírání zdiva:60,6 zajištění horní části výkopu -nad výkopem je oploceni MŠ - upřesnit:30,0*1,0	m2	90,60	63,70	5 771,22
37	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	90,60	13,80	1 250,28
38	962022390R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho ručně tloušťku zdiva upřesnit:60,60*0,4	m3	24,24	271,50	6 581,16
39	970041020R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm pro kotvy horní části zdi do šalovacích tváric:30*0,10	m	3,00	1 010,70	3 032,10
40	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	24,24	1 436,80	34 828,03
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						51 462,79
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
41	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	61,58	304,30	18 739,84
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						18 739,84
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
42	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	60,60	127,40	7 720,70
43	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	60,60	63,00	3 817,93
44	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	60,60	6,70	406,03
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						11 944,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Jižní terasy V. etapa - část 2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
16/61	Jižní terasy V. etapa v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Český Krumlov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	286 271	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	286 271	Zařízení staveniště	8 588
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	286 271	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	294 859	Ostatní náklady celkem	8 588

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>Václav Študlar</i>	Jméno : <i>Václav Študlar</i>	Jméno :
Datum : <i>5.4. 2016</i>	Datum : <i>5.4. 2016</i>	Datum :
Podpis : <i>V.Š.</i>	Podpis : <i>V.Š.</i>	Podpis :
ZPRACOVÁNÍ KAMENE Václav ŠTUDLAR Českoobratrská 88 381 01 Český Krumlov Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 77	ZPRACOVÁNÍ KAMENE Václav ŠTUDLAR Českoobratrská 88 381 01 Český Krumlov Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 77	

Základ pro DPH	21,0 %	294 859 Kč
DPH	21,0 %	61 920 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	356 779 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Rozpočet je zpracován podle zjednodušené projektové dokumentace , která neobsahuje veškeré popisy konstrukcí a prací pro přesné zpracování rozpočtu a výkazu výměr. Oceněné těchto konstrukcí a prací bude upřesněno dle skutečnosti.

Ocenění založení zdi je počítáno dle detailu pro založení zdi ve sklaním podloží.

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.

Soupis stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s. , ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr,

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 282	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	34 517	0	0	0	0
281 Statické zajištění	58 037	0	0	0	0
282 Drenáže	6 339	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	64 697	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	13 614	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 749	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	37 374	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 479	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 182	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	286 271	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	286 271	0
Oborová přírážka	0	0,0	286 271	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	286 271	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	286 271	0
Zařízení staveniště	0	3,0	286 271	8 588
Provoz investora	0	0,0	286 271	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	286 271	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	286 271	0
CELKEM VRN				8 588

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V. etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111101113R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1 s přemístěním do 50 m <i>popínavé rostliny na zdi:18,7*1,8</i>	m2	33,66 <i>33,66</i>	28,00	942,48
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 s přemístěním do 50 m <i>18,7*(1,6+2,8)*0,5</i>	m2	41,14 <i>41,14</i>	36,60	1 505,72
3	122201101R01	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ruční <i>za zdívem vč základu:13,5*1,9*1,6*0,5+5,2*0,7*1,5*0,5+1,4*0,6*0,8</i>	m3	23,92 <i>23,92</i>	501,10	11 987,31
4	161201601R00	Vytažení výkopku na výšku do 2,0m <i>zásyp za zdi:18,25</i>	m3	18,25 <i>18,25</i>	245,30	4 476,73
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m <i>na meziskládku:23,92</i> <i>zpět do zásypů:23,92</i>	m3	47,84 <i>23,92</i> <i>23,92</i>	139,00	6 649,76
6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m likvidace <i>33,66+41,14</i>	m2	74,80 <i>74,80</i>	51,80	3 874,64
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně pro zásypy a násypy	m3	23,92	403,10	9 642,15
8	171201101R01	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně <i>zbývající výkopy rozprostřené podél zdiva:23,92-18,25</i>	m3	5,67 <i>5,67</i>	57,20	324,32
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku <i>meziskládka na pozemku pod zdi :23,92</i>	m3	23,92 <i>23,92</i>	13,80	330,10
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním <i>dle výkopů:23,92</i> <i>odpočet :-1*(13,5*1,9*0,5+5,2*1,5+1,4*0,7)*0,15</i> <i>-0,30*0,30*1,5*18</i>	m3	18,25 <i>23,92</i> <i>-3,24</i> <i>-2,43</i>	266,90	4 870,74
11	181201102R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním <i>za zdívem:18,7*(1,6+2,8)*0,5</i> <i>podél zdiva pod zdívem:18,70*1,5</i>	m2	69,19 <i>41,14</i> <i>28,05</i>	9,80	678,06
Celkem za 1 Zemní práce						45 282,02
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 <i>obetonování kotev pro homí část zdiva po 1,0 m:1,5*0,30*0,30*18</i> <i>boční zádka u vchodu:1,4*0,6*0,8</i>	m3	3,10 <i>2,43</i> <i>0,67</i>	2 134,90	6 622,46
13	274321411R01	Železobeton základových pasů C 16/20 s uložením licového kamene do bednění <i>založení zdi :18,70*(0,45+0,50)*0,5*(0,60+0,20)*0,5</i>	m3	3,55 <i>3,55</i>	2 134,90	7 585,30
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>základy:18,70*(0,60+0,20)+1,4*0,20*2</i> <i>obetonování kotev pro kotvení homí č.zdi:1,5*0,30*2*18</i>	m2	31,72 <i>15,52</i> <i>16,20</i>	389,70	12 361,28
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	31,72	74,50	2 363,14
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 Začátek provozního součtu ocelové trny R 12:18*5*1,0 Konec provozního součtu <i>90,0*0,89*0,001*1,1</i>	t	0,09 90,00 90,00 <i>0,09</i>	29 967,50	2 640,14
17	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm Začátek provozního součtu <i>zed:18,70*(0,30+0,40)</i>	t	0,11 13,09	25 872,90	2 944,34

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		13,09		
		13,09*7,9*0,001*1,1		0,11		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				34 516,66
Díl:	281	Statické zajištění				
18	262601181R00	Vrty injek.pozdem.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.6	m	46,00	874,30	40 217,80
		pro založení základů po 0,5m:37*0,50*2		37,00		
		pro kotvení horní zdi po 1 m: 18*0,50		9,00		
19	285941100R00	Kotvy z oceli D 20 mm	m	36,00	165,70	5 965,20
		kotvení horní části zdi po 1 m:18*1,5+18*0,50		36,00		
20	285947110R00	Tm z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m vč.zainjektování	m	46,00	257,70	11 854,20
		pro založení základy po 0,5m:37*0,50*2		37,00		
		pro kotvení horní části zdi po 1,0m:18*0,50		9,00		
	Celkem za	281 Statické zajištění				58 037,20
Díl:	282	Drenáže				
21	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	0,63	2 093,50	1 314,93
		(18,7+1,4)*0,25*0,25*0,5		0,63		
22	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32	m3	1,21	805,20	971,07
		(18,7+1,4)*0,30*0,20		1,21		
23	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	20,10	37,20	747,72
		napojení na již provedenou drenáž:18,7+1,4		20,10		
24	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	62,43	21,60	1 348,49
		za zdi:13,5*1,9+5,2*0,7+1,4*0,7		30,27		
		kolem drenáže:(18,7+1,4)*1,6		32,16		
25	69366120.A	Geotextilie	m2	68,67	28,50	1 957,18
		62,43*1,1		68,67		
	Celkem za	282 Drenáže				6 339,39
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	311112315RT2	Stěna z tvármic ztraceného bednění , tl. 15 cm zalití tvármic betonem C 16/20	m2	20,92	659,80	13 803,02
		13,5*1,4+5,2*0,2+1,4*0,7		20,92		
27	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,16	30 482,60	4 962,57
		do šalovek:				
		R12 svislá po 50 cm:(13,5*1,4+5,2*0,2+1,4*0,7)*5*0,89*0,001*1,1		0,10		
		R8 vodorovná:(13,5*7+5,2*2+1,4*2)*0,395*0,001*1,1		0,05		
		R10 v horní části zdi:(18,7+1,4)*0,617*0,001*1,1		0,01		
28	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho cihly lícové mrazuvzdorné (historizující)	m2	6,03	1 104,30	6 658,93
		(18,7+1,4)*0,30		6,03		
29	327221131R00	Zdění nadzákl. zdíva obklad. řádkové provazované	m3	7,53	3 777,50	28 449,11
		Začátek provozního součtu				
		13,5*1,4+5,2*0,2+1,4*0,7		20,92		
		Konec provozního součtu		20,92		
		20,92*(0,3+0,42)*0,5		7,53		
30	327221132R00	Zdění nadzákl. zdíva řádkové provazované 2 stranné lícování	m3	1,93	4 053,50	7 841,09
		zeď nad terénem:5,2*1,24*0,30		1,93		
31	327229001	Vytvoření odtokových kanálků ve zdivu kamenném	kus	18,00	165,70	2 982,60
		po 1 m :18		18,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				64 697,31
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V. etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	44,49	108,60	4 831,94
		licová strana zdiva a základů: 18,7*(1,9+2,0)*0,5		36,47		
		boční zídka: 1,4*0,70		0,98		
		zadní část nad terénem: 5,2*1,24		6,45		
		bok vchodu: 0,3*2,0		0,60		
33	627452100R00	Úprava vodorovných spar kamenného zdiva- vyklínování podélnými kamennými odštěpky	m2	44,49	148,20	6 593,42
		lic zdiva a lic základu: 44,49		44,49		
34	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	9,85	222,20	2 188,45
		hlavy zdi: (18,7+1,4)*(0,30+0,065*2+0,03*2)		9,85		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				13 613,81
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
35	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	37,40	43,30	1 619,42
		18,7*2,0		37,40		
36	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	37,40	30,20	1 129,48
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 748,90
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
37	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	44,14	82,80	3 654,79
		zajištění zeminy při rozebírání zdiva: 13,5*2,0+5,2*0,7		30,64		
		zajištění horní části výkopu -nad výkopem je oplocení MŠ - upřesnit: 13,5*1,0		13,50		
38	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,14	17,90	790,11
39	962022390R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného a smíšeného ručně	m3	13,76	353,10	4 858,66
		tloušťku zdiva upřesnit: 18,7*(1,8+1,3)*0,5*0,40+(5,2*1,2+1,4*0,7)*0,30		13,76		
40	970041020R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm	m	1,80	1 314,20	2 365,56
		pro kotvy horní části zdi do šalovacích tvárníc: 18*0,10		1,80		
41	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním vč. cihel	m3	13,76	1 868,10	25 705,06
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				37 374,17
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	34,06	395,70	13 478,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				13 478,98
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
43	979100011RAB	Doprava sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	1,50	910,20	1 365,30
		vybourané cihly zdiva -upřesnit: 13,76-12,26		1,50		
44	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	34,40	165,70	5 700,29
45	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	34,40	81,90	2 817,46
46	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	34,40	8,70	299,29
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 182,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Jižní terasy V.etapa - část 3	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
16/61	Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Český Krumlov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	260 788	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	40 124	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	300 912	Zařízení stavenišť	9 027
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		300 912	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		309 940	Ostatní náklady celkem	9 027

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Václav Študlar	Jméno : Václav Študlar	Jméno :
Datum : 5.4.2016	Datum : 5.4.2016	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis :
ZPRACOVÁNÍ KAMENE Václav ŠTUDLAR Českobratrská 88 381 01 Český Krumlov Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 775	ZPRACOVÁNÍ KAMENE Václav ŠTUDLAR Českobratrská 88 381 01 Český Krumlov Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 775	

Základ pro DPH	21,0 %	309 940 Kč
DPH	21,0 %	65 087 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	375 027 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Rozpočet je zpracován podle zjednodušené projektové dokumentace , která neobsahuje veškeré popisy konstrukcí a prací pro přesné zpracování rozpočtu a výkazu výměr. Oceněné těchto konstrukcí a prací bude upřesněno dle skutečnosti.

Ocenění založení zdi je počítáno dle detailu pro založení zdi ve sklaním podloží, příčná zed a základy schodiště založení na základových pasech

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č 230/2012.

Soupisy stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr,

Stavba : 16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově
 Objekt : SO 03 Jižní terasy V.etapa - část 3

Rozpočet : I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 192	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	25 517	0	0	0	0
281 Statické zajištění	32 489	0	0	0	0
282 Drenáže	4 716	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	76 334	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	28 635	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 652	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 344	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 474	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 138	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	40 124	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 582	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	260 788	40 124	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	300 912	0
Oborová přírážka	0	0,0	300 912	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	300 912	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	300 912	0
Zařízení staveniště	0	3,0	300 912	9 027
Provoz investora	0	0,0	300 912	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	300 912	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	300 912	0
CELKEM VRN				9 027

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Jižní terasy V.etapa - část 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		zed podélná+ koncová příčná:(15,3+3,0)*(0,30+0,40)		12,81		
		příčná se schodištěm:(2,0+1,0*2+1,6)*0,80		4,48		
		u vchodu:1,4*0,8		1,12		
		Konec provozního součtu		18,41		
		18,41*7,9*0,001*1,1		0,16		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				25 516,76
Díl:	281	Statické zajištění				
17	262601181R00	Vrty injek.podzern.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.6	m	45,00	499,20	22 464,00
		zed podélná +koncoivá příčná:				
		pro založení základů po 0,5m :36*0,50*2		36,00		
		pro kotvení horní zdi po 1 m: 18*0,50		9,00		
18	285941100R00	Kotvy z oceli D 20 mm	m	36,00	94,60	3 405,60
		kotvení horní části zdi po 1 m- podélná zed+příčná koncová:18*1,5+18*0,50		36,00		
19	285947110R00	Tm z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m vč.zainjektování	m	45,00	147,10	6 619,50
		podélná zed+ příčná koncová:				
		pro založení základy po 0,5m:36*0,50*2		36,00		
		pro kotvení horní části zdi po 1,0m:18*0,50		9,00		
	Celkem za	281 Statické zajištění				32 489,10
Díl:	282	Drenáže				
20	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	0,77	1 195,50	915,27
		(15,3+4,8+3,0+1,4)*0,25*0,25*0,5		0,77		
21	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32	m3	1,47	459,80	675,91
		(15,3+4,8+3,0+1,4)*0,30*0,20		1,47		
22	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	24,50	21,20	519,40
		napojení na již provedenou drenáž:15,3+4,8+3,0+1,4		24,50		
23	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	86,14	12,30	1 059,52
		za zdi:1,8*0,7+13,5*(3,0+2,2)*0,5+4,8*2,0+1,4*0,7		46,94		
		kolem drenáže:(15,3+4,8+3,0+1,4)*1,6		39,20		
24	69366120.A	Geotextilie	m2	94,86	16,30	1 546,28
		86,24*1,1		94,86		
	Celkem za	282 Drenáže				4 716,39
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
25	311112315RT2	Stěna z tvámic ztraceného bednění , tl. 15 cm zalití tvámic betonem C 16/20	m2	42,34	376,80	15 953,71
		podélná zed :0,8*0,2+13,5*(2,4+1,6)*0,5		27,16		
		příčná koncová:3,0*1,0		3,00		
		příčná se schodištěm:(2,0+1,0*2+1,6)*2,0		11,20		
		u vchodu:1,4*0,7		0,98		
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdi z betonářské oceli 10505	t	0,30	17 408,00	5 288,55
		do šalovek:				
		R12 svislá po 50 cm:42,34*5*0,89*0,001*1,1		0,21		
		R8 vodorovná:(0,8*2+13,5*9+3,0*4+5,6*8+1,4*2)*0,395*0,001*1,1		0,08		
		R10 v horní části zdi:(15,3+5,6+3,0+1,4)*0,617*0,001*1,1		0,02		
27	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho cihly lícové mrazuvzdorné (historizující)	m2	24,30	630,60	15 323,58
		14,3+5,6+3,0+1,4		24,30		
28	327221131R00	Zdění nadzákl. zdiva obklad. řádkové provazované	m3	16,46	2 157,20	35 516,14
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Jižní terasy V.etapa - část 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 s přemístěním do 50 m 15,3*2,0	m2	30,60	20,90	639,54
2	122201101R01	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ruční podélné zdivo:1,8*0,7*1,5*0,5+13,5*(2,5+2,0)*0,5*1,5*0,5 příčná koncová:3,0*1,0*1,0*0,5 příčná se schodištěm:(4,8+1,0*2)*0,60*0,80+3,23*0,40*0,80*2 boční zídka vstupu:1,4*0,6*0,8	m3	31,23	286,10	8 934,76
3	161201601R00	Vytažení výkopku na výšku do 2,0m zásyp za zdi:22,45	m3	22,45	140,00	3 143,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m na meziskládku:31,23 zpět do zásypů:31,23	m3	62,46	79,40	4 959,32
5	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m likvidace	m2	30,60	29,60	905,76
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně pro zásypy a násypy	m3	31,23	230,20	7 189,15
7	171201101R01	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných ručně zbývající výkopy rozprostřené podél zdiva:31,23-22,45	m3	8,78	32,70	287,11
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku meziskládka na pozemku pod zdi :31,23	m3	31,23	7,90	246,72
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním dle výkopů:31,23 odpočet - šalovky:-42,34*0,15 kotvy horní:-0,30*0,30*1,5*18	m3	22,45	152,40	3 421,23
10	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním za zdivem:(15,3+3,0+4,8+1,4)*1,5 podél zdiva pod zdivem:(15,3+3,0+4,8+3,23*2+1,4)*1,5	m2	83,19	5,60	465,86
Celkem za 1 Zemní práce						30 192,44
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
11	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 obetonování kotev pro horní část zdiva po 1,0 m- podélná zed+ koncová příčná:1,5*0,30*0,30*18 základové pasy - u vchodu:1,4*0,6*0,8 příčná se schodištěm:4,8*0,6*0,8+2,63*0,4*0,8*2	m3	7,09	1 219,20	8 643,15
12	274321411R01	Železobeton základových pasů C 16/20 s uložením licového kamene do bednění založení zdi podélné zdi +příčná koncová:(15,3+3,0)*(0,45+0,50)*0,5*(0,60+0,20)*0,5	m3	3,48	1 219,20	4 239,16
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení základy:18,30*(0,60+0,20) obetonování kotev pro kotvení horní č.zdi:1,5*0,30*2*18	m2	30,84	222,60	6 864,98
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	30,84	42,50	1 310,70
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 Začátek provozního součtu ocelové trny R 12 podélné zdi+koncová příčná:18*5*1,0 příčné zdi se schodištěm:(2,0+1,0*2+1,6)*5*1,0 boční u vchodu:1,4*5*1,0 Konec provozního součtu 125,0*0,89*0,001*1,1	t	0,12	17 113,80	2 094,73
16	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,16	14 775,20	2 364,03

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Jižní terasy V.etapa - část 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podélná zed :0,8*0,2+13,5*(2,4+1,6)*0,5		27,16		
		u vchodu:1,4*0,7		0,98		
		příčná se schodištěm:5,6 ² *2,1		11,76		
		příčná koncová:3,0*1,0		3,00		
		Konec provozního součtu		42,90		
		42,9*(0,30+0,42)*0,5		15,44		
		zídky schodiště:2,0*(0,2+1,5)*0,5*2*0,30		1,02		
29	327221132R00	Zdění nadzákl. zdiva řádkové provazované 2 stranné licování	m3	0,90	2 314,90	2 076,47
		Začátek provozního součtu				
		zed nad terénem:0,8*1,24+8,0*0,50*0,5		2,99		
		Konec provozního součtu		2,99		
		2,99*0,30		0,90		
30	327229001	Vytvoření odtokových kanálků ve zdivu kamenném	kus	23,00	94,60	2 175,80
		po 1 m :16+3+2+2		23,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				76 334,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	14,40	265,90	3 828,96
		1,2*12		14,40		
32	463212100	Rovnanina z kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	0,76	1 077,30	814,44
		pod schody:2,1*0,6*1,2*0,5		0,76		
33	58388010	Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice	kus	2,00	2 445,70	4 891,40
		horní a spodní stúpen:2		2,00		
34	58388011	Stupeň schod. plný 200x280x100 zkosená ložná strana	kus	10,00	1 910,00	19 100,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				28 634,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
35	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	55,53	62,00	3 442,98
		licová strana zdiva a základů- podélná+koncová příčná				
		:0,8*0,2+13,5*(3,0+2,2)*0,5+3,0*1,00		38,26		
		boční zídka:1,4*0,70		0,98		
		zadní část nad terénem:0,8*1,24+8,0*0,50*0,5		2,99		
		bok vchodu:0,3*2,0		0,60		
		příčná zed se				
		schodištěm:(2,0+1,6)*2,0+1,0*(2,0+0,1)*0,5*2+2,0*(0,2+1,5)*0,5*2		12,70		
36	627452100R00	Úprava vodorovných spar kamenného zdiva- vyklínování	m2	55,53	84,60	4 697,84
		podélnými kamennými odštěpkami				
		lic zdiva a lic základu:55,53		55,53		
37	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	11,91	126,90	1 511,00
		hlavy zdi:(0,8+13,5+3,0+2,0+1,0*2+1,6+1,4)*(0,30+0,065*2+0,03*2)		11,91		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				9 651,82
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,60	1 416,20	853,97
		pod schody:3,5*0,60*0,15+0,6*(0,6+0,2)*0,5*1,2		0,60		
39	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,02	14 848,80	270,25
		deska pod schody:3,5*0,6*7,9*0,001*1,1		0,02		
40	631571006R00	Násyp ze štěrku 32-63	m3	0,42	522,40	219,41
		pod desku schodiště:3,5*0,60*0,20		0,42		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 343,62
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :	16/61 Jižní terasy V.etapa v Českém Krumlově	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Jižní terasy V.etapa - část 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 13,5*(3,0+2,2)*0,5	m2	35,10 35,10	24,80	870,48
42	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.š podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	35,10	17,20	603,72
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				1 474,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
43	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m zajištění zeminy při rozebírání zdíva:13,5*(3,0+2,2)*0,5+3,0*1,0+4,8*2,0 zajištění horní části výkopu -nad výkopem je oplocení MŠ - upřesnit:15,3*1,0	m2	63,00 47,70 15,30	47,30	2 979,90
44	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	63,00	10,20	642,60
45	962022390R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného a smíšeného ručně tloušťku zdíva upřesnit:0,8*2,0*0,30+13,5*(3,0+2,2)*0,5*0,40+3,8*2,0*0,40	m3	17,56 17,56	201,60	3 540,10
46	963023610R00	Vybourání schod.stupňů kamenných upřesnit:1,0*7	m	7,00 7,00	209,90	1 469,30
47	970041020R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm pro kotvy horní části zdi do šalovacích tváric:18*0,10	m	1,80 1,80	750,40	1 350,72
48	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním vč.cihel	m3	17,56	1 066,80	18 733,01
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				28 715,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	62,56	226,00	14 137,53
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 137,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
50	767161120R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 30 kg na chemnické kotvy příčná zed se schodištěm:5,6-1,2+1,0*2+4,7*2	m	15,80 15,80	44,00	695,20
51	767920110R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	303,70	303,70
52	55342600	Branka ocelová vstupní vč. 2 sloupků, nátěry 1000/1800- popis viz ozn. Z.3	kus	1,00	3 976,60	3 976,60
53	55395000.A	Zábradlí ocelové kovářské žár.zink.+ nátěr v.1,1m popis viz výpis Z21	m	15,80	2 209,20	34 905,36
54	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,53	461,40	243,04
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				40 123,90
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
55	979100011RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m svislá doprava z 2.NP ručním nošením vybourané cihly zdíva -upřesnit:2,6*2,0*0,3	t	1,56 1,56	518,20	808,39
56	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	46,27	94,60	4 376,88
57	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	46,27	46,80	2 165,31
58	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	46,27	5,00	231,34
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 581,92