

DNO VÝKOPU
Dno výkopu musí být upraveno. Zedna výkopu nesmí vyčnívat kameny (např. promrzlá zemina). V případě výskytu spodní vody musí být provedeno štěrkové lože s drenáží.

LOŽE
Tvoří ji vrstva zhutněné nesoudržné zeminy s maximálním zrnem 8mm. Vhodným materiálem je písek. Tloušťka vrstvy je 10cm. Bodové opření je nepřípustné. Betonová podkladová vrstva se pro uložení plastových trub volí v případech, kde je to ze stavebně - technických nebo statických požadavků nutné (např. nedostatečná výška krytí pod vozovkou...) V případě, že hrozí vyplavování lůžka proudící vodou, je potřebné tomu vhodným opatřením zabránit. (jílové nebo betonové hrázky - viz podklady od příslušného výrobce plast. potrubí)

OBSYP POTRUBÍ
Obsyp potrubí se provede nesoudržnou zeminou s max. zrnem 8mm. Vhodným materiálem je písek. Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad potrubím se hutnění provádí až od výšky 300mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se provádí ručními pěchovadly nebo lehkými zhutňovadly. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím.

ZÁSYP RÝHY
Nad obsypem se provádí běžným způsobem stanoveným ČSN 755402. Pro zásyp potrubí. Obvykle se používá zemina z výkopu, ukládaná po vrstvách tl. 300mm, které se postupně hutní. Těžké zhutňovací stroje je možno použít až když zhutněný zásyp dosáhne výšky 1000mm nad vrcholem potrubí.

PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ JE TŘEBA DODRŽET VŠECHNA USTANOVENÍ PŘEDEPISOVANÁ NORMOU ČSN 755402

DODAVATEL STAVBY JE POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ JAK PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ, TAK I PŘI DOPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ POTRUBÍ. JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI TYTO POKYNY OD VÝROBCŮ, KTEŘÍ BUDOU DODÁVAT POTRUBÍ NA TUTO STAVBU!

POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU PROBLÉMY SE SPODNÍ VODOU PŘÍPADNĚ A PROUDÍCÍ VODOU NEBO JINÝMI NEPŘÍZNIVÝMI PODMÍNKAMI PRO POKLÁDÁNÍ POTRUBÍ, JE NUTNÁ KONZULTACE S S PROJEKTANTEM!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILOŠ CHARVÁT	PROJEKTANT: STAVBY ROKU 2013 JIHOKRAJE STAVBY ROKU 2007 KRAJE VYSOČINA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILOŠ CHARVÁT	
VYPRACOVAL	MARIE CHARVÁTOVÁ	
KRESLIL	MARIE CHARVÁTOVÁ	

Imc
ING. MILOŠ CHARVÁT
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
POD HRADBAMI 2003/3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
IČO 68063822 DIČ CZ 5708191852
+420 775 680638 imc@vm.cz www.imcaboats.cz

KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC	NOVÉ DOBRKOVICE
STAVEBNÍ ÚŘAD	ČESKÝ KRUMLOV	K.Ú.	KLADNĚ-DOBRKOVICE
INVESTOR	**MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV** NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV		

Ing. MILOŠ CHARVÁT autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby ČKAIT - 1000435

NÁZEV STAVBY **ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBRKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS**

PŘÍLOHA D.1.1 STAVEBNÍ OBJEKT SO-101 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV VÝKRESU: **DETAIL ULOŽENÍ PP POTRUBÍ**				STUPEŇ: DPS	
				ZDROJ: 2013-05-14 DPS DOBRKOVICE 2017.pln	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
ZMĚNA Z1	DUBEN 2017				D.1.1.13
				ZAK.ČÍSLO	2013-05-14

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VYJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT - IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, IC 68063822. OBJEDNATEL TÉTO DOKUMENTACE JE OPRÁVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM, VYPLÝVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ. JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRÁVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKKOLIV VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT A ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM OSOBÁM.