

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100,

tel. 380 766 700,

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zápis v OR: u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu Č.Budějovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242-421/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800

tel. 487 834 467

korrespondenční adresa: o.z. Č.Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na stavební práce **"Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí v ul. tř Míru"** (dále jen "zakázka").

1.4. Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor"). Bližší ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 12 Smlouvy.

1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat: za zhotovitele: Robert Fošum,

za objednatele: Ing. Jindřich Kunc, technický dozor objednatele, Ing. Hynek Pazderka, technik odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, p. Karel Jirovec, technik odboru investic Městského úřadu Český Krumlov,

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Vymezení pojmů

- a) Objednatel - zadavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- b) Zhotovitel - uchazeč (dodavatel) po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitel - subdodavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- d) Příslušná dokumentace - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. aj.).
- e) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.), v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Základní údaje o díle

- 3.1. Název stavby: **"Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší".**
- 3.2. Dílo je popsáno v projektové dokumentaci stavby „Chodník a autobusová zastávka tř. Míru – nádraží – Český Krumlov“ zpracované panem Janem Šárou, DiS., ČKAIT 0102088, IČ: 03233936, odpovědný projektant: Jan Šára DiS., č. zakázky: 05-2015, datum: únor 2015, úroveň: DSP/PDPS a projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ zpracované panem Janem Šárou, DiS., ČKAIT 0102088, IČ: 03233936, odpovědný projektant: Jan Šára DiS., č. zakázky: 01-2016, datum: leden 2016, úroveň: DSP/PDPS (dále jen "projektová dokumentace").
- 3.3. Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení. Rozsah stavby je dán položkovými rozpočty, které byly součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení.
- 3.4. Adresa stavby: Český Krumlov, ul. třída Míru.
dotčené pozemky: p.č. 783/2, p.č. 783/40, p.č. 785/9, p.č. 1303/1, p.č. 1329/1, p.č. 1330/2, p.č. 1330/3, p.č. 1496/4, p.č. 1500/3, p.č. 1500/22, p.č. 1500/69, st.p.č. 1099, vše k.ú. Český Krumlov.
- 3.5. Územní rozhodnutí/Územní souhlas/Stavební povolení/ohlášení/vyjádření:
Stavební povolení na stavbu „Chodník a autobusová zastávka tř. Míru – nádraží – Český Krumlov“ vydané odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 45883/2015 dne 26. 8. 2015,
Stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ vydané odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 36107/2016/ODSH/Trn dne 1. 7. 2016,
Změna stavby před jejím dokončením pro stavbu „Chodník a autobusová zastávka tř. Míru – nádraží – Český Krumlov“ vydané odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 28519/2016 dne 26. 5. 2016.
- 3.6. Závazné stanovisko:
Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ke stavbě „Chodník a autobusová zastávka tř. Míru – nádraží – Český Krumlov“ vydané odborem územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 28481/2015/OUPPP/JV dne 25. 5. 2015,
Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ke stavbě „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ vydané územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 26686/2016/OUPPP/JL dne 13. 5. 2016.
- 3.7. Zhotovení díla je součástí realizační fáze projektu „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_16/0000950.

- 3.8. Na realizaci díla budou poskytnuty finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Výzva č. 18 je součástí prioritní osy 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priority 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu a specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

4. Předmět plnění

- 4.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v termínech dohodnutých ve Smlouvě.
- 4.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 4.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení zařízení staveniště, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
 - j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v šesti vyhotoveních, předání úplných informací a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny,
 - k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
 - l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
 - m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (El aj.), a to jak fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných rozvodů; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby, každému v šesti vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) podobě;
 - n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;

- o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací tj. vydáním kolaudačního souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla),
 - p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění povinností objednatele stanovených v podmínkách k provedení díla,
 - q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálů apod. samostatné změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, v jejichž důsledku dochází k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatel písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.
- 4.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy řádně seznámen s veškerými podmínkami, vztahujícími se k realizaci díla.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 4.7. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny za dílo, uvedené v čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy.
- 4.8. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 4.9. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 4. Smlouvy prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 11.2. této Smlouvy.

5. Sjedená doba pro provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- 5.1.1. Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště, ke kterému dojde do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele.
 - 5.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 31. srpna 2018.
 - 5.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla.
- 5.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
- 5.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 11. této Smlouvy.
- 5.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 5.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 5.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 5.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 5.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části.
- 5.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, pokud by zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum 30.září 2018.

6. Věci určené k provedení díla

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace, popř. doklady o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 6.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP"), které jsou k dispozici na <http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf>.
- 6.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

7. Cena za dílo

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH 7.116.090,- Kč.

- 7.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy (dále též "dohodnutá cena díla"), je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 7.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21 %.
- 7.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy.
- 7.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případech:
- a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele,
 - b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,
 - c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy,
 - d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě:
 - da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,
 - db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel

jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.

- dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce. Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení přičemž, pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal.
- 7.6. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace.
- 7.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 7.5. této Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha (podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací) nebo jiné ve stavebnictví běžně užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 7.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 7.7. této Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla.
- 7.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že dohodnutá cena díla může být navýšena pouze z důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách").
- 7.10. Smluvní strany se současně zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

8. Platební podmínky

- 8.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla zhotovitelem.
- 8.2. Dohodnutá cena díla bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým dozorem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.
- 8.3. Úhrada příslušné části dohodnuté ceny díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou originálech.
- 8.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru i objednateli nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých případných víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu. Zjišťovací protokol bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,

- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Daňový doklad (faktura), u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen.

- 8.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 8.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení.
- 8.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název stavby.
- 8.8. Každá faktura – daňový doklad musí být označen číslem projektu (bude předáno objednatelem).
- 8.9. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad (faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 8.10. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 8.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 8.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 8.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 8.13. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena díla nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatně podle níže uvedených podmínek.
- 8.14. Část zádržného ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.15. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek (dále jen "zádržné"). Zádržné může být uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na částku odpovídající 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel v takovém případě zajistí vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd., přičemž bankovní záruka musí splňovat nejméně podmínky, uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy.
- 8.16. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, originálem záruční listiny vystavené bankou, která

byla zřízena a provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.)

8.17. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- výše plnění dle bankovní záruky je min. ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy,
- bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená záruční doba ve Smlouvě,
- bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
- plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.

8.18. Před uplatněním plnění z bankovní záruky je objednatel povinen postupovat vůči zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. 13 této Smlouvy. Teprve po marném uplynutí lhůt je objednatel, jako oprávněný, povinen oznámit písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.

8.19. Zhotovitel se v případě využití bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, že bankovní záruka bude splňovat podmínky uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy. V případě, že dojde k částečnému čerpání bankovní záruky v souladu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen navýšit bankovní záruku na sjednanou výši (viz odst. 8.16. této smlouvy), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. V případě, že dojde k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu v rozsahu shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů po vyčerpání záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nenavýší bankovní záruku nebo nedoplní-li listinu v uvedené lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši využitých prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8.20. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby tato byla platná po celou dobu trvání záruční doby díla v souladu s odst. 8.16. této Smlouvy. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny záruční doby díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8.21. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je, byť jen částečně, objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

8.22. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením nebo v průběhu stavebních prací.

8.23. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 8.20. této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

9. Způsob provádění díla

- 9.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.
- 9.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.
- 9.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 9.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 9.4. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 9.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 9.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatel nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 9.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.

- 9.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 9.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 9.14. Sjedené termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 9.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
- 9.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 9.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 9.18. Zhotovitel může stavební práce provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 9.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

10. Staveniště

- 10.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 5.1.1. Smlouvy.
- 10.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 10.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně zejména:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 10.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 10.5. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 10.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 10.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

- 10.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neprodleně po předání staveniště.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 10.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 11.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
- 11.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
 - dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - geodetické zaměření díla,
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny,
- a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.
- 11.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

12. Technický dozor objednatele

Smlouva o dílo - Rekonstrukce třídy Miru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší
strana 11 (celkem 17)

- 12.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.
- 12.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.
- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 12.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
- 12.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud:
- a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů.
- 12.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 12.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
- a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.
- 12.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru.

13. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo

- 13.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 13.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelům.
- 13.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.
- 13.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:
- a) bezplatné odstranění vady,
 - b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelům či třetí osobou,
 - c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

- 13.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 13.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě dvou pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
 - d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pěti) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
 - f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do tří kalendářních od jejich uplatnění objednatelem; objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
- 13.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 13.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 13.7. Smlouvy nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 13.5. Smlouvy výše.
- 13.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 13.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

14. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy, pojistnou smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla, a to na hodnotu znovuzřízení (tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 14.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč, a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 14.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
- 14.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.

- 14.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

15. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
- 15.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.

16. Odstoupení od Smlouvy

- 16.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 16.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:
- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,
 - je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,
 - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů,
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy,
 - bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o konkurzu,
 - vstoupí do likvidace.
- 16.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
 - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 16.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.
- 16.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

- 16.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 17.1.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
 - 17.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 17.1.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 17.1.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 17.1.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 8.14. a násl. této Smlouvy ve výši **15.000,- Kč** (Patnácttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - 17.1.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle odst. 5.1.3. této Smlouvy ve výši **50.000,- Kč** (Padesáttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - 17.1.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.
 - 17.1.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 4.3., 7.7., 9.9., 18.8., 18.10. a 18.12.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

18. Jiná ujednání

- 18.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinnostmi dle odst. 5.3. Smlouvy a odst. 6.1. Smlouvy,
 - prodlení zhotovitele s povinnostmi dle odst. 5.1. Smlouvy.
- 18.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění, a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 18.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 18.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.

- 18.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, hodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.
- 18.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 18.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 18.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 18.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy a s realizací projektu vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.
- 18.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.
- 18.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací či třetí osoby.
- 18.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona o veřejných zakázkách.
- 18.13. Na financování veřejné zakázky je zadavateli poskytnuta podpora v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Výzva č. 18 je součástí prioritní osy 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priority 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu a specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, projekt „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěši“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_16/0000950. V případě, že v době provádění stavby vzniknou zadavateli povinnosti na základě pokynů poskytovatele podpory, je zadavatel povinen s nimi seznámit zhotovitele a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Případné dopady na cenu stavby uvedenou v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy budou řešeny v souladu s čl. 7. Smlouvy.
- 18.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 7. 8. 2017, č. usnesení: 0345/RM21/2017.
- 19.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 19.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 19.4. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český Krumlov, které jsou k dispozici na <http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf>.

- 19.5. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
- 19.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 19.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.8. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 19.9. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 19.10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 19.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
- Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 7.2. Smlouvy).
- Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 5.7. Smlouvy).

V Českém Krumlově dne 24. 10. 2017

Objednatel:



Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V České Lípě dne 1.2.10, 2017

Zhotovitel:



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



CELKOVÝ KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Datum:

Stavba :

Rekonstrukce tř. Míru v Č.K. se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší

Objednatel : Město Český Krumlov

IČO : 245836

DIČ : CZ00245836

Zhotovitel : Jan Šára, DiS.

IČO : 3233936

DIČ : neplátce DPH

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové úrovně **RTS 2/2015**. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 116 090,00
DPH	21 %	1 494 379,00
Cena celkem za stavbu		8 610 469

Rekapitulace staveb

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
1 Chodník a autobusová zastávka tř.Míru-nádraží	1 806 037	0	1 492 593	313 444
2 Rekonstrukce chodníku tř.Míru,ČK	6 804 431	0	5 623 497	1 180 934
Celkem za stavbu	8 610 469	0	7 116 090	1 494 379

Výkaz výměr stavby

Datum: 21.09.2017

Stavba : JI15/04/01

Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží

Objednatel : Město Český Krumlov

IČO : 245836

DIČ : CZ00245836

Zhotovitel : Jan Šára, DiS.

IČO : 3233936

DIČ : neplátce DPH

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové úrovně **RTS 2/2015**. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuálně odkazy na

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 492 593,00
DPH	21 %	313 445,00
Cena celkem za stavbu		1 806 038

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Chodník a autobusová zastávka	1 806 037	0	1 492 593	313 444	100,0
Celkem za stavbu	1 806 037	0	1 492 593	313 444	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	1 UZNATELNÉ POLOŽKY	1 555 436	0	1 285 484	269 952	86,1
SO01	2 NEUZNATELNÉ POLOŽKY	116 705	0	96 450	20 255	6,5
SO01	3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY	133 897	0	110 658	23 238	7,4
Celkem za stavbu		1 806 037	0	1 492 593	313 444	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	UZNATELNÉ POLOŽKY	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Chodník a autobusová zastávka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Jl15/04/01	Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 243 384	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	42 100	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 285 484	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 285 484	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 285 484	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.			Jméno : Jan Šára, DiS.	Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016			Datum : 29.04.2016	Datum : 29.04.2016
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			1 285 484 Kč	
DPH 20,0 %			257 097 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 542 581 Kč

Poznámka :

Stavba :	JI15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru - na	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	UZNATELNÉ POLOŽKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	154 249	0	0	0	0
5 Komunikace	605 834	0	0	0	0
8 Trubní vedení	33 561	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	352 997	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 503	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	42 100	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	75 741	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 243 384	0	0	42 100	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	UZNATELNÉ POLOŽKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201102	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	18,00	1 000,00	18 000,00
2	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	18,00	100,00	1 800,00
3	58344154	Štěrkodrtě frakce 0-22 1,5*1,5*0,7*18*1,8	T	51,03 51,03	290,00	14 798,70
4	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	18,00	400,00	7 200,00
5	162301922	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	18,00	52,00	936,00
6	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 PRO NOVÉ CHODNÍKY:854*0,15	m3	128,10 128,10	100,00	12 810,00
7	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	144,60	20,00	2 892,00
8	125303201	Hloubení melioračních kanálů v hor. 4 30*1*0,6-30*0,6*0,1	m3	16,20 16,20	280,00	4 536,00
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,20	20,00	324,00
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm LOŽE POTRUBÍ:30*0,6*0,1	m3	1,80 1,80	440,00	792,00
11	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním PRO NOVÉ CHODNÍKY:770	m2	770,00 770,00	10,00	7 700,00
12	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm PŘÍPOJKA DEŠŤ. KANALIZACE 30*0,6*0,1	m3	1,80 1,80	650,00	1 170,00
13	122101401	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 zemina:(59+27)*0,3 ornice:(59+27)*0,1	m3	34,40 25,80 8,60	60,00	2 064,00
14	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	86,00	28,00	2 408,00
15	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	86,00	25,00	2 150,00
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI SPOTŘEBA 0,025KG/M2 86*0,025	kg	2,15 2,15	120,00	258,00
17	131301110	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ JÁMA PRO OSAZENÍ BET.SKRUŽÍ 3,14*0,6*0,6*1*3	m3	3,39 3,39	300,00	1 017,36
18	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	3,39	30,00	101,70
19	10364100.Z	Nákup vhodné zeminy a ornice a výplně zemina pro zelené plochy:25,8 ornice pro zatravnění:8,6 výplň pro výsadbu stromů:3,14*0,5*0,5*1,5*3	m3	37,93 25,80 8,60 3,53	360,00	13 655,70
20	184211112	Výsadba do prefabrikátů bal do 10 cm, na svahu 1:1 vč.výkopu jamky,přihnojení,kůly dl.3m	kus	3,00	1 625,00	4 875,00
21	02650311	Acer platanoides nad 220 cm	kus	3,00	1 745,00	5 235,00
22	184921093	Mulčování tl. do 0,1 m rovina 3,14*0,5*0,5*4	m2	3,14 3,14	50,00	157,00
23	10391100	Kůra mulčovací VL 3,14*0,1	m3	0,31 0,31	1 430,00	449,02
24	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině 3X PO 6 MĚSÍCÍCH,VČ.PŘIHNŮJENÍ	kus	3,00	550,00	1 650,00
25	100001	Zalévání vodou vč.dovozu cisternou	m3	2,00	330,00	660,00
26	242110001	D+M pláště studny z bet.dílčů D100x50x9cm	kus	9,00	1 950,00	17 550,00
27	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, do DN 100 mm z flexibilních trubek D 80 PRO ZALÉVÁNÍ POD KOŘENY STROMŮ	m	6,00	42,00	252,00

Položkový rozpočet

Stavba :	JI15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	UZNATELNÉ POLOŽKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*2		6,00		
28	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ODKOPÁVKY:128,1 MEL.KANÁLY:16,2 ZEMNÍKY:25,8 JÁMA:3,39	m3	173,49 128,10 16,20 25,80 3,39	69,00	11 970,81
29	171201201	Uložení sypaniny na skládce ODKOPÁVKY:128,1 MEL.KANÁLY:16,2 JÁMA:3,39	m3	147,69 128,10 16,20 3,39	14,00	2 067,66
30	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	147,69	100,00	14 769,00
	Celkem za	1 Zemní práce				154 248,95
Díl: 5		Komunikace				
31	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm PRO NOVÉ CHODNÍKY:854	m2	854,00 854,00	30,00	25 620,00
32	113106211	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	160,00	30,00	4 800,00
33	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	27,00	40,00	1 080,00
34	113201112	Vytrhání obruba silniční ležatá SILNIČNÍ KRAJNÍKY	m	208,40	40,00	8 336,00
35	113108405	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.4 cm ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU	m2	920,00	30,00	27 600,00
36	113108442R	Odstranění podkladu,kamenivo,,se živíc. pojivem	m3	1,50	650,00	975,00
37	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho DLAŽBA SE PONECHÁ NA MÍSTĚ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ 1,38/0,05	m2	27,60 27,60	35,00	966,00
38	596911212	Kladení zámkové dlažby tl 80mm sk A pl.do 300 m2 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU.	m2	23,00	200,00	4 600,00
39	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní 23*1,1	m2	25,30 25,30	238,00	6 021,40
40	564861111	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm 0/63mm CHODNÍK:770-11	m2	759,00 759,00	140,00	106 260,00
41	573111112	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 CHODNÍKY:770-68	m2	702,00 702,00	17,00	11 934,00
42	577141212	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl.5 cm CHODNÍKY:770-68 ODEČET PLOCHY BET.DLAŽBY BAREVNÉ:-(28+11)	m2	663,00 702,00 -39,00	285,00	188 955,00
43	591111111	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm NÁSTUPIŠTĚ BUS:64	m2	64,00 64,00	394,00	25 216,00
44	58380159	Kostka dlažební velká 10/10 cm tř.l štípaná,žula PŘEDPOKLAD HMOTNOSTI 1T/2,2M2 64/2,2	T	29,09 29,09	2 200,00	63 999,98
45	591141111	Kladení dlažby velké kostky, lože beton tl. 4 cm ÚŽLABÍ Z KAMENNÝCH KOSTEK:30	m2	30,00 30,00	520,00	15 600,00
46	58380159	Kostka dlažební velká 10/10 cm tř.l štípaná,žula PŘEDPOKLAD HMOTNOSTI 2,2T/M3 30/2,2	T	13,64 13,64	2 200,00	30 000,08
47	564113305	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhuťn.tl.5 cm PODKLADNÍ VRSTVA CHODNÍKU:770	m2	770,00 770,00	66,00	50 820,00
48	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ:5+2	m2	19,50 7,00	180,00	3 510,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	UZNATELNÉ POLOŽKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ODRAZNÝ ZVÝŠENÝ PROUŽEK NA ZASTÁVCE BUS:12,5		12,50		
49	59245267	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6 7*1,1	m2	7,70 7,70	545,00	4 196,50
50	59245267	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6 12,5*1,1	m2	13,75 13,75	545,00	7 493,75
51	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	170,00	105,00	17 850,00
Celkem za		5 Komunikace				605 833,71
Díl: 8	Trubní vedení					
52	871111101	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm vč.napojení do hlavního řadu PŘÍPOJKY UL.VPUSTÍ:30	m	30,00 30,00	200,00	6 000,00
53	286005810R	Kanal.potrubi PP SN8 Dn 150/2000 30/6	kus	5,00 5,00	2 060,00	10 300,00
54	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00	6 700,00	13 400,00
55	592PzKošA4	Koš kalový uliční vpustě	kus	2,00	495,00	990,00
56	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	30,00	95,70	2 871,00
Celkem za		8 Trubní vedení				33 561,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
57	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 OBRUBNÍK PŘÍMÝ:82 OBRUBNÍK OBLOUKOVÝ:8+11 KRAJNÍK:71-9	m	163,00 82,00 19,00 62,00	350,00	57 050,00
58	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm 82*1,05	m	86,10 86,10	856,00	73 701,60
59	3180300	Obrubník kamenný obloukový R=5-7m,25x20cm 8+11	kus	19,00 19,00	1 498,00	28 462,00
60	58380211R	Krajník silniční kamenný 20/13 (71-9)*1,05	m	65,10 65,10	401,00	26 105,10
61	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 OBRUBNÍK KASSELSKÝ:35 KRAJNÍKY:166	m	201,00 35,00 166,00	318,00	63 918,00
62	910001	Bezbariérový zastávkový obrubník-Kasselský BEZ PROŘEZU 35	kus	35,00 35,00	1 712,00	59 920,00
63	59218562	Krajník silniční 50x25x8 cm 166*2*1,05	kus	348,60 348,60	63,00	21 961,80
64	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	6,00	1 275,00	7 650,00
65	404421100000	Sloupek k dopravnímu značení	kus	6,00	419,00	2 514,00
66	914001125	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	162,00	972,00
67	40445135.A	Značka dopr inf IJ 4a, 500/500 fólie 1, EG 7 letá	kus	2,00	590,00	1 180,00
68	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	590,00	590,00
69	40445139.A	Značka dopr info IJ5, 500/700 fóli1, EG 7 letá vč.E7b a E13	kus	1,00	704,00	704,00
70	40445265	Značka dopr.infor. IS21b 300x200 pozink.tř.1	kus	1,00	282,00	282,00
71	9100002	Odstranění stáv.dopr.značek a sloupků vč.patek	kus	6,00	300,00	1 800,00
72	915701111	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm Dodávka pokládka	m2	25,25	245,00	6 186,25
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				352 996,75
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
73	960001	Bourání konstrukcí z betonu prostého DROBNÉ KONSTRUKCE-ODHAD	m3	5,00	1 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	UZNATELNÉ POLOŽKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
74	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	675,17	20,00	13 503,32
		SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "HMOTNOST CELKEM"				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 503,32
Díl:	M21	Elektromontáže				
75	210001	Odstranění stávajících sloupů	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
76	210002	Nová svítidla vč.sloupů a příslušenství	kus	2,00	15 000,00	30 000,00
77	210003	Chránička kabelů	m	20,00	255,00	5 100,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				42 100,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	496,52	55,00	27 308,60
		SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "DEM.HMOTNOST CELKEM"				
79	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 986,08	10,00	19 860,80
		ODVOZ DO 5KM				
		SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "DEM.HMOTNOST CELKEM" VYNÁSOBENÁ 4 (DOJEZD DO 5KM)				
80	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	496,52	14,00	6 951,28
81	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	216,20	100,00	21 620,00
		PODKLAD KÁMEN:216,2		216,20		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				75 740,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	NEUZNATELNÉ POLOŽKY	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Chodník a autobusová zastávka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI15/04/01		Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	96 450	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	96 450	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	96 450	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 450	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Ing. Petr Pešek
Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				96 450 Kč
DPH	20,0 %				19 290 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					115 740 Kč

Poznámka :

Stavba :	J115/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru - ná	Rozpočet : 2
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	NEUZNATELNÉ POLOŽKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 049	0	0	0	0
5 Komunikace	78 683	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	6 540	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 387	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 791	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 450	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	NEUZNATELNÉ POLOŽKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9*0,25	m3	15,23 15,23	100,00	1 522,50
2	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	15,23	20,00	304,50
3	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	10,00	609,00
4	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ODKOPÁVKY:15,225	m3	15,23 15,23	69,00	1 050,53
5	171201201	Uložení sypaniny na skládce ODKOPÁVKY:15,225	m3	15,23 15,23	14,00	213,15
6	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	15,23	100,00	1 522,50
7	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam,drcené tl.20 cm PRO PARKOVACÍ STÁNÍ:60,9	m2	60,90 60,90	30,00	1 827,00
	Celkem za	1 Zemní práce				7 049,18
Díl: 5		Komunikace				
8	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	105,00	6 394,50
9	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	105,00	6 394,50
10	573111112	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	17,00	1 035,30
11	573231110	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	15,00	913,50
12	577141112	Beton asfalt, ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	550,00	33 495,00
13	577161124	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:60,9	m2	60,90 60,90	500,00	30 450,00
	Celkem za	5 Komunikace				78 682,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD:9	m	9,00 9,00	285,00	2 565,00
15	58380211R	Krajník silniční kamenný 20/13 9*1,1	m	9,90 9,90	401,50	3 974,85
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				6 539,85
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "HMOTNOST CELKEM"	t	55,50	25,00	1 387,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 387,45
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "DEM,HMOTNOST CELKEM"	t	14,31	55,00	787,13
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ODVOZ DO 5KM SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "DEM,HMOTNOST CELKEM" VYNÁSOBENÁ 4 (DOJEZD DO 5KM)	t	57,25	10,00	572,46
19	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,31	100,00	1 431,15
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 790,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Chodník a autobusová zastávka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Jl15/04/01		Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	110 658	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		110 658	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		110 658	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		110 658	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	110 658 Kč	
DPH		20,0 %	22 132 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 790 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Jl15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru - ná	Rozpočet : 3
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	109 872	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	786	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	110 658	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	J115/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru	Rozpočet: 3
Objekt :	SO01 Chodník a autobusová zastávka	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	113151150	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm tl. 12cm	m2	135,00	170,00	22 950,00
2	573111112	Postřik živičný infiltr., + posyp, z asfaltu 1 kg/m2	m2	99,00	17,00	1 683,00
		PLOCHA VOZOVKY PRO OBRUBNÍKY:99		99,00		
3	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	99,00	15,00	1 485,00
		PLOCHA VOZOVKY PRO OBRUBNÍKY:99		99,00		
4	577141112	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	99,00	446,00	44 154,00
		PLOCHA VOZOVKY PRO OBRUBNÍKY:99		99,00		
5	577161124	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	99,00	400,00	39 600,00
		PLOCHA VOZOVKY PRO OBRUBNÍKY:99		99,00		
	Celkem za	5 Komunikace				109 872,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	31,45	25,00	786,28
		SOUČET HMOTNOSTÍ ZE SLOUPCE "HMOTNOST CELKEM"				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				786,28

Položkový rozpočet stavby

Datum: 21.09.2017

Stavba : JI16/04/02

Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově

Objednatel : Město Český Krumlov

IČO : 245836

DIČ : CZ00245836

Zhotovitel : Jan Šára, DiS.

IČO : 3233936

DIČ : neplátce DPH

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové úrovně RTS 2/2015. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		5 623 497,00
DPH	21 %		1 180 934,00
Cena celkem za stavbu			6 804 431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ON	OSTATNÍ NÁKLADY	244 118	0	201 750	42 368	3,6
SO01	CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	3 396 154	0	2 806 739	589 415	49,9
SO02	CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	2 016 705	0	1 666 699	350 007	29,6
SO04	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 147 455	0	948 310	199 145	16,9
Celkem za stavbu		6 804 431	0	5 623 497	1 180 934	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ON	1 OSTATNÍ NÁKLADY ZPŮSOBILÉ	175 450	0	145 000	30 450	2,6
ON	2 OSTATNÍ NÁKLADY NEZPŮSOBILÉ	68 668	0	56 750	11 918	1,0
SO01	1 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	2 579 040	0	2 131 438	447 602	37,9
SO01	2 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	342 941	0	283 422	59 519	5,0
SO01	3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU	474 173	0	391 879	82 295	7,0
SO02	1 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	1 591 393	0	1 315 201	276 192	23,4
SO02	2 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	162 435	0	134 244	28 191	2,4
SO02	3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU	262 878	0	217 254	45 623	3,9
SO04	A Veřejné osvětlení - „Nádražní – Na Svahu“	463 694	0	383 218	80 476	6,8
SO04	B Veřejné osvětlení - „Na Svahu-Vyšehradská“	683 761	0	565 092	118 669	10,0
Celkem za stavbu		6 804 431	0	5 623 497	1 180 934	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	OSTATNÍ NÁKLADY ZPŮSOBILÉ	JKSO	
Objekt			SKP	
ON		OSTATNÍ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	145 000	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	145 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	145 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	145 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Ing. Petr Pešek
Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				145 000 Kč
DPH	21,0 %				30 450 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				175 450 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 1
Objekt :	ON OSTATNÍ NÁKLADY	OSTATNÍ NÁKLADY ZPŮSOBILÉ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON OSTATNÍ NÁKLADY	145 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	145 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlo	Rozpočet: 1
Objekt :	ON OSTATNÍ NÁKLADY	OSTATNÍ NÁKLADY ZPŮSOBILÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	OSTATNÍ NÁKLADY				
1	ON001	Zkoušení kcí a prací nezávislou zkušebnou	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
2	ON002	Ostatní požadavky _zeměměřičské zaměření	ks	1,00	50 000,00	50 000,00
3	ON003	Ostatní požadavky _geodetické zaměření	ks	1,00	40 000,00	40 000,00
4	ON004	Ostatní požadavky-vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
5	ON005	Odborný dozor - zajištění koordinátora BOZP	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	ON OSTATNÍ NÁKLADY				145 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	OSTATNÍ NÁKLADY NEZPŮSOBILÉ	JKSO	
Objekt			SKP	
ON		OSTATNÍ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	56 750	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	56 750		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	56 750	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	56 750	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Ing. Petr Pešek
Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				56 750 Kč
DPH	21,0 %				11 918 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					68 668 Kč

Poznámka :

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 2
Objekt :	ON OSTATNÍ NÁKLADY	OSTATNÍ NÁKLADY NEZPŮSOBILÉ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON OSTATNÍ NÁKLADY	56 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 2
Objekt :	ON OSTATNÍ NÁKLADY	OSTATNÍ NÁKLADY NEZPŮSOBILÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	OSTATNÍ NÁKLADY				
1	ON006	Pomoc.práce zřiz.nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy	ks	1,00	26 750,00	26 750,00
2	ON007	Pomoc.práce zřiz.nebo zajištění ochranu inženýrských sítí	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
3	ON008	Ostatní požadavky-městský mobiliář PREMÍSTĚNÍ INFOTABULE (1ks)	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
4	ON009	Ostatní požadavky-městský mobiliář POSUN ČEKÁRNY BUS (1ks)	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	ON OSTATNÍ NÁKLADY				56 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	JKSO
Objekt			SKP
SO01	CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
JI16/04/02	Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 131 438	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 131 438	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 131 438	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 131 438	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Ing. Petr Pešek
Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				2 131 438 Kč
DPH	21,0 %				447 602 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 579 040 Kč	

Poznámka :

Stavba : JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově		Rozpočet : 1
Objekt : SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"		ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	315 179	0	0	0	0
5 Komunikace	711 523	0	0	0	0
8 Trubní vedení	86 215	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	818 341	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 489	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	165 141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 131 438	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	84,00	35,00	2 940,00
2	111251111	Štěpkování ořezaných větví průměru do 10 cm likvidace	m3	16,80	1 500,00	25 200,00
		1m2 KŘOVÍ=0,2M3 ŠTĚPKŮ ŠTĚPKOVÁNÍ KŘEVÍ:84*0,2		16,80		
3	113108410	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALT. CHODNÍKU:1267 DLAŽBA PRO NEVIDOMĚ:38,1	m2	1 305,10 1 267,00 38,10	35,00	45 678,50
4	113109420	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 40 cm ODSTRANĚNÍ STÁV.BETON.OSTRŮVKU:86	m2	86,00 86,00	330,00	28 380,00
5	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY CHODNÍKU:11	m2	11,00 11,00	35,00	385,00
6	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALT. CHODNÍKU:1267	m2	1 267,00 1 267,00	20,00	25 340,00
7	113107319	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.19 cm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY CHODNÍKU:11	m2	11,00 11,00	38,00	418,00
8	113202111	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých vč.betonového lože	m	365,00	40,00	14 600,00
9	113204111	Vytrhání obrub záhonových vč.betonového lože	m	225,00	30,00	6 750,00
10	113151110	Fréz.živici,krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm ODSTANĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:46,5	m2	46,50 46,50	490,00	22 785,00
11	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY CHODNÍKU:11*0,1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALT. CHODNÍKU:1267*0,1 ODSTRANĚNÍ STÁV.ZELENĚ:109*0,2 ODSTRANĚNÍ STÁV.BETON.OSTRŮVKU:86*0,1 KONSTRUKCE VJEZDŮ:173*0,1 KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:26*0,2 OBRUBY SILNIČNÍ, ZÁHONOVÉ:151,6*0,1 VÝKOP PRO CHODNÍK:9	m3	204,86 1,10 126,70 21,80 8,60 17,30 5,20 15,16 9,00	100,00	20 486,00
12	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	204,86	20,00	4 097,20
13	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ PŘÍPOJKA K UV V1 A V2:11*1*0,5 PŘÍPOJKA K UV_NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ:5*1*1*0,5	m3	8,00 5,50 2,50	280,00	2 240,00
14	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,00	20,00	160,00
15	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m ODSTRANĚNÍ ZELENĚ:109*0,15	m3	16,35 16,35	30,00	490,50
16	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ZELENÉ PLOCHY:468	m2	468,00 468,00	28,00	13 104,00
17	10364100.Z	Nákup vhodné ornice DOPLNĚNÍ ZELENÝCH PLOCH:(468*0,1)-16,35	m3	30,45 30,45	400,00	12 180,00
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním PO ODSTRANĚNÝCH VPUSTÍ:0,5*0,5*2*7 PŘÍPOJKA K UV V1 A V2:11*0,3*0,5 PŘÍPOJKA K UV_NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ:5*1*0,3*0,5 V MÍSTECH BÝVALÝCH DVOU VEDLE SEBE STOJÍCÍCH OBRUB:468*0,25	m3	122,90 3,50 1,65 0,75 117,00	70,00	8 603,00
19	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	500,00	25,00	12 500,00
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	15,00	120,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SPOTŘEBA 0,03KG/M2				
		500*0,03		15,00		
21	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	7,00	333,00	2 331,00
		3,5*2		7,00		
22	181101102	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 122,10	10,00	11 221,00
		KONSTRUKCE CHODNÍKŮ:835		835,00		
		KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:38,1+41		79,10		
		ÚŽLABÍ Z KAM.KOSTEK:9		9,00		
		KONSTRUKCE VJEZDŮ:173		173,00		
		KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:26		26,00		
23	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,80	650,00	520,00
		PŘÍPOJKA K UV V1 A V2:11*0,1*0,5		0,55		
		PŘÍPOJKA K UV_NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ:5*1*0,1*0,5		0,25		
24	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku	m3	2,40	665,00	1 596,00
		PŘÍPOJKA K UV V1 A V2:11*0,3*0,5		1,65		
		PŘÍPOJKA K UV_NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ:5*1*0,3*0,5		0,75		
25	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	266,70	55,00	14 668,50
		ORNICE BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII A POZDĚJI POUŽITA PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ ZELENÝCH PLOCH				
		PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:16,35		16,35		
		PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE Z MEZIDEPONIE:16,35		16,35		
		ZEMINA PRO ZÁSYP :117*2		234,00		
26	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	133,35	60,00	8 001,00
		NALOŽENÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:16,35		16,35		
		NALOŽENÍ ZEMINY PRO ZÁSYP :117		117,00		
27	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	93,46	69,00	6 448,74
		ODKOPÁVKY:204,86		204,86		
		RÝHY:8-2,4		5,60		
		ZEMINA PRO ZÁSYP :-117		-117,00		
28	171201201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	343,81	14,00	4 813,34
		ODKOPÁVKY:204,86		204,86		
		ORNICE:16,35		16,35		
		RÝHY:8-2,4		5,60		
		ZEMINA PRO ZÁSYP :117		117,00		
29	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	116,28	150,00	17 442,00
Celkem za		1 Zemní práce				315 178,78
Díl: 5		Komunikace				
30	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	902,00	140,00	126 280,00
		CHODNÍK:835		835,00		
		DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ_POD SIGNÁLNÍ PÁSY:41		41,00		
		KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:26		26,00		
31	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm, 0/63mm	m2	173,00	123,00	21 279,00
		KONSTRUKCE VJEZDŮ:173		173,00		
32	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 0/63mm	m2	9,00	97,00	873,00
		ÚŽLABÍ Z KAM.KOSTEK:9		9,00		
33	564113305	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl,5 cm	m2	873,10	66,00	57 624,60
		CHODNÍK:835		835,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBITÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ:38,1		38,10		
34	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2 CHODNÍK:835 DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ:38,1	m2	873,10 835,00 38,10	17,00	14 842,70
35	577141212	Beton asphalt. ACO 8, do 3 m, tl.5 cm CHODNÍK:835 DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ:38,1	m2	873,10 835,00 38,10	240,00	209 544,00
36	577182226	Beton asphalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 9 cm OPRAVA VOZOVKY OKOLO UV:5	m2	5,00 5,00	550,00	2 750,00
37	577151113	Beton asphalt. ACO 16+ obrušný, š. do 3 m, tl. 6 cm OPRAVA VOZOVKY OKOLO UV:5	m2	5,00 5,00	425,00	2 125,00
38	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.10 cm SC C 8/10 KONSTRUKCE VJEZDŮ:173 KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:26	m2	199,00 173,00 26,00	179,00	35 621,00
39	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ _SIGNÁLNÍ PÁSY:41	m2	41,00 41,00	180,00	7 380,00
40	59245267	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6 41*1,1	m2	45,10 45,10	541,00	24 399,10
41	591241111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z C20/25 tl.10cm ÚŽLABÍ Z KAM.KOSTEK:9	m2	9,00 9,00	595,00	5 355,00
42	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm KONSTRUKCE VJEZDŮ:173 KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:26	m2	199,00 173,00 26,00	390,00	77 610,00
43	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltř. 1t=4,0m2 DO BETONU:9*1,1/4 DO DRTĚ 4/8MM:199*1,1/4	t	57,20 2,48 54,73	2 200,00	125 840,00
Celkem za		5 Komunikace				711 523,40
Díl: 8	Trubní vedení					
44	R80001	Odstranění stáv.vpusti vč.zaslepení stáv.potrubi likvidace	kus	7,00	550,00	3 850,00
45	871111101	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm vč.napojení do hlavního řadu PŘÍPOJKA K UV V1 A V2:11 PŘÍPOJKA K UV _NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ:5	m	16,00 11,00 5,00	305,00	4 880,00
46	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	4,00	671,00	2 684,00
47	891319111	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	7,00	780,00	5 460,00
48	42392125	Sedlo pro kotevní třmen DN 150	kus	7,00	1 080,00	7 560,00
49	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	888,00	2 664,00
50	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	1 050,00	6 300,00
51	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV POUZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY A NUTNÉHO POSUNU STÁV.UV:5 NOVÉ UV V1 A V2:2	kus	7,00 5,00 2,00	4 805,00	33 635,00
52	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	7,00	496,00	3 472,00
53	55243090	Mříž vtoková s rámem pro UV	kus	7,00	1 890,00	13 230,00
54	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou PŘÍPOJKA K UV V1 A V2:11 PŘÍPOJKA K UV _NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ:5	m	16,00 11,00 5,00	155,00	2 480,00

Položkový rozpočet

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				86 215,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
55	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm STÁV.ASF.POVRCH OKOLO VPUSTÍ:17,5	m	17,50 17,50	105,00	1 837,50
56	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ:70,3	m	70,30 70,30	70,00	4 921,00
57	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 PŘÍMÝ:295+40-6,4 OBLOUKOVÉ:44	m	372,60 328,60 44,00	390,00	145 314,00
58	58380333	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm 328,6*1,1	m	361,46 361,46	860,00	310 855,60
59	3180300	Obrubník kamenný obloukový R=5-7m,25x20cm 44*1,1+0,6	kus	49,00 49,00	1 498,00	73 402,00
60	917161111	Osazení krajníku kamen., lože z C 20/25 KRAJNÍKY_LEMOVÁNÍ VJEZDŮ,SRP.KRAJNICE:89 KRAJNÍKY_KOLEM Odstav.plochy:42	m	131,00 89,00 42,00	285,00	37 335,00
61	59218562	Krajník silniční KS3 13/20cm kamenný 89*1,1+42*1,1	m	144,10 144,10	401,00	57 784,10
62	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	517,00	198,00	102 366,00
63	59217335	Obrubník zahradní 8/25cm šedý 517*1,1+0,3	kus	569,00 569,00	103,00	58 607,00
64	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka SE STÁVAJÍCÍM DZ:5 NOVÉ DZ:3	kus	8,00 5,00 3,00	1 275,00	10 200,00
65	404421100000	Sloupek k dopravnímu značení	kus	8,00	419,00	3 352,00
66	914001125	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	162,00	1 296,00
67	40444940.A	Značka dopr IP6 500x500mm	kus	3,00	590,00	1 770,00
68	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. V7a:28 V12c:2,5 V2b:3,125	m2	33,63 28,00 2,50 3,13	245,00	8 238,13
69	915721122	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč V2b:3,125	m2	3,13 3,13	340,00	1 062,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				818 340,83
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
70	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého KONSTRUKCE POD CHODNÍKEM:5	m3	5,00 5,00	1 550,00	7 750,00
71	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet.patkami	kus	6,00	300,00	1 800,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 550,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
72	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 019,55	25,00	25 488,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 488,65
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	813,44	55,00	44 738,98
74	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ODVOZ DO 5KM	t	813,44	10,00	8 134,36
75	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	813,44	14,00	11 388,10

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlo	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	979990103	Poplatek za skládku suti - beton 82,56+9+10	t	101,56 101,56	150,00	15 234,00
77	979990112	Poplatek za skládku suti - asphalt, živice 287,122+2,046	t	289,17 289,17	150,00	43 375,20
78	979990001	Poplatek za skládku stavební suti kamenivo 418,11+4,598	t	422,71 422,71	100,00	42 270,80
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				165 141,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	283 422	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		283 422	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		283 422	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		283 422	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.			Jméno : Jan Šára, DiS.	Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016			Datum : 29.04.2016	Datum : 29.04.2016
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			283 422 Kč	
DPH 21,0 %			59 519 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				342 941 Kč

Poznámka :

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 2
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 339	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	20 018	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	100 035	0	0	0	0
5 Komunikace	137 281	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8 554	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 195	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	283 422	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 KONSTRUKCE ODSTAVNÉ:83*0,1 KONTAJNEROVÁ STĚNA:15*1,5*0,24	m3	13,70 8,30 5,40	100,00	1 370,00
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	13,70	20,00	274,00
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*0,6*0,8+1,5*2*0,6*0,8	m3	9,12 9,12	280,00	2 553,60
4	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,12	20,00	182,40
5	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*2*0,15	m3	4,80 4,80	30,00	144,00
6	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním KONSTRUKCE ODSTAVNÉ:83 KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*1,5	m2	107,00 83,00 24,00	10,00	1 070,00
7	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ROZPROSTŘENÍ SEJMUTÉ ORNICE KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*2	m2	32,00 32,00	28,00	896,00
8	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ORNICE BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII A POZDĚJI POUŽITA PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ ZELENÝCH PLOCH PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:4,8 PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE Z MEZIDEPONIE:4,8	m3	9,60 4,80 4,80	55,00	528,00
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,80	100,00	480,00
10	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ODKOPÁVKY:13,7 RÝHY:9,12	m3	22,82 13,70 9,12	69,00	1 574,58
11	171201201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii ORNICE:4,8 ODKOPÁVKY:13,7 RÝHY:9,12	m3	27,62 4,80 13,70 9,12	14,00	386,68
12	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,82	170,00	3 879,40
Celkem za 1 Zemní práce						13 338,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	274313711	Beton základových pasů prostý C 25/30, XF2 KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*0,6*0,8+1,5*2*0,6*0,8	m3	9,12 9,12	2 195,00	20 018,40
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						20 018,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	318216215	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky lomového kamene 100-250mm KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*1,5+1,5*2*1,5	m2	28,50 28,50	3 510,00	100 035,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						100 035,00
Díl: 5		Komunikace				
15	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm, 0/63mm KONSTRUKCE ODSTAVNÉ:83 KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*1,5	m2	107,00 83,00 24,00	105,00	11 235,00
16	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.10 cm SC C 8. 10. 2016 KONSTRUKCE ODSTAVNÉ:83 KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*1,5	m2	107,00 83,00 24,00	183,00	19 581,00
17	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm KONSTRUKCE ODSTAVNÉ:83 KONTAJNEROVÁ STĚNA:16*1,5	m2	107,00 83,00 24,00	390,00	41 730,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná lř. 1t=4,0m2 107/4*1,1	t	29,43 29,43	2 200,00	64 735,00
	Celkem za	5 Komunikace				137 281,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
19	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 3,2*2	m	6,40 6,40	395,00	2 528,00
20	58380333	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm 6,4*1,1	m	7,04 7,04	856,00	6 026,24
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				8 554,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	167,79	25,00	4 194,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 194,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	391 879	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		391 879	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		391 879	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		391 879	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				391 879 Kč
DPH 21,0 %				82 295 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				474 174 Kč

Poznámka :

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 3
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59 325	0	0	0	0
5 Komunikace	174 276	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	100 060	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	377	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	57 841	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	391 879	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 3
Objekt :	SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108420	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALT. VOZOVKY:273	m2	273,00 273,00	125,00	34 125,00
2	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALT.VOZOVKY:273	m2	273,00 273,00	20,00	5 460,00
3	113151150	Fréz.živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	188,00	105,00	19 740,00
	Celkem za	1 Zemní práce				59 325,00
Díl: 5		Komunikace				
4	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 OPRAVA KCE VOZOVKY:188	m2	188,00 188,00	17,00	3 196,00
5	577182226	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 9 cm OPRAVA KCE VOZOVKY:188	m2	188,00 188,00	550,00	103 400,00
6	577151113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm OPRAVA KCE VOZOVKY:188	m2	188,00 188,00	345,00	64 860,00
7	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 OPRAVA KCE VOZOVKY:188	m2	188,00 188,00	15,00	2 820,00
	Celkem za	5 Komunikace				174 276,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm STÁV.ASF.POVRCH V PLOŠE:392	m	392,00 392,00	105,00	41 160,00
9	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou OPRAVA KCE VOZOVKY:380	m	380,00 380,00	155,00	58 900,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				100 060,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	75,41	5,00	377,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				377,05
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	272,25	55,00	14 973,75
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ODVOZ DO 5KM	t	272,25	10,00	2 722,50
13	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	272,25	14,00	3 811,50
14	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt,živice 120,12+62,04	t	182,16 182,16	150,00	27 324,00
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti kamenivo 90,09	t	90,09 90,09	100,00	9 009,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				57 840,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
J116/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 315 201	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 315 201	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 315 201	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 315 201	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				1 315 201 Kč
DPH 21,0 %				276 192 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 591 394 Kč	

Poznámka :

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	156 144	0	0	0	0
5 Komunikace	496 945	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 876	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	535 041	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 750	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 303	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	101 142	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 315 201	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108410	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm CHODNÍK ASFALT:859 KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:28,9	m2	887,90 859,00 28,90	35,00	31 076,50
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho CHODNÍK DLAŽBA:21	m2	21,00 21,00	35,00	735,00
3	113107310	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:28,9	m2	28,90 28,90	18,00	520,20
4	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm CHODNÍK ASFALT:859	m2	859,00 859,00	20,00	17 180,00
5	113107319	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.19 cm CHODNÍK DLAŽBA:21	m2	21,00 21,00	25,50	535,50
6	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vč.betonového lože OBRUBY SILNIČNÍ:225	m	225,00 225,00	40,00	9 000,00
7	113204111	Vytrhání obrub záhonových vč.betonového lože OBRUBY ZÁHONOVÉ:117	m	117,00 117,00	30,00	3 510,00
8	113151110	Fréz.živč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm ODSTRANĚNÍ VODOROVNÉHO ZNAČENÍ:51	m2	51,00 51,00	495,00	25 245,00
9	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 CHODNÍK DLAŽBA:21*0,1 CHODNÍK ASFALT:859*0,1 ZELEŇ:17*0,2 KONSTRUKCE VJEZDŮ:113*0,1 KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:15*0,2 OBRUBNÍKY:95*0,1	m3	115,20 2,10 85,90 3,40 11,30 3,00 9,50	100,00	11 520,00
10	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	115,20	20,00	2 304,00
11	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m ZELEŇ:17*0,15	m3	2,55 2,55	30,00	76,50
12	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ZELENÉ PLOCHY:201	m2	201,00 201,00	28,00	5 628,00
13	10364100.Z	Nákup vhodné ornice ZELENÉ PLOCHY:(201*0,1)-7,05	m3	13,05 13,05	400,00	5 220,00
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V MÍSTECH BÝVALÝCH DVOU VEDLE SEBE STOJÍCÍCH OBRUB:201*0,25	m3	50,25 50,25	70,00	3 517,50
15	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině ZELENÉ PLOCHY:201	m2	201,00 201,00	25,00	5 025,00
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I SPOTŘEBA 0,03KG/M2 201*0,03	kg	6,03 6,03	120,00	723,60
17	181101102	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním KONSTRUKCE CHODNÍKU:476 KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:28,9+53,8 ÚŽLABÍ Z KAMENNÝCH KOSTEK:8 KONSTRUKCE VJEZDŮ:113 KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:15 KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ+CHODNÍK NA KÚ:42	m2	736,70 476,00 82,70 8,00 113,00 15,00 42,00	10,00	7 367,00
18	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	105,60	55,00	5 808,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ORNICE BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII A POZDĚJI POUŽITA PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ ZELENÝCH PLOCH				
		PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:2,55		2,55		
		PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE Z MEZIDEPONIE:2,55		2,55		
		ZEMINA PRO ZÁSYP:50,25*2		100,50		
19	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	52,80	100,00	5 280,00
		NALOŽENÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:2,55		2,55		
		NALOŽENÍ ZEMINY NA ZÁSYP:50,25		50,25		
20	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	64,95	69,00	4 481,55
		ODKOPÁVKY:115,2		115,20		
		ZPĚTNÉ ZÁSYPY:-50,25		-50,25		
21	171201201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	117,75	14,00	1 648,50
		ORNICE:2,55		2,55		
		ODKOPÁVKY:115,2		115,20		
22	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	64,95	150,00	9 742,50
Celkem za		1 Zemní práce				156 144,35
Díl: 5	Komunikace					
23	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	544,80	140,00	76 272,00
		KONSTRUKCE CHODNÍKU:476		476,00		
		KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:53,8		53,80		
		KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:15		15,00		
24	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm, 0/63mm	m2	113,00	105,00	11 865,00
		KONSTRUKCE VJEZDŮ:113		113,00		
25	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 0/63mm	m2	8,00	95,00	760,00
		ÚŽLABÍ Z KAMENNÝCH KOSTEK:8		8,00		
26	564113305	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	504,90	66,00	33 323,40
		KONSTRUKCE CHODNÍKU:476		476,00		
		KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:28,9		28,90		
27	573111111	Postřik živinový infiltr. + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	504,90	20,00	10 098,00
		KONSTRUKCE CHODNÍKU:476		476,00		
		KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:28,9		28,90		
28	577141212	Beton asfalt, ACO 8, do 3 m, tl.5 cm	m2	504,90	240,00	121 176,00
		KONSTRUKCE CHODNÍKU:476		476,00		
		KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:28,9		28,90		
29	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.10 cm SC C 8/10	m2	128,00	180,00	23 040,00
		KONSTRUKCE VJEZDŮ:113		113,00		
		KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:15		15,00		
30	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,80	180,00	9 684,00
		KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:53,8		53,80		
31	59245267	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	59,18	541,00	32 016,38
		53,8*1,1		59,18		
32	591241111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z C20/25 tl.10cm	m2	8,00	590,00	4 720,00
		ÚŽLABÍ Z KAMENNÝCH KOSTEK:8		8,00		
33	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm	m2	170,00	390,00	66 300,00
		KONSTRUKCE VJEZDŮ:113		113,00		
		KONSTRUKCE SRPOVITÉ KRAJNICE:15		15,00		
		KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ+CHODNÍK NA KÚ:42		42,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štipaná litř. 1t=4,0m2	t	48,95	2 200,00	107 690,00
		8/4*1,1+113/4*1,1+15/4*1,1+42/4*1,1		48,95		
	Celkem za	5 Komunikace				496 944,78
Díl: 8		Trubní vedení				
35	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	888,00	1 776,00
36	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 876,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm KONSTRUKCE DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ:82,4	m	82,40 82,40	70,00	5 768,00
38	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 OBRUBNÍK KAMENNÝ PŘÍMÝ:187 OBRUBNÍK KAMENNÝ OBLOUKOVÝ:32,5 KASSELSKÝ OBRUBNÍK:18	m	237,50 187,00 32,50 18,00	395,00	93 812,50
39	58380333	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm 187*1,1	m	205,70 205,70	856,00	176 079,20
40	3180300	Obrubník kamenný obloukový R=3-9m,25x20cm 32,5*1,1+0,25	kus	36,00 36,00	1 498,00	53 928,00
41	910001	Kasselský obrubník přímý dl.1m 18*1,1+0,2	kus	20,00 20,00	1 715,00	34 300,00
42	917161111	Osazení krajníku kamen., lože z C 20/25 LEMOVÁNÍ VJEZDŮ, SRP.KRAJNICE:70 KONTAJNEROVÁ STÁNÍ:15+1,5+1,5	m	88,00 70,00 18,00	283,00	24 904,00
43	59218562	Krajník silniční KS3 13/20cm kamenný 88*1,1	m	96,80 96,80	401,00	38 816,80
44	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou ZAHRADNÍ OBRUBNÍK:243	m	243,00 243,00	198,00	48 114,00
45	59217335	Obrubník zahradní 8/25cm šedý 243*1,1+0,7	kus	268,00 268,00	104,00	27 872,00
46	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka SE STÁVAJÍCÍM DZ:4 NOVÉ DZ:5	kus	9,00 4,00 5,00	1 273,00	11 457,00
47	404421100000	Sloupek k dopravnímu značení	kus	9,00	420,00	3 780,00
48	914001125	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	9,00	162,00	1 458,00
49	40444940.A	Značka dopr IP6, A11, E3a	kus	7,00	685,00	4 795,00
50	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. V7a:30 V12c:1,375 V2b:4	m2	35,38 30,00 1,38 4,00	243,00	8 596,13
51	915721122	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč V2b:4	m2	4,00 4,00	340,00	1 360,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				535 040,63
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
52	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého SKRYTÉ KCE POD STÁV.CHODNÍKY:3	m3	3,00 3,00	1 550,00	4 650,00
53	966006132	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	7,00	300,00	2 100,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
54	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	612,10	25,00	15 302,60

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlo	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 302,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	506,87	55,00	27 877,74
56	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ODVOZ DO 5KM	t	506,87	10,00	5 068,68
57	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	506,87	14,00	7 096,15
58	979990103	Poplatek za skládku suti - beton 4,68+6	t	10,68 10,68	150,00	1 602,00
59	979990112	Poplatek za skládku suti - asphalt, živice 195,338+2,244	t	197,58 197,58	150,00	29 637,30
60	979990001	Poplatek za skládku stavební suti kamenivo 6,358+283,47+8,778	t	298,61 298,61	100,00	29 860,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				101 142,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	134 244	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		134 244	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		134 244	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		134 244	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.			Jméno : Jan Šára, DiS.	Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016			Datum : 29.04.2016	Datum : 29.04.2016
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			134 244 Kč	
DPH 21,0 %			28 191 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				162 436 Kč

Poznámka :

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 2
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 370	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	19 008	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	94 770	0	0	0	0
5 Komunikace	12 508	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 587	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 244	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 KONTAJNEROVÁ STĚNA:15*1,5*0,05	m3	1,13 1,13	100,00	112,50
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,13	20,00	22,50
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ KONTAJNEROVÁ STĚNA ZÁKLADY:15*0,8*0,6+1,5*2*0,8*0,6	m3	8,64 8,64	280,00	2 419,20
4	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,64	20,00	172,80
5	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m KONTAJNEROVÁ STĚNA:15*1,5*0,2	m3	4,50 4,50	30,00	135,00
6	181101102	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním KONTAJNEROVÁ STĚNA:15*1,5	m2	22,50 22,50	10,00	225,00
7	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ORNICE BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII A POZDĚJI POUŽITA PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ ZELENÝCH PLOCH PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:4,5 PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE Z MEZIDEPONIE:4,5	m3	9,00 4,50 4,50	55,00	495,00
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 NALOŽENÍ ORNICE NA MEZIDEPONII:4,5	m3	4,50 4,50	100,00	450,00
9	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ODKOPÁVKY:1,125 RÝHY:8,64	m3	9,77 1,13 8,64	69,00	673,79
10	171201201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii ORNICE:4,5 ODKOPÁVKY:1,125 RÝHY:8,64	m3	14,27 4,50 1,13 8,64	14,00	199,71
11	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,77	150,00	1 464,75
	Celkem za	1 Zemní práce				6 370,25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	274313711	Beton základových pasů prostý C 25/30, XF2 KONTAJNEROVÁ STĚNA ZÁKLADY:15*0,8*0,6+1,5*2*0,8*0,6	m3	8,64 8,64	2 200,00	19 008,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				19 008,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	318216215	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky lomového kamene 100-250mm 15*1,5+1,5*2*1,5	m2	27,00 27,00	3 510,00	94 770,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				94 770,00
Díl: 5		Komunikace				
14	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm, 0/63mm KONTAJNEROVÁ STĚNA:7,4*1,5	m2	11,10 11,10	125,00	1 387,50
15	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.10 cm SC C 8/10 KONTAJNEROVÁ STĚNA:7,18*1,28	m2	9,19 9,19	215,00	1 975,94
16	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm KONTAJNEROVÁ STĚNA:7,18*1,28	m2	9,19 9,19	390,00	3 584,26
17	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štipaná ltř. 1t=4,0m2 9,1904/4*1,1	t	2,53 2,53	2 200,00	5 560,28
	Celkem za	5 Komunikace				12 507,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	63,49	25,00	1 587,33

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Miru v Českém Krumlo	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 587,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02		Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	217 254	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		217 254	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		217 254	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		217 254	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				217 254 Kč
DPH 21,0 %				45 623 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			262 878 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : 3
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 540	0	0	0	0
5 Komunikace	107 880	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	67 280	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	233	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 321	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	217 254	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: 3
Objekt :	SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ"	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108420	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	54,00	105,00	5 670,00
		ASFALTOVÁ VOZOVKA:54		54,00		
2	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	54,00	30,00	1 620,00
		ASFALTOVÁ VOZOVKA:54		54,00		
3	113151150	Fréz.živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	115,00	150,00	17 250,00
	Celkem za	1 Zemní práce				24 540,00
Díl: 5		Komunikace				
4	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2	m2	116,00	20,00	2 320,00
		OPRAVA KCE VOZOVKY:116		116,00		
5	577182226	Beton asphalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 9 cm	m2	116,00	550,00	63 800,00
		OPRAVA KCE VOZOVKY:116		116,00		
6	577151113	Beton asphalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	116,00	345,00	40 020,00
		OPRAVA KCE VOZOVKY:116		116,00		
7	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	116,00	15,00	1 740,00
		OPRAVA KCE VOZOVKY:116		116,00		
	Celkem za	5 Komunikace				107 880,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	285,00	105,00	29 925,00
		ZAŘÍZNUTÍ ATÁV.ASFALT.POVrchU:285		285,00		
9	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asphalt. zálivkou	m	241,00	155,00	37 355,00
		OPRAVA KCE VOZOVKY:241		241,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				67 280,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	46,56	5,00	232,79
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				232,79
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,53	55,00	4 374,15
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,53	10,00	795,30
		ODVOZ DO 5KM				
13	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	79,53	14,00	1 113,42
14	979990112	Poplatek za skládku suti - asphalt,živice	t	61,71	150,00	9 256,50
		23,76+37,95		61,71		
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti kamenivo	t	17,82	100,00	1 782,00
		17,82		17,82		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 321,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO04_A	Veřejné osvětlení - „Nádražní – Na S	JKSO	
Objekt			SKP	
SO04	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
JI16/04/02	Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	383 218	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	383 218		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	383 218	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	383 218	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Jan Šára, DiS.		Jméno : Ing. Petr Pešek
Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016		Datum : 29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				383 218 Kč
DPH 21,0 %				80 476 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				463 694 Kč

Poznámka :

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : SO04_A
Objekt :	SO04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Veřejné osvětlení - „Nádražní – Na Svat

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21-1 DODÁVKY	92 863	0	0	0	0
21-2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	74 895	0	0	0	0
1 ZEMNÍ PRÁCE	208 184	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	7 276	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	383 218	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: SO04_A
Objekt :	SO04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Veřejné osvětlení - „Nádražní – Na Svahu“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 21-1		DODÁVKY				
1	21-1	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK, specifikace viz. příloha PD SO04.a	ks	5,00	7 563,00	37 815,00
2	21-2	STOŽÁR PŘECHODOVÝ 7,5/6,0/1,5 – 159/133/114 – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.a, 1	ks	5,00	6 677,00	33 385,00
3	21-3	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ NA PR. 114 mm, DÉLKA 3,0m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.a, 1	ks	3,00	1 926,00	5 778,00
4	21-4	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ NA PR. 114 mm, DÉLKA 3,5m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.a, 1	ks	1,00	2 130,00	2 130,00
5	21-5	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ NA PR. 114 mm, DÉLKA 4,0m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.a, 1	ks	1,00	2 407,00	2 407,00
6	21-6	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	5,00	577,00	2 885,00
7	21-7	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	ks	5,00	64,00	320,00
8	21-8	VÝBOJKA 150W (metalhalogenidová)	ks	5,00	841,00	4 205,00
9	21-9	Doprava	%	3,60	856,00	3 081,60
10	21-10	Přesun	%	1,00	856,00	856,00
	Celkem za	21-1 DODÁVKY				92 862,60
Díl: 21-2		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
11	210 01-0253	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	96,00	34,00	3 264,00
12	210 01-0256	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	69,00	64,00	4 416,00
13	210 81-0014	KABEL CYKY-J 4x16mm ²	m	103,00	168,00	17 304,00
14	210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	m	53,00	22,00	1 166,00
15	210 22-0022	DRÁT FeZn 10	m	96,00	42,00	4 032,00
16	210 10-0173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	10,00	128,00	1 280,00
17	210 10-0151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm ²	ks	10,00	268,00	2 680,00
18	210 12-0001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	5,00	86,00	430,00
19	210 20-4011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	5,00	1 712,00	8 560,00
20	210 20-4103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.	ks	5,00	375,00	1 875,00
21	210 20-2013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	5,00	375,00	1 875,00
22	210 20-4201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	5,00	214,00	1 070,00
23	210 22-0301	SVORKA SP,SS	ks	12,00	43,00	516,00
24	210-1	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	2,00	107,00	214,00
25	210-2	PŘIPOJENÍ NOVÉHO VEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO	ks	2,00	856,00	1 712,00
26	210-3	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	12,78	482,00	6 159,96
27	210-4	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	24,65	482,00	11 881,30
28	211-5	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3,% z materiálu VO	%	3,00	1 615,00	4 845,00
29	211-6	PPV 1% z VO	%	1,00	1 615,00	1 615,00
	Celkem za	21-2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				74 895,26
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				
30	460 01-0021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,07	10 700,00	759,70
31	460 03-0011	SEJMUTÍ DRNU	m ³	2,80	695,00	1 946,00
32	460 03-0193	ODSTRANĚNÍ POVRCHU VOZOVKY	m ²	63,00	415,00	26 145,00
33	460 03-0193	ODSTRANĚNÍ POVRCHU VOZOVKY	m ²	13,50	415,00	5 602,50
34	460 07-0443	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	ks	5,00	802,00	4 010,00
35	460 20-1603	VÝKOP RÝHY 50x100	m ³	6,16	802,00	4 940,32
36	460 20-1603	VÝKOP RÝHY 50x100	m ³	13,50	802,00	10 827,00
37	460 08-0035	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30	m ³	5,44	3 424,00	18 626,56
38	460 60-0021	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m ³	8,52	193,00	1 644,36
39	460 60-0061	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	t	16,19	107,00	1 732,33

Položkový rozpočet

Stavba :	J116/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlo	Rozpočet: SO04_A
Objekt :	SO04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Veřejné osvětlení - „Nádražní – Na Svahu“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	460 60-0071	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	km	22,00	21,50	473,00
41	460 42-1101	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 3, 1m3 (5,2t)	m	193,00	37,00	7 141,00
42	460 49-0012	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	75,00	6,00	450,00
43	460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 50x100	m3	6,16	195,00	1 201,20
44	460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 50x100	m3	13,50	195,00	2 632,50
45	460 51-0055	KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm	m	69,00	107,00	7 383,00
46		ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	19,70	3 720,00	73 284,00
47	460 62-0013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	28,90	37,00	1 069,30
48	460 62-0052	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI – 10cm	m2	13,50	107,00	1 444,50
49	460 62-0072	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA – 10cm	m2	13,50	107,00	1 444,50
50	460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABS III – 5cm	m2	13,50	214,00	2 889,00
51	460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABS III – 5cm	m2	13,50	214,00	2 889,00
52		ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	2,40	3 720,00	8 928,00
53		ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	2,60	3 615,00	9 399,00
54		ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	1,60	3 505,00	5 608,00
55		ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	1,60	3 505,00	5 608,00
56	460 62-0002	POLOŽENÍ DRNU	m2	2,80	38,00	106,40
	Celkem za	1 ZEMNÍ PRÁCE				208 184,17
Díl:	ON	Ostatní náklady				
57	ON001	Náklady HZS	kus	1,00	1 070,00	1 070,00
58	ON002	Zařízení staveniště	%	3,25	428,00	1 391,00
59	ON003	Výchozí revize	kus	1,00	4 815,00	4 815,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				7 276,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO04_B	Veřejné osvětlení - „Na Svahu-Vyšě	JKSO
Objekt			SKP
SO04	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
JI16/04/02	Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	565 092	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	565 092	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	565 092	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	565 092	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Jan Šára, DiS.	Jméno :	Ing. Petr Pešek
Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016	Datum :	29.04.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				565 092 Kč
DPH	21,0 %				118 669 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				683 762 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet : SO04_B
Objekt :	SO04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Veřejné osvětlení - „Na Svahu-Vyšehrad“

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21-1 DODÁVKY	174 402	0	0	0	0
21-2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	184 373	0	0	0	0
1 ZEMNÍ PRÁCE	203 371	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	2 946	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	565 092	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: SO04_B
Objekt :	SO04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Veřejné osvětlení - „Na Svahu-Vyšehradská“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	21-1	DODÁVKY				
1	2111	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK, specifikace viz. příloha PD SO04.b	ks	5,00	7 563,00	37 815,00
2	2112	STOŽÁR PŘECHODOVÝ 7,5/6,0/1,5 – 159/133/114 – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.b, 1	ks	5,00	6 677,00	33 385,00
3	2113	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ NA PR. 114 mm, DÉLKA 3,5m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.b, 1	ks	5,00	2 130,00	10 650,00
4	2114	SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK, specifikace viz. příloha PD SO04.b, 11.2.1	ks	5,00	7 035,00	35 175,00
5	2115	STOŽÁR SILNIČNÍ 8,7/7,2/1,5 – 133/102/76 – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04.b, 11.2.1	ks	5,00	7 131,00	35 655,00
6	2116	VÝLOŽNÍK SILNIČNÍ OBLOUKOVÝ NA PR. 76 mm, DÉLKA 1,0m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO04	ks	5,00	1 340,00	6 700,00
7	2117	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	10,00	578,00	5 780,00
8	2118	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	ks	10,00	64,00	640,00
9	2119	VÝBOJKA 100W (sodíková)	ks	5,00	263,00	1 315,00
10	21110	VÝBOJKA 150W (metalhalogenidová)	ks	5,00	841,00	4 205,00
11	21111	Doprava	%	3,60	856,00	3 081,60
	Celkem za	21-1 DODÁVKY				174 401,60
Díl:	21-2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
12	210 01-0253	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	242,00	35,00	8 470,00
13	210 01-0256	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	98,00	65,00	6 370,00
14	210 81-0014	KABEL CYKY-J 4x16mm2	m	256,00	165,00	42 240,00
15	210 81-0005	DEMONTÁŽ VEDENÍ 3x1,5mm2	m	105,00	5,00	525,00
16	210 22-0022	DRÁT FeZn 10	m	242,00	42,00	10 164,00
17	210 10-0173	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	20,00	6,00	120,00
18	210 10-0151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	19,00	268,00	5 092,00
19	210 10-0252	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2	ks	9,00	107,00	963,00
20	210 10-0173	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	10,00	64,00	640,00
21	210 20-2013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	5,00	500,00	2 500,00
22	210 20-4011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	5,00	1 000,00	5 000,00
23	210 20-4103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.	ks	5,00	500,00	2 500,00
24	210 20-4011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	5,00	1 000,00	5 000,00
25	210 81-0005	DEMONTÁŽ VEDENÍ 3x1,5mm2	m	105,00	5,00	525,00
26	210 90-1070	DEMONTÁŽ VEDENÍ 4x25mm2	m	158,00	11,00	1 738,00
27	210 12-0001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	10,00	43,00	430,00
28	210 20-4011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	10,00	1 712,00	17 120,00
29	210 20-4103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.	ks	10,00	375,00	3 750,00
30	210 20-2013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	10,00	375,00	3 750,00
31	210 20-4201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	10,00	215,00	2 150,00
32	210 22-0301	SVORKA SP,SS	ks	24,00	43,00	1 032,00
33	2121	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	3,00	107,00	321,00
34	2122	PŘIPOJENÍ NOVÉHO VEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO	ks	2,00	855,00	1 710,00
35	2123	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU	t	8,00	107,00	856,00
36	2124	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	31,94	481,00	15 363,14
37	2125	PRONÁJEM JERÁBU	h	61,65	481,00	29 653,65
38	2126	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3% Z MATERIÁLU VO	%	3,00	3 278,00	9 834,00
39	2127	PPV	%	1,00	3 278,00	3 278,00
40	2128	PŘESUN 1% Z DODÁVKY	%	1,00	3 278,00	3 278,00
	Celkem za	21-2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				184 372,79

Položkový rozpočet

Stavba :	Jl16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově	Rozpočet: SO04_B
Objekt :	SO04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Veřejné osvětlení - „Na Svahu-Vyšehradská“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				
41	460 01-0021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,20	10 700,00	2 086,50
42	460 03-0193	ODSTRANĚNÍ POVRCHU VOZOVKY	m2	65,00	428,00	27 820,00
43	460 03-0193	ODSTRANĚNÍ POVRCHU VOZOVKY	m2	14,50	428,00	6 206,00
44	460 07-0443	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	ks	10,00	802,00	8 020,00
45	460 20-1603	VÝKOP RÝHY 50x100	m3	17,22	802,00	13 810,44
46	460 20-1603	VÝKOP RÝHY 50x100	m3	36,00	802,00	28 872,00
47	460 08-0035	ZÁKLAD PRO STOŽAR V.O. C25/30	m3	12,33	3 424,00	42 217,92
48	460 60-0021	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	20,95	193,00	4 043,35
49	460 60-0061	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	t	39,78	107,00	4 256,46
50	460 60-0071	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	km	44,00	21,00	924,00
51	460 42-1101	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 8, 61m3 (14,6t)	m	123,00	37,50	4 612,50
52	460 49-0012	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	205,00	6,00	1 230,00
53	460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 50x100	m3	17,22	193,00	3 323,46
54	460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 50x100	m3	36,00	193,00	6 948,00
55	460 51-0055	KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm	m	98,00	107,00	10 486,00
56	1005	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm	m3	53,22	37,00	1 969,14
57	460 62-0013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	79,05	37,00	2 924,85
58	460 62-0052	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI – 10cm	m2	14,50	107,00	1 551,50
59	460 62-0072	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA – 10cm	m2	14,50	107,00	1 551,50
60	460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABS III – 5cm	m2	14,50	215,00	3 117,50
61	460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABS III – 5cm	m2	14,50	215,00	3 117,50
62	1001	ŠTĚRKODRT ŠD 0-63 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	2,60	642,00	1 669,20
63	1002	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	2,80	3 720,00	10 416,00
64	1003	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	1,74	3 505,00	6 098,70
65	1004	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	1,74	3 505,00	6 098,70
	Celkem za	1 ZEMNÍ PRÁCE				203 371,22
Díl: ON		Ostatní náklady				
66	ON001	Náklady HZS	kus	1,00	1 070,00	1 070,00
67	ON002	Zařízení staveniště 3,25% ze ZRN	%	3,25	428,00	1 391,00
68	ON003	Výchozí revize	kus	1,00	485,00	485,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				2 946,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Část 1 - „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“

Činnost v týdnech	14 týdnů													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Předání staveniště														
DIO. zahájení prací														
Chodník a bus zastávka tř. Míru-nádraží														
Chodník za nádražím-Ke Svahu														
Veřejné osvětlení Nádraží Na Svahu														
Chodník Na Svahu-Vyšehradská														
Veřejné osvětlení Na Svahu-Vyšehradská														
Dokončovací práce														
Předání stavby														

V Českých Budějovicích dne 19.července 2017