

7/19/2017/01

## Smlouva o dílo

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

##### **Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Janem Sommerem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: „ZITAS, spol. s r.o.“

Sídlo/adresa provozovny: Chvalšinská 242, 381 01 Český Krumlov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1370,

zastoupená ve věcech smluvních: Josefem Hláskem, jednatelem společnosti,

zastoupená ve věcech technických: Josefem Hláskem, jednatelem společnosti,

IČ: 45021392,

DIČ: CZ45021392,

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 111305544/0600

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

#### 1. Název díla: **Český Krumlov, DPS Za Soudem – stavební úpravy objektu.**

#### 2. Specifikace díla:

Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele a soupisem prací a dodávek.

V rámci realizace stavebních prací bude provedena úprava stávající dispozice místnosti v přízemí objektu DPS Za Soudem. V rámci úprav dojde k částečné změně dispozice některých prostor pro stejné účely (personální zázemí). Dále budou provedeny stavební úpravy prostor v 1.NP. Budou provedeny stavební práce související s odstraněním stávajících a vyzděním nových příček, zrušením a vybudováním nových dveřních otvorů, budou provedeny konečné úpravy vyzděných konstrukcí (štuky, malby), dojde k odstranění původních obkladů a budou provedeny nové obklady a dlažby, bude provedena úprava elektroinstalace a úprava rozvodů ZTI, položeny nové krytiny v místnostech, osazeny nové prvky sociálního zařízení (sprcha, umyvadlo, záchodová mísa a doplňky – provedení invalida) a provedeny výmalby ve všech rekonstruovaných prostorech. Rozsah prací je dán příloženým soupisem prací a dodávek.

#### 3. Místo plnění:

DPS Za Soudem, pozemek st.p.č. 3568, k.ú. Český Krumlov; adresa. ul. Za soudem čp. 490, Český Krumlov.

### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 v době do 3 týdnů od předání prostor. Zhotovitel zahájí práce po obdržení výzvy zadavatele.

### IV. Cena díla

1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

**Cena celkem bez DPH**

**417.743,- Kč.**

2. Cena bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1. smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.
3. Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou účtovány.

#### **V. Platební podmínky**

1. Smluvní cenu podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami.
2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu 2 originálů.
3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílního plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
5. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.

#### **VI. Kvalitativní a technické podmínky**

1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací a soupisem prací a dodávek.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### **VII. Provádění díla**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla.

#### **VIII. Předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho převzetí. Objednatel potvrdí písemně datum přejímky.
2. Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
  - a) označení díla,

- b) označení objednatele,
  - c) označení zhotovitele,
  - d) identifikaci smlouvy,
  - e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
5. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.

#### **IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Současně je zhotovitel oprávněn předat zadavateli popis údržby zhotoveného díla
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňováním vady do sedmi pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní patnácti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

#### **XI. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě.

#### **XII. Další ujednání**

1. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k

- předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a to po dobu nejméně deseti let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
  3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne 9. 10. 2017, č. usnesení: 0447/RM28/2017.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek), jež zhotovitel poskytl objednateli při zpracování nabídky, a který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
9. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy:

č. 1 - Oceněný soupis prací a dodávek - cenová nabídka zhotovitele

V Českém Krumlově, dne ..... - 5. 12. 2017.

Objednatel



ZITAS s.r.o.  
Obchodní firma  
381 01 Český Krumlov  
IČ: 45021332 DIČ: CZ45021332

Zhotovitel

Český Krumlov, DPS Za Soudem – stavební úpravy objektu

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

Adresa:

Za Soudem, čp. 490, Český Krumlov

Vypracovali: Jan Sommer

| P.č.  | Text                                                                                 | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |        |            |          |    |        | cena za m.j. | Cena celkem |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------------|----------|----|--------|--------------|-------------|------|
|       |                                                                                      |     |          |           |          |          |        |        |            |          |    |        |              |             |      |
|       |                                                                                      |     | KANCELAR | DISPEČINK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyň | sociál per | Koupelna | WC | celkem |              |             |      |
| Malby |                                                                                      |     |          |           |          |          |        |        |            |          |    |        |              |             |      |
| 1.    | Odstranění stávající malby do v 2,80m /včetně rozmydlení/                            | m2  | 20       | 50        |          |          |        |        | 15         |          | 10 |        | 95           | 40          | 3800 |
| 2.    | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.2,80m                                 | m2  | 20       | 50        |          |          | 20     | 15     | 20         | 10       |    |        | 135          | 30          | 4050 |
| 3.    | Malba bílá dvojnásobná do 2,80m /Primalox Plus/                                      | m2  | 20       | 50        |          |          | 20     | 15     | 20         | 10       |    |        | 135          | 30          | 4050 |
| 4.    | Olepečování vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                | kpl |          |           |          |          |        |        |            |          |    |        |              |             | 0    |
| 5.    | Odstranění tapet lepených stěn do 2,80m                                              | m2  |          |           |          |          |        |        |            |          |    |        |              |             | 0    |
| 6.    | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 2,8m/radiátor,nábytek apod./ | m2  | 2        | 4         |          |          | 5      |        |            |          |    |        | 11           | 50          | 550  |
| 7.    | Vyhřazení malířskou masou 2x, výška do 2,8m                                          | m2  |          |           |          |          |        |        |            |          |    |        |              |             | 0    |
| 8.    | Poplatek za skládku-netříděné suti                                                   | kpl | 1        | 1         |          |          | 1      | 1      | 1          | 1        | 1  |        | 6            | 120         | 720  |
| 9.    | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                | kpl | 1        | 1         |          |          | 1      | 1      | 1          | 1        | 1  |        | 6            | 300         | 1800 |

|               |                                                                  |    |    |   |  |  |  |   |   |   |  |    |     |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----|---|--|--|--|---|---|---|--|----|-----|------|
| <b>Nátěry</b> |                                                                  |    |    |   |  |  |  |   |   |   |  |    |     |      |
| 10.           | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění | m2 |    |   |  |  |  |   |   |   |  |    |     | 0    |
| 11.           | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.                       | bm | 10 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 6 |  | 40 | 100 | 4000 |
| 12.           | Nátěr truhl.výr.synth. 1x+1x email +1x tmelení - oken            | m2 |    |   |  |  |  |   |   |   |  |    |     | 0    |
| 13.           | Nátěr truhl.výr.synth. dvojnásob.s tmelením- dveří               | m2 |    | 0 |  |  |  |   |   |   |  |    |     | 0    |
| 14.           | Nátěr kovových zárubní                                           | m2 | 1  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 2 |  | 8  | 400 | 3200 |

| P.č.                 | Text                                                                                  | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |        |             |          |    |        | cena za<br>m.j. | Cena celkem |      |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------------|----------|----|--------|-----------------|-------------|------|-------|
|                      |                                                                                       |     | KANCELÁŘ | DISPEČINK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyň | sociál per. | Koupelna | WC | celkem |                 |             |      |       |
| 15.                  | Nátěr dřevěných zárubní                                                               | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| 16.                  | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| 17.                  | Nátěr jádra a odmaštění podkladu                                                      | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| 18.                  | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 2,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| 19.                  | - nevyplněno -                                                                        |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| 20.                  | - nevyplněno -                                                                        |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| 21.                  | - nevyplněno -                                                                        |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             | 0    |       |
| Podlahy povlakové    |                                                                                       |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      |       |
| 22.                  | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2  | 20       |           |          |          |        |        |             |          | 5  |        |                 | 25          | 300  | 7500  |
| 23.                  | Dodávka PVC                                                                           | m2  | 20       |           |          |          |        |        |             |          | 5  |        |                 | 28,75       | 400  | 11500 |
| 24.                  | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2  | 20       |           |          |          |        |        |             |          | 5  |        |                 | 25          | 180  | 4500  |
| 25.                  | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      | 0     |
| 26.                  | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC                                             | m   | 20       |           |          |          |        |        |             |          | 10 |        |                 | 30          | 180  | 5400  |
| 27.                  | Lišta PVC                                                                             | m   |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 | 0           |      | 0     |
| 28.                  | Demontáž sokl.nebo lišt PVC                                                           | m   |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      | 0     |
| 29.                  | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.                                           | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      | 0     |
| 30.                  | Upevnění podlahových lišt                                                             | kpl | 1        |           |          |          |        |        |             |          | 1  |        |                 | 2           | 150  | 300   |
| 31.                  | Odvoz a likvidace odpadu                                                              | kpl | 1        |           |          |          |        |        |             |          | 1  |        |                 | 2           | 440  | 880   |
| 32.                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m | kpl | 1        |           |          |          |        |        |             |          | 1  |        |                 | 2           | 1500 | 3000  |
| 33.                  | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem                                         | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      | 0     |
| 34.                  | Dodávka laminátové podlah Quick-step                                                  | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      | 0     |
| 35.                  | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm                                              | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      | 0     |
| Podlahové konstrukce |                                                                                       |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |                 |             |      |       |
| 36.                  | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm                                               | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          | 2  |        |                 | 2           | 440  | 880   |

| P.č.                                 | Text                                                                                                | MJ  | Výměra   |           |         |         |        |         |             |          |    |        | cena za m.j. | Cena celkem |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|-------------|----------|----|--------|--------------|-------------|
|                                      |                                                                                                     |     | KANCELÁŘ | DISPEČINK | Pokoj 1 | Pokoj 2 | chodba | kuchyně | sociál per. | Koupelna | WC | celkem |              |             |
|                                      |                                                                                                     |     |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              |             |
| 37.                                  | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm                                                            | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 38.                                  | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm                                               | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 39.                                  | Vyrovnání podlahy OSB desky                                                                         | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 40.                                  | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm                                        | m2  | 2        |           |         |         | 2      | 2       |             | 5        |    | 11     | 288          | 3168        |
| 41.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                               | kpl | 1        |           |         |         | 1      | 1       |             | 1        |    | 4      | 1000         | 4000        |
| 42.                                  | - nevyplněno -                                                                                      |     |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| <b>Parketové podlahy</b>             |                                                                                                     |     |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              |             |
| 43.                                  | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2                                                                     | ks  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 44.                                  | Tmelení dlířích defektů podlah vlysových                                                            | ks  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 45.                                  | Broušení podlah celkové včetně tmelení                                                              | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 46.                                  | Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné                                                     | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 47.                                  | Tmelení celoplošné podlah vlysových                                                                 | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 48.                                  | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení                                                    | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 49.                                  | Nátěr olejový a voskování                                                                           | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 50.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                               | kpl |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 51.                                  | Demont.podlah vlysových /přibíjených/                                                               | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 52.                                  | Demont.podlah plovoucích lepených                                                                   | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| 53.                                  | - nevyplněno -                                                                                      |     |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              | 0           |
| <b>Podlahy z dlaždic keramických</b> |                                                                                                     |     |          |           |         |         |        |         |             |          |    |        |              |             |
| 54.                                  | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profilflex,spár.-color comfort/          | m2  |          |           |         |         | 5      |         |             | 6        | 10 | 21     | 300          | 6300        |
| 55.                                  | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod. | m2  |          |           |         |         | 5      |         |             | 6        | 10 | 21     | 340          | 7140        |
| 56.                                  | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profilflex, spár.-color comfort/            | bm  |          |           |         |         | 5      |         |             |          |    | 5      | 150          | 750         |
| 57.                                  | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./                                                                 | m   |          |           |         |         | 5      |         |             |          |    | 5      | 310          | 1550        |
| 58.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastac tl.2mm                                    | m2  |          |           |         |         |        |         |             |          | 10 | 10     | 400          | 4000        |

| P.č.                  | Text                                                                                                       | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |        |             |          |    |        | cena za m.j. | Cena celkem |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------------|----------|----|--------|--------------|-------------|-------|
|                       |                                                                                                            |     | KANCELÁŘ | DISPEČNÍK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyň | sociál per. | Koupelna | WC | celkem |              |             |       |
|                       |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |       |
| 59.                   | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                                            | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    | 10     |              | 300         | 3000  |
| 60.                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl |          |           |          |          | 1      |        |             | 1        | 1  |        | 3            | 600         | 1800  |
| 61.                   | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| Obklady keramické     |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |       |
| 62.                   | Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300                                                           | m2  |          |           |          |          |        |        |             | 6        | 6  | 20     | 32           | 300         | 9600  |
| 63.                   | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.           | m2  |          |           |          |          |        |        |             | 6        | 6  | 20     | 30           | 300         | 10200 |
| 64.                   | Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300                                                                   | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| 65.                   | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm                                                             | m2  |          |           |          |          |        |        |             | 6        | 6  | 20     | 32           | 180         | 5760  |
| 66.                   | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi                                                            | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| 67.                   | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm                                           | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| 68.                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl |          |           |          |          |        |        |             | 1        | 1  | 1      | 3            | 1000        | 3000  |
| 69.                   | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| Výplně otvorů         |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |       |
| 70.                   | Montáž a dodávka dveří rozměr 80-90                                                                        | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    | 1      | 1            | 2300        | 2300  |
| 71.                   | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./                                                                      | m2  |          | 2         |          |          |        |        |             |          |    |        | 2            | 2200        | 4400  |
| 72.                   | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80-90cm | ks  |          |           |          |          |        |        |             | 1        |    | 1      | 2            | 1200        | 2400  |
| 73.                   | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| 74.                   | D+M kování křídla dveří                                                                                    | kpl |          |           |          |          |        |        |             | 1        |    | 1      | 2            | 1700        | 3400  |
| 76.                   | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             | 0     |
| Konstrukce truhlářské |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |       |
| 77.                   | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/                                                                  | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    | 1      | 1            | 3200        | 3200  |
| 78.                   | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m                                                            | ks  |          |           |          |          |        |        |             | 1        |    | 1      | 2            | 650         | 1300  |
| 79.                   | Demontáž kuchyňských linek                                                                                 | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        | 1            | 3200        | 3200  |

| P.č.              | Text                                                                                                | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |         |             |          |    |   | cena za |      | Cena celkem |      |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|-------------|----------|----|---|---------|------|-------------|------|-------|
|                   |                                                                                                     |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   | celkem  | m.j. |             |      |       |
|                   |                                                                                                     |     | KANCELÁŘ | DISPEČINK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyně | sociál per. | Koupelna | WC |   |         |      |             |      |       |
| 80.               | Provedení truhlářských prací dle rozpisu /oprava proraženého křídla dveří, oprava vestavěné skříně/ | kpl |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      | 0           |      |       |
| 81.               | Drobné truhlářské práce /repase křídla dveří/                                                       | kpl |          |           |          |          |        |         | 1           |          |    | 1 |         | 2    | 400         | 800  |       |
| 82.               | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                               | kpl |          |           |          |          |        |         | 1           |          |    | 1 |         | 2    | 1000        | 2000 |       |
| 83.               | Oprava vestavěné skříně                                                                             | ks  |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             | 0    |       |
| 84.               | - nevyplněno -                                                                                      |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             | 0    |       |
| Svislé konstrukce |                                                                                                     |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      |       |
| 85.               | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm                                          | m2  |          |           | 1        |          |        |         |             |          |    | 5 |         |      | 6           | 2400 | 14400 |
| 86.               | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/                                                   | ks  |          |           | 4        |          |        |         |             |          |    |   |         |      | 4           | 200  | 800   |
| 87.               | Obezdivka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm                                           | m2  |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| 88.               | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl.125mm                                            | m2  |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| 89.               | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s Tl tl.50mm                                                      | m2  |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| 90.               | SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace                                          | m2  |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| 91.               | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                               | kpl |          |           | 1        |          |        |         |             |          |    | 1 |         | 2    | 1000        | 2000 |       |
| 92.               | - nevyplněno -                                                                                      |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| 93.               | - nevyplněno -                                                                                      |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| 94.               | - nevyplněno -                                                                                      |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      | 0     |
| Úpravy povrchu    |                                                                                                     |     |          |           |          |          |        |         |             |          |    |   |         |      |             |      |       |
| 96.               | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 2,8m/radiátor,nábytek apod./                | m2  | 2        | 4         |          |          |        |         | 5           | 2        | 2  |   |         | 15   | 80          |      | 1200  |
| 97.               | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2           | m2  | 45       | 50        |          |          |        |         | 5           | 50       |    |   | 20      | 170  | 175         |      | 29750 |
| 98.               | Začištění omítek kolem dveří,oken , obkladů podlah apod. včetně mat.                                | m   | 5        | 5         |          |          |        |         | 5           | 10       |    |   | 10      | 35   | 110         |      | 3850  |
| 99.               | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková                                | m2  | 5        | 5         |          |          |        |         |             | 25       |    |   | 15      | 50   | 165         |      | 8250  |
| 100.              | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm                                                 | m2  | 5        | 20        |          |          |        |         |             | 20       |    |   | 10      | 55   | 100         |      | 5500  |

| P.č.    | Text                                                                                        | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |        |             |          |    |  | cena za |        | Cena celkem |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------------|----------|----|--|---------|--------|-------------|
|         |                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  | m.j.    | celkem |             |
|         |                                                                                             |     | KANCELÁŘ | DISPEČNÍK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyň | sociál per. | Koupelna | WC |  |         |        |             |
| 101.    | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí, štuková                                                | m2  | 5        | 10        |          |          |        | 20     |             | 10       |    |  | 45      | 100    | 4500        |
| 102.    | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do dřerky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2  | 10       | 10        |          |          |        | 25     |             | 10       |    |  | 55      | 140    | 7700        |
| 103.    | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek                                                 | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| 104.    | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.2,80m                             | m   | 10       | 20        |          |          |        | 20     |             | 15       |    |  | 65      | 65     | 4225        |
| 105.    | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50% plochy,štukových                    | m2  | 10       |           |          |          | 5      | 5      | 5           | 5        |    |  | 30      | 170    | 5100        |
| 106.    | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm                                             | m2  | 10       |           |          |          | 5      | 5      |             | 20       |    |  | 40      | 160    | 6400        |
| 107.    | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací                                  | m2  | 5        | 5         |          |          | 5      | 5      |             | 20       |    |  | 40      | 90     | 3600        |
| 109.    | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                       | kpl | 1        | 1         |          |          | 1      | 1      | 1           | 1        |    |  | 6       | 925    | 5550        |
| 110.    | - nevyplněno -                                                                              |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| 111.    | - nevyplněno -                                                                              |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| Bourání |                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        |             |
| 112.    | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/                                                | m2  | 10       |           |          |          |        |        | 10          |          | 10 |  | 30      | 300    | 9000        |
| 113.    | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/                                                 | m2  |          | 10        |          |          | 10     |        |             |          |    |  | 20      | 300    | 6000        |
| 114.    | Bourání mazanin bet.tl.5 cm                                                                 | m3  | 10       | 2         |          |          |        | 2      |             | 10       |    |  | 24      | 260    | 6240        |
| 115.    | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2                                                  | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          | 2  |  | 2       | 150    | 300         |
| 116.    | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2                                                     | m2  | 50       | 35        |          |          |        | 50     |             | 10       |    |  | 145     | 100    | 14500       |
| 117.    | Otlučení omítek vnitřních                                                                   | m2  | 10       | 5         |          |          |        | 20     | 5           | 10       |    |  | 50      | 115    | 5750        |
| 118.    | Vysekání kapes zed'cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm                                            | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| 119.    | Bourání příček z cihel,přes 4 m2 tl.15 cm                                                   | m2  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| 120.    | Vybourání stávajících zárubní                                                               | m2  |          | 4         |          |          | 2      | 4      |             | 2        |    |  | 12      | 120    | 1440        |
| 121.    | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                       | kpl | 1        | 1         |          |          | 1      | 1      |             | 1        |    |  | 5       | 500    | 2500        |
| 122.    | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení                             | kpl | 1        | 1         |          |          | 1      | 1      |             | 1        |    |  | 5       | 800    | 4000        |
| 123.    | - nevyplněno -                                                                              |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| 124.    | - nevyplněno -                                                                              |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |
| 125.    | - nevyplněno -                                                                              |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |  |         |        | 0           |

| P.č.                       | Text                                                                                                       | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |        |             |          |    |        | cena za m.j. | Cena celkem |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------------|----------|----|--------|--------------|-------------|
|                            |                                                                                                            |     | KANCELÁŘ | DISPEČINK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyň | sociál per. | Koupelna | WC | celkem |              |             |
| Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |
| 126.                       | Demontáž umakartových příček s nosnou kcí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| 127.                       | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdívo bet.                        | kpl |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| 128.                       | Opracování detailů bytového jádra                                                                          | kpl |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| 129.                       | Úklid                                                                                                      | kpl | 1        | 1         |          |          | 1      | 1      | 1           | 1        |    | 6      | 2000         | 12000       |
| 130.                       | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| 131.                       | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| Izolace proti vodě         |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |
| 132.                       | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm                                           | m2  |          |           |          |          |        |        |             | 10       |    | 10     | 500          | 5000        |
| 133.                       | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| 134.                       | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| 135.                       | - nevyplněno -                                                                                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0           |
| Zařízení bytu              |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |
| 136.                       | Umyvadlo invalida                                                                                          | ks  |          |           |          |          |        |        |             | 1        |    | 1      | 2650         | 2650        |
| 137.                       | Ocelová vana dl.1500mm                                                                                     | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |
| 138.                       | Baterie vanová, sprchová s přísl. ruční/nástěnná/                                                          | ks  |          |           |          |          |        |        | 1           | 1        |    | 2      | 2000         | 4000        |
| 139.                       | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/                                                                   | ks  |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |
| 140.                       | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/                                                                 | ks  |          |           |          |          |        |        |             | 1        |    | 1      | 1580         | 1580        |
| 141.                       | WC combi včetně sedátka invalida                                                                           | ks  |          |           |          |          |        |        |             | 1        |    | 1      | 5000         | 5000        |
| 142.                       | Sprch.vanicka keram./800x800/                                                                              | ks  |          |           |          |          |        |        | 1           | 1        |    | 2      | 6500         | 13000       |
| 143.                       | Demontáž stávajících zařízení a předmětů                                                                   | ks  | 2        | 5         |          |          |        | 5      | 1           |          |    | 13     | 220          | 2860        |
| Elektroinstalace           |                                                                                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |             |
| 144.                       | Elektroinstalace - rekonstrukce rozvodů EI                                                                 | kpl | 1        | 1         |          |          |        | 1      | 1           | 1        |    | 5      | 2000         | 10000       |
| 145.                       | Drobná úprava elektroinstalace                                                                             | kpl | 1        | 1         |          |          |        | 1      |             | 1        |    | 1      | 2700         | 2700        |

| P.č.                   | Text                                       | MJ  | Výměra   |           |          |          |        |        |             |          |    |        | cena za m.j. | Cena celkem   |
|------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------------|----------|----|--------|--------------|---------------|
|                        |                                            |     | KANCELAR | DISPEČINK | Pokoj 1. | Pokoj 2. | chodba | kuchyň | sociál per. | Koupelna | WC | celkem |              |               |
| 146.                   | Výměna domácího telefonu                   | kpl |          |           |          |          |        |        |             |          |    | 0      |              | 0             |
| 147.                   | Porevizní opravy                           | kpl | 1        | 1         |          |          |        | 1      |             | 1        |    | 4      | 500          | 2000          |
| 148.                   | Revize EI + dotažení spojů                 | kpl | 1        | 1         |          |          |        | 1      |             | 1        |    | 1      | 4000         | 4000          |
| 149.                   | - nevyplněno -                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    | 0      |              | 0             |
| <b>Vnitřní vodovod</b> |                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              |               |
| 150.                   | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody   | kpl |          |           |          |          |        | 1      | 1           | 1        | 1  | 3      | 8500         | 25500         |
| 151.                   | Drobná úprava ZTI                          | kpl | 1        | 1         |          |          |        |        | 1           | 1        | 1  | 1      | 4000         | 4000          |
| 152.                   | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů odpadů | kpl |          |           |          |          |        | 1      | 1           | 1        | 1  | 3      | 6000         | 18000         |
| 153.                   | Madlo invalidní a doplňky                  | ks  |          |           |          |          |        |        |             | 6        |    | 6      | 2250         | 13500         |
| 154.                   | - nevyplněno -                             |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        |              | 0             |
| <b>Práce celkem</b>    |                                            |     |          |           |          |          |        |        |             |          |    |        | bez DPH      | 417 743,00 Kč |

Popis:

DPH 21% 87 726,00 Kč

CELKEM 505 469,00 Kč

-----  
podpis