

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov - I. a II. etapa

Zadavatel: město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Vladimíra Hovádová, CSc. - administrátor veřejné zakázky

V Českém Krumlově dne 29.8.2013

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona.

Dotazy a odpovědi (modře)

I. SO 01 – Nová garáž pro rolbu

1) Předaný výkaz výměr neřeší čerpání vody proti zaplavení stavební jámy po dobu betonáže.

Základová spára navrhovaná pro nové základy je nad běžnou hladinou potoka Polečnice, proto lze bez čerpání betonovat do vody, jak uvádí TZ.

2) Ve výkazu výměr není uveden nátěr na kletovaný beton – dle PD např. Herbol s posypem.

Je v dodatku výkazu výměr (dále jen DVV)

3) Předaný výkaz výměr neřeší oddílatování nových základů od stávajících základových patek pomocí nepískovaných lepenek.

Neřešit, bude řešeno po odkopání patky v rámci AD a víceprací

4) Předaný výkaz výměr neřeší ochranu hydroizolace z nopové fólie. Toto řešení je uvedeno v PD.

Ve VV řešeno pomocí zdiva z šalovek- odd. 30, pol.1

5) Předaný výkaz výměr neřeší montáž a dodávku keramické dlažby v technické místnosti.-

Viz - DVV

6) Předaný výkaz výměr neřeší nátěr stěn Sokratex do výšky 1,6m.

Viz - DVV

7) Ve výkrese č.08 – Pohled východní je vidět sokl z žulového skládaného kamene. Tento sokl není uveden ve výkazu výměr. –

Provede Povodí Vltavy dodatečně

8) Prosím o informaci, zda máme jako součást položky A31127-D04 – Zdivo z šalovacích tvárnic TŠ30 tl.30cm – kalkulovat s výztuží do těchto tvárnic. A pokud ano, tak v jakém množství.-

Bude bez výztuže!

9) Ve výkazu výměr je uvedeno celkem 1076 kg atypických zámečnických konstrukcí. Prosím o informaci, o jaké konstrukce se jedná a zda je mezi nimi i žebřík vnější, který není samostatně ve výkazu výměr vykázán.

Je v tom i rám sněžné jámy, stupadla a oba žebříky –viz odd. 767, pol. 5,6,7.

II. SO 02 – Demolice stávající rolbárny

10) Prosím o doplnění položky demontáž stávajícího provizorního zajištění garáže (ocelová táhla, ocelové sloupky, dřevěné vzpěry) -

Nenaceňovat!

III. SO 03 – Zateplení kompresorovny

11) Prosím o revizi výkazu výměr pro klempířské konstrukce. Ve výkazu výměr chybí odpadní trouby – jejich demontáž i montáž nových a zároveň chybí i demontáž stávajících žlabů. Veškeré klempířské konstrukce mají být nové.

Viz - DVV

IV. SO 04 – Opláštění haly

12) U položky č."A27431-A01 – Základové pasy" prosím o uvedení, zda je v rámci této položky kalkulováno i s vyztužením a bedněním. Pokud ano, prosím o uvedení výměry.

Bude bez výztuže a bednění

13) U položky "A31127-D07 – Zdivo z šalovacích tvárnic TŠ50 TL.50cm" prosím o uvedení, zda je v rámci této položky kalkulováno i s vyztužením šalovacích tvárnic a s vytvořením pohledového režného zdiva spárované s cementovou maltou. Pokud ano, prosím o uvedení výměr.

Ve VV je uvedeno, že 1/10 pohledové zdivo, tedy 1/10 spárovat (jedná se 1 o zdivo kolem nové rampy (odd. 30, pol. 3). Zdivo je nevyztužované, v horní dobetonávce je věnec 4J10 +Tř. 5 po 45cm

14) V TZ je uvedeno, že odbouraný soklový kámen bude využit k vnějšímu soklovému kamennému obkladu pod novým opláštěním z trapézových plechů. Z PD ve výkresové části je uvedeno, že se jedná o sokl ze skládaného žulového kamene (dle pohledu řádkového). Máme v rámci položky "A31121-A01 – zdivo z kamene 1stran.lícované" kalkulovat i s očištěním kamene a vybráním z bouraného zdiva?