



86/2018/01

**SMLOUVA O DÍLO**  
**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.**  
**předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100,

tel. 380 766 700,

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní jméno: ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zápis v OR: U městského soudu v Praze C 95793

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

zastoupená Lubomír Smažík

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Lubomír Smažík

- ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 258990961/0300

tel. 602 452 294

korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na stavební práce **„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov“** (dále jen „zakázka“).

1.4. Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen „Technický dozor“). Bližší ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 12 Smlouvy.

1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele: Ing. Stanislav Pekárek

za objednatele: Ing. Jindřich Kunc, tel: 724 046 780

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

## 2. Vymezení pojmů

- a) Objednatel - zadavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- b) Zhotovitel - uchazeč (dodavatel) po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitel - subdodavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- d) Příslušná dokumentace - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. aj.).
- e) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.), v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## 3. Základní údaje o díle

- 3.1. Název stavby: **"Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu, Český Krumlov"**.
- 3.2. Dílo je popsáno v projektové dokumentaci stavby **"Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov"** zpracované **SP STUDIO, s.r.o.**, odpovědný projektant: Ing. Pavel Pecha, ČKAIT 010060, stupeň: DSP+DPS, datum: 11/2016, č. zakázky SP 2016/58 (dále jen "projektová dokumentace").
- 3.3. Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení. Rozsah stavby je dán položkovými rozpočty, které byly součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení.
- 3.4. Adresa stavby: pozemky st.p.č. 2603/1 a st.p.č. 2604, katastrální území Český Krumlov.
- 3.5. Územní rozhodnutí/Územní souhlas/Stavební povolení/ohlášení/vyjádření:  
Vyjádření vydané stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 25787/2009 dne 5. 8. 2009,  
Rozhodnutí - stavební povolení vydané stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 01665/2015 dne 9. 1. 2015,  
Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením vydané stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov pod č.j. MUCK 06986/2017 dne 7. 2. 2017.
- 3.6. Zhotovení díla je součástí realizační fáze projektu **"Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov"**, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005192.
- 3.7. Na realizaci díla budou poskytnuty finanční prostředky z Evropské unie – 70. výzva Operačního programu Životní prostředí, 5. prioritní osa, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

## 4. Předmět plnění

- 4.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v termínech dohodnutých ve Smlouvě.
- 4.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 4.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
  - c) zabezpečení zařízení staveniště, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - d) demontáž stávajícího zařízení,
  - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
  - f) prohlášení o shodě,
  - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,

- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
  - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
  - j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v šesti vyhotoveních, předání úplných informací a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny,
  - k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
  - l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
  - m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (El aj.), a to jak fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných rozvodů; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby, každému v šesti vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) podobě;
  - n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
  - o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací tj. vydáním kolaudačního souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla),
  - p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění povinností objednatele stanovených v podmínkách k provedení díla,
  - q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálu apod. samostatné změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, v jejichž důsledku dochází k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatel písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.
- 4.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy řádně seznámen s veškerými podmínkami, vztahujícími se k realizaci díla.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 4.7. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny za dílo, uvedené v čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy.
- 4.8. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 4.9. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 4. Smlouvy prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 11.2. této Smlouvy.

## 5. Sjednaná doba pro provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- 5.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů po předání staveniště, ke kterému dojde do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy zadavatele.
  - 5.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce **do 13. měsíců od předání staveniště**
  - 5.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla.
- 5.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
- 5.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 11. této Smlouvy.
- 5.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 5.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 5.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 5.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části.
- 5.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, pokud by zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum **31.srpna 2019**.

## 6. Věci určené k provedení díla

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace, popř. doklady o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 6.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP"), které jsou k dispozici na <http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf>.
- 6.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

## 7. Cena za dílo

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

**Cena celkem bez DPH** 26.355.123,- Kč.

**DPH (21%)** 5.534.576,- Kč.

**Cena celkem včetně DPH** 31.889.699,- Kč.

- 7.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy (dále též "dohodnutá cena díla"), je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 7.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%.

- 7.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy.
- 7.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele,
  - b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,
  - c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy,
  - d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě:
    - da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce  
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,
    - db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce  
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.
    - dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce.  
Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení přičemž, pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal.
- 7.6. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace.
- 7.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 7.5. této Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha (podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací) nebo jiné ve stavebnictví běžně užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 7.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 7.7. této Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla.
- 7.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že dohodnutá cena díla může být navýšena pouze z důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách").
- 7.10. Smluvní strany se současně zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

## 8. Platební podmínky

- 8.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla zhotovitelem.
- 8.2. Dohodnutá cena díla bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým dozorem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.
- 8.3. Úhrada příslušné části dohodnuté ceny díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou originálech.
- 8.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru i objednateli nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých případných víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu. Zjišťovací protokol bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
  - název, sídlo a IČ zhotovitele,
  - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
  - název, sídlo a IČ objednatele,
  - datum vystavení,
  - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
  - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
  - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
  - razítko a podpis oprávněné osoby.
- Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Daňový doklad (faktura), u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen.
- 8.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 8.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení.
- 8.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název stavby.
- 8.8. Každá faktura – daňový doklad musí být označen číslem projektu (bude předáno objednatelem).
- 8.9. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad (faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 8.10. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 8.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 8.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 8.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných

částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

- 8.13. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena díla nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatně podle níže uvedených podmínek.
- 8.14. Část zádržného ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.15. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek (dále jen "zádržné"). Zádržné může být uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na částku odpovídající 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel v takovém případě zajistí vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd., přičemž bankovní záruka musí splňovat nejméně podmínky, uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy.
- 8.16. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.)
- 8.17. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
- výše plnění dle bankovní záruky je min. ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy,
  - bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená záruční doba ve Smlouvě,
  - bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
  - plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.
- 8.18. Před uplatněním plnění z bankovní záruky je objednatel povinen postupovat vůči zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. 13 této Smlouvy. Teprve po marném uplynutí lhůt je objednatel, jako oprávněný, povinen oznámit písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.
- 8.19. Zhotovitel se v případě využití bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, že bankovní záruka bude splňovat podmínky uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy. V případě, že dojde k částečnému čerpání bankovní záruky v souladu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen navýšit bankovní záruku na sjednanou výši (viz odst. 8.16. této smlouvy), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. V případě, že dojde k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu v rozsahu shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů po vyčerpání záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nenavýší bankovní záruku nebo nedoplní-li listinu v uvedené lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši využitých prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.20. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby tato byla platná po celou dobu trvání záruční doby díla v souladu s odst. 8.16. této Smlouvy. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny záruční doby díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.21. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit

daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

- 8.22. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením nebo v průběhu stavebních prací.
- 8.23. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 8.20. této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

## 9. Způsob provádění díla

- 9.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.
- 9.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.
- 9.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 9.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 9.4. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 9.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 9.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či

materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.

- 9.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.
- 9.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 9.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížení (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 9.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 9.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
- 9.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 9.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 9.18. Zhotovitel může stavební práce provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 9.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

## 10. Staveniště

- 10.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 5.1.1. Smlouvy.
- 10.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 10.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně zejména:
  - napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
  - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
  - podmínky příjezdu ke staveništi.

- 10.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 10.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 10.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 10.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 10.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neprodleně po předání staveniště.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 10.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

## 11. Předání a převzetí díla

- 11.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 11.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

- 11.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
- dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla,
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,

– soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny,  
a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.

- 11.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 11.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

## **12. Technický dozor objednatele**

- 12.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.
- 12.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.
- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 12.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
- 12.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud:
  - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
  - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
  - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
  - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů.
- 12.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 12.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
  - a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
  - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.
- 12.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru.

## **13. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo**

- 13.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 13.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu **60 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatel.

- 13.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.
- 13.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jímž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:
- a) bezplatné odstranění vady,
  - b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,
  - c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 13.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 13.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě dvou pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
  - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
  - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
  - d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pěti) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
  - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
  - f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do tří kalendářních od jejich uplatnění objednatelem; objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
- 13.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 13.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 13.7. Smlouvy nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 13.5. Smlouvy výše.
- 13.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 13.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

#### 14. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy, pojistnou smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla, a to na hodnotu znovuzřízení (tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 14.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně **nabídkové ceny zakázky**, a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 14.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

- 14.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.
- 14.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

## **15. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

- 15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
- 15.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.

## **16. Odstoupení od Smlouvy**

- 16.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 16.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:
- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,
  - je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,
  - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
  - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
  - neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů,
  - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
  - poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy,
  - bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o konkurzu,
  - vstoupí do likvidace.
- 16.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvný výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
  - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 16.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.

- 16.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
- 16.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

## 17. Smluvní pokuty

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 17.1.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 17.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (Jedentisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 17.1.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 17.1.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 8.14. a násl. této Smlouvy ve výši **0,1 %** z ceny díla, uvedené v bodě 7. odst. 7.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle odst. 5.1.3. této Smlouvy ve výši **0,05 %** z ceny díla, uvedené v bodě 7. odst. 7.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **25.000,- Kč** za každé jedno porušení, a to i opakovaně.
- 17.1.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 4.3., 7.7., 9.9., 18.8., 18.10. a 18.12.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

## 18. Jiná ujednání

- 18.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinností dle odst. 5.3. Smlouvy a odst. 6.1. Smlouvy,
  - prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 5.1. Smlouvy.
- 18.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění, a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 18.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 18.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost

mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.

- 18.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.
- 18.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 18.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 18.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 18.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy a s realizací projektu vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.
- 18.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatel, a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.
- 18.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací či třetí osoby.
- 18.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona o veřejných zakázkách.
- 18.13. Na financování veřejné zakázky je zadavateli poskytnuta podpora v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Výzva č. 18 je součástí prioritní osy 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priority 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu a specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, projekt „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_16/0000950. V případě, že v době provádění stavby vzniknou zadavateli povinnosti na základě pokynů poskytovatele podpory, je zadavatel povinen s nimi seznámit zhotovitele a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Případné dopady na cenu stavby uvedenou v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy budou řešeny v souladu s čl. 7. Smlouvy.
- 18.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## 19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 12. 2.2018, č. usnesení: 0041/RM3/2018
- 19.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv (v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb.)
- 19.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 19.4. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český Krumlov, které jsou k dispozici na <http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf>.

- 19.5. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
- 19.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 19.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.9. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 19.10. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 19.11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 19.12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 7.2. Smlouvy).  
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 5.7. Smlouvy).

V Českém Krumlově dne 28. února 2018

V Táboře dne 28. února 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města

Lubomír Smažik  
jednatel

# **VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY města Český Krumlov**

## **revidované znění k 1.12.2016**

### **Obsah:**

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PREAMBULE                                                                | strana    |
| <b>ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ</b>                                         | <b>3</b>  |
| ČLÁNEK 1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ                                              |           |
| ČLÁNEK 2: PRIORITA DOKUMENTŮ                                             |           |
| ČLÁNEK 3: DEFINICE POJMŮ                                                 |           |
| ČLÁNEK 4: KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ                                        |           |
| ČLÁNEK 5: PRÁVO A JAZYK                                                  |           |
| <b>ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA</b>                                     | <b>5</b>  |
| ČLÁNEK 1: ROZSAH DÍLA JAKO PŘEDMĚTU SMLOUVY                              |           |
| ČLÁNEK 2: ZHOTOVENÍ STAVBY                                               |           |
| ČLÁNEK 3: DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY                        |           |
| ČLÁNEK 4: GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA                  |           |
| <b>ČÁST VI. CENA DÍLA</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>ČÁST VII. ZMĚNA CENY</b>                                              | <b>7</b>  |
| <b>ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY</b>                                      | <b>7</b>  |
| ČLÁNEK 1: ZÁLOHY                                                         |           |
| ČLÁNEK 2: POSTUP FAKTURACE                                               |           |
| ČLÁNEK 3: ZÁDRŽNÉ                                                        |           |
| ČLÁNEK 4: LHŮTY SPLATNOSTI                                               |           |
| ČLÁNEK 5: PLATBY ZA VÍCEPRÁCE                                            |           |
| ČLÁNEK 6: NÁLEŽITOSTI FAKTURY – DAŇOVÉHO DOKLADU                         |           |
| <b>ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY</b>                       | <b>8</b>  |
| ČLÁNEK 1: VLASTNICTVÍ DÍLA                                               |           |
| ČLÁNEK 2: NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE                                        |           |
| ČLÁNEK 3: ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST ŠKODU NAHRADIT    |           |
| <b>ČÁST X. STAVENIŠTĚ</b>                                                | <b>9</b>  |
| ČLÁNEK 1: PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ                                  |           |
| ČLÁNEK 2: ORGANIZACE PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ                       |           |
| ČLÁNEK 3: OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ               |           |
| ČLÁNEK 4: VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ                                 |           |
| ČLÁNEK 5: UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ                                             |           |
| ČLÁNEK 6: PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ           |           |
| ČLÁNEK 7: VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ                                           |           |
| <b>ČÁST XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA</b>                                           | <b>10</b> |
| ČLÁNEK 1: KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE                                |           |
| ČLÁNEK 2: ZAHÁJENÍ PRACÍ                                                 |           |
| ČLÁNEK 3: HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY                                   |           |
| ČLÁNEK 4: POKYNY OBJEDNATELE                                             |           |
| ČLÁNEK 5: KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ                                       |           |
| ČLÁNEK 6: DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ |           |
| ČLÁNEK 7: DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                   |           |
| ČLÁNEK 8: KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE                             |           |
| ČLÁNEK 9: POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY                                    |           |
| ČLÁNEK 10: STAVEBNÍ DENÍK                                                |           |
| ČLÁNEK 11: KONTROLNÍ DNY                                                 |           |
| ČLÁNEK 12: ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY                                          |           |
| <b>ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>                                  | <b>14</b> |
| ČLÁNEK 1: DEFINICE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ                              |           |
| ČLÁNEK 2: INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ                                        |           |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ČLÁNEK 3: KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ                                                          |           |
| ČLÁNEK 4: ZKUŠEBNÍ PROVOZ                                                               |           |
| <b>ČÁST XIII. BEZPEČNOST PRÁCE</b>                                                      | <b>15</b> |
| ČLÁNEK 1: POVINNOSTI OBJEDNATELE                                                        |           |
| ČLÁNEK 2: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENÍŠTI                                                |           |
| ČLÁNEK 3: DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE                                        |           |
| <b>ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE</b>                                             | <b>15</b> |
| <b>ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA</b>                                                 | <b>15</b> |
| ČLÁNEK 1: DOKONČENÍ DÍLA                                                                |           |
| ČLÁNEK 2: PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA                                                       |           |
| ČLÁNEK 3: ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA                                                       |           |
| ČLÁNEK 4: DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA                                    |           |
| ČLÁNEK 5: PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA                                            |           |
| ČLÁNEK 6: VADY A NEDODĚLKY                                                              |           |
| ČLÁNEK 7: NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ                                                  |           |
| ČLÁNEK 8: PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH                                         |           |
| ČLÁNEK 9: UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY                                                      |           |
| ČLÁNEK 10: PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ                                                            |           |
| <b>ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA</b>                                               | <b>18</b> |
| ČLÁNEK 1: ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA                                                      |           |
| ČLÁNEK 2: DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY                                                           |           |
| ČLÁNEK 3: ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE                                                    |           |
| ČLÁNEK 4: NÁSTUP NA ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD                                        |           |
| ČLÁNEK 5: LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD                                        |           |
| ČLÁNEK 6: DOKUMENTACE ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY                                       |           |
| <b>ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC</b>                                                             | <b>19</b> |
| ČLÁNEK 1: DEFINICE VYŠŠÍ MOCI                                                           |           |
| ČLÁNEK 2: PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DŮSLEDKU VYŠŠÍ MOCI                          |           |
| <b>ČÁST XVIII. ZMĚNA SMLOUVY</b>                                                        | <b>20</b> |
| ČLÁNEK 1: OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU SMLOUVY                                           |           |
| ČLÁNEK 2: POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY V MNOŽSTVÍ NEBO KVALITĚ                                |           |
| ČLÁNEK 3: POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY HMOT NEBO VÝROBKŮ                                      |           |
| ČLÁNEK 4: ZMĚNOVÉ LISTY                                                                 |           |
| <b>ČÁST XIX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY</b>                                    | <b>21</b> |
| <b>ČÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY</b>                                                          | <b>21</b> |
| ČLÁNEK 1: SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ                        |           |
| ČLÁNEK 2: SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA                             |           |
| ČLÁNEK 3: SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZE ZÁPISU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ |           |
| ČLÁNEK 4: SMLUVNÍ POKUTY ZA NEVYKLIZENÍ STAVENÍŠTĚ                                      |           |
| ČLÁNEK 5: SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ              |           |
| ČLÁNEK 6: ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍCH POKUT                                             |           |
| ČLÁNEK 7: LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT                                              |           |
| ČLÁNEK 8: OBECNÁ USTANOVENÍ                                                             |           |
| <b>ČÁST XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ</b>                                | <b>22</b> |
| ČLÁNEK 1: DŮVĚRNÉ INFORMACE                                                             |           |
| ČLÁNEK 2: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ                                                           |           |
| <b>ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY</b>                                                 | <b>22</b> |
| ČLÁNEK 1: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ                                                           |           |
| ČLÁNEK 2: DŮVODY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY                                                  |           |
| ČLÁNEK 3: ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY                                                  |           |
| ČLÁNEK 4: DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY                                                |           |
| <b>ČÁST XXIII. ŘEŠENÍ SPORŮ</b>                                                         | <b>23</b> |
| <b>ČÁST XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b>                                                  | <b>23</b> |

## PREAMBULE

Všeobecné obchodní podmínky města Český Krumlov pro zhotovení staveb (dále jen „VOP“) jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále též „Občanský zákoník“ nebo „OZ“), s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatelů a příslušných zhotovitelů, a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku ve smyslu § 1801 OZ.

Účelem aplikace těchto VOP u veřejných i ostatních zakázek na stavební práce je usnadnit smluvní jednání mezi účastníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podmínky pro různé typy soutěží a zjednodušit obsah smlouvy tím, že účastníci ve smlouvě o dílo na tyto VOP pouze odkáží.

## ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

### Článek 1: Úvodní ustanovení

- (1) Občanský zákoník (§ 1751) umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.
- (2) Tyto VOP se stávají součástí uzavírané smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné.

### Článek 2: Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) smlouva o dílo,
  - b) VOP.
- (2) VOP jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu pro zhotovení stavby.

### Článek 3: Definice pojmů

- (1) **Smlouva o dílo** – smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- (2) **Objednatel** – osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel; **zadavatel** po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
**Zhotovitel** – osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel; **dodavatel** po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.  
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
- (3) **Datum zahájení prací** – datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- (4) **Datum ukončení prací** – datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
- (5) **Staveniště** – prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- (6) **Zařízení staveniště** – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (7) **Vícepráce** – práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- (8) **Měněpráce** – práce, dodávky anebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- (9) **Příslušná dokumentace** – dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zejména vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů); rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je dán vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů.
- (10) **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a technické podmínky** - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby; rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je dán vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů.
- (11) **Soupis provedených prací** – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
- (12) **Výkaz výměr** – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace; rozsah výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je dán vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů.

- (13) **Položkový rozpočet** – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
- (14) **Vady** – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- (15) **Nedodělky** – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
- (16) **Havárie** – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů médií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- (17) **Technický dozor** – odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.
- (18) **Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** – struktura a obsah je definován formou .xml či .xls souboru, který umožňuje přenositelnost informací.
- (19) **Podzhotovitel** – právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo; **subdodavatel** po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

#### **Článek 4: Komunikace a doručování**

- (1) Kdekoli tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
  - a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
  - b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení,
  - c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- (2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zdržována nebo zpožďována.

#### **Článek 5: Právo a jazyk**

- (1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
- (2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak.

### **ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

- (1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
- (2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:
  - a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb; předání projektové dokumentace v elektronické podobě je možné, ale nikoliv povinné; rozsah dokumentace je dán vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů; objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace,
  - b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
  - c) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
  - d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
  - e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.).
- (3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
- (4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v VOP.

### **ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
  - a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
  - b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

- c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby,
  - d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“) v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.

#### **ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ**

- (1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), a to kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- (2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat.
- (3) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- (4) V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je možné tohoto subdodavatele změnit pouze ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

#### **ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA**

##### **Článek 1: Rozsah díla jako předmětu smlouvy**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení či projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatel zhotoviteli,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.

##### **Článek 2: Zhotovení stavby**

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a technologických celků nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatel,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- g) ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a zdroje EI,
- m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- u) zajištění vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny,
- v) pojištění stavby po celou dobu její realizace (do okamžiku protokolárního předání stavby objednateli).

### **Článek 3: Dokumentace skutečného provedení stavby**

- (1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - a) do projektové dokumentace předané objednatelem, do jednotlivých výkresů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
  - b) ty výkresy projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
  - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci předané objednatelem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli dvakrát v tištěné formě a v elektronické formě.

### **Článek 4: Geodetické zaměření skutečného provedení díla**

- (1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli třikrát v tištěné a jednou v elektronické formě v předem dohodnutém formátu.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

## **ČÁST VI. CENA DÍLA**

- (1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů. K této ceně je dopočtena DPH ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH")
- (2) Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením nebo v průběhu stavebních prací. Zhotovitel je poté povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA.
- (3) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli k realizaci díla. Pro stanovení ceny díla je rozhodující kompletní projektová dokumentace, tedy kompletní výkresová část, technické zprávy, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr.
- (4) Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- (5) Cena díla obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení díla také náklady na:
  - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - c) opatření k ochraně životního prostředí,
  - d) náklady na sjednaná pojištění,
  - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP,
  - f) koordinační a kompletační činnost,
  - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
  - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
  - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
  - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
  - k) vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- (6) Součástí sjednané ceny díla mohou být i účelové rezervy, jež se čerpají v případech, kdy je nutno příslušné práce provést. Podmínky pro určení takovéto účelové rezervy, stejně jako pro čerpání, stanoví objednatel v zadávacích podmínkách výběrového řízení, případně smlouvě o dílo.

- (7) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména:
- a) vypracování návodu k obsluze, případně provozního řádu, a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
  - b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
  - c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
  - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo,
  - e) náklady na poplatky za skladování technologických částí během transportu od výrobce na místo stavby.
- (8) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- (9) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- (10) Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování fakturovaných finančních objemů měsíčních, či v jiné četnosti dohodnutých soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- (11) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VII.

## **ČÁST VII. ZMĚNA CENY**

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v objemu nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku, zpracovat změnový list.
- (2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- a) **víceprací** – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
  - b) **méněprací** – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen bezproblémový provoz předané dokončené stavby (vyžádané méněpráce),
  - c) pokud při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
  - d) pokud při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.
- (3) Změna ceny díla z důvodu víceprací:
- e) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami dle položkových rozpočtů. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy (jedná se o nové položky), pak zhotovitel použije k jejímu stanovení jednotkové ceny dle systému ÚRS Praha nebo jiné ve stavebnictví běžně obecně dostupné cenové soustavy, ve výši odpovídající 80 % platných směrných jednotkových cen pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- (4) Změna ceny díla z důvodu méněprací:
- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
  - b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
  - c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech (např. VRN apod.).
- (5) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci
- Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a tyto vady mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje při jejich ocenění v souladu s ustanoveními čl. VII.
- (6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vyhotovených zhotovitelem.

## **ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **Článek 1: Zálohy**

- (1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu před dodáním stavebních prací.

### **Článek 2: Postup fakturace**

- (1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem, které musí obsahovat soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na stavenišť.
- (2) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nebo z důvodu zjištění závad v soupisu provedených prací nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
- (3) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIII. Řešení sporů.
- (4) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené při dokončení stavby.

### **Článek 3: Zádržné**

#### **A. pro zakázky s cenou díla do 600.000,- Kč bez DPH**

- (1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
- (2) Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.

#### **B. pro zakázky s cenou díla přesahující 600.000,- Kč bez DPH**

- (1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
- (2) Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.
- (3) Část zádržného ve výši 5% z ceny díla bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.
- (4) Částka rovnající se zbývajícím 5% zádržného z ceny díla sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude uhrazena bez zbytečného odkladu po uplynutí záruční lhůty.

### **Článek 4: Lhůty splatnosti**

- (1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti nejméně 21 dnů od data doručení faktury objednateli.
- (2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
- (3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
- (4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

### **Článek 5: Platby za vícepráce**

- (1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
- (2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

### **Článek 6: Náležitosti faktury – daňového dokladu**

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele,
- c) identifikační údaje zhotovitele,
- d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- e) popis plnění,
- f) datum vystavení a odeslání faktury,
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- h) datum splatnosti,
- i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- j) sazby DPH,
- k) výši DPH celkem a podle základů, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
- l) cenu celkem včetně DPH,
- m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

## **ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

### **Článek 1: Vlastnictví díla**

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 2599 až 2603 Občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

### **Článek 2: Nebezpečí škody na díle**

- (1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- (2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku (protokolárního předání staveniště) zhotovitel, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

### **Článek 3: Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit**

- (1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (podzhotovitelé).
- (3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **ČÁST X. STAVENIŠTĚ**

### **Článek 1: Předání a převzetí staveniště**

- (1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě:
  - faktických vad (mimo vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí staveniště),
  - práv třetích osob (mimo práv specifikovaných v protokolu o předání a převzetí staveniště) a to v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo.
- (2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

### **Článek 2: Organizace předání a převzetí staveniště**

- (1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- (2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- (3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
  - a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
  - b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
  - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
  - d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
  - e) podmínky správců nebo vlastníků sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

### **Článek 3: Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí**

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- (3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyznačeny či uvedeny v podkladech od objednatele, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- (4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny či uvedeny v podkladech předaných od objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

### **Článek 4: Vybudování zařízení staveniště**

- (1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

- (2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- (3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

#### **Článek 5: Užívání staveniště**

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- (2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- (3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- (4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- (5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
- (6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

#### **Článek 6: Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně zásahům nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce zhotovitel.
- (3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
- (6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

#### **Článek 7: Vyklizení staveniště**

- (1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- (3) Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

### **ČÁST XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

#### **Článek 1: Kontrola projektové dokumentace**

- (1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu od jejího převzetí. Nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla je zhotovitel oprávněn předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
- (2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými v části XVIII. Změna smlouvy.

#### **Článek 2: Zahájení prací**

- (1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- (2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

#### **Článek 3: Harmonogram postupu výstavby**

- (1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději v okamžiku protokolárního předání staveniště harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele.
- (2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
- (3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.

- (4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací podzhotovitelů.
- (5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele (tzv. vynucené subdodávky), je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
- (6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

#### **Článek 4: Pokyny objednatele**

- (1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- (3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### **Článek 5: Kontrola provádění prací**

- (1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- (3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- (4) Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

#### **Článek 6: Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací**

- (1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
- (2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

#### **Článek 7: Dodržování zásad ochrany životního prostředí**

- (1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- (2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

#### **Článek 8: Kvalifikace pracovníků zhotovitele**

- (1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.
- (2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost).

#### **Článek 9: Použité materiály a výrobky**

- (1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- (2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané

životnosti splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- (3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

#### **Článek 10: Stavební deník**

- (1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- (2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
- (3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli v průběhu provádění stavby, nejpozději však po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
- (5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- (7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- (8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
  - a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
  - b) místo stavby,
  - c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
  - d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
  - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
  - f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
  - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
  - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
  - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
  - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
  - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn,
  - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
  - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- (9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelně denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
  - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
  - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
  - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
  - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
  - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- (10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
  - a) předání a převzetí staveniště,
  - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
  - c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
  - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
  - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
  - h) geodetická měření,
  - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
  - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
  - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
  - l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
  - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
  - n) souhlas se zakrýváním prací,
  - o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
  - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
  - q) dílčí přejímky ukončených prací,
  - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
  - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
  - t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
  - u) odstranění vad a nedodělků,
  - v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133,134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd. předpisů,
  - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
  - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
  - y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
- (11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci objednatele,
  - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
  - c) osoba vykonávající stavební dozor,
  - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
  - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
  - f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
  - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
  - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - i) autorizovaný inspektor,
  - j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
- (12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- (15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za odsouhlasení případné vícepráce či změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných změnových listů či dodatků smlouvy.
- (16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

#### **Článek 11: Kontrolní dny**

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
- (2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- (3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
- (4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- (5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- (6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

- (8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### **Článek 12: Archeologické nálezy**

- (1) Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- (2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů.
- (3) Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce.
- (4) Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- (5) Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění, a nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění

### **ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ**

#### **Článek 1: Definice technologického zařízení**

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

#### **Článek 2: Individuální vyzkoušení**

- (1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
- (4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

#### **Článek 3: Komplexní vyzkoušení**

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.
- (3) Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- (4) Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
- (5) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
- (6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

#### **Článek 4: Zkušební provoz**

- (1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.
- (2) Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.

- (3) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín zahájení ve smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- (4) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušební provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (5) Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

### **ČÁST XIII. BEZPEČNOST PRÁCE**

#### **Článek 1: Povinnosti objednatele**

- (1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
- (2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

#### **Článek 2: Bezpečnost práce na staveništi**

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

#### **Článek 3: Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- (1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- (3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- (4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- (5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- (6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- (7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- (8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- (10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty, komunikace, zpevněné plochy a vybavení na nich (např. dešťové vpustě) netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- (11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

### **ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE**

- (1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- (2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

### **ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

#### **Článek 1: Dokončení díla**

- (1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
- (2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.

- (3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- (4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- (5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- (6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

## **Článek 2: Předání a převzetí díla**

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem k ní sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

## **Článek 3: Organizace předání díla**

- (1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
- (2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- (4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- (5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

## **Článek 4: Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

- (1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, zejména:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy,
  - k) doklad o řádné likvidaci odpadů.
- (2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- (3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- (4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- (5) Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

## **Článek 5: Protokol o předání a převzetí díla**

- (1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Tento zápis (protokol) s případným soupisem zjištěných vad a nedodělků bude vyhotoven pouze v 1 originále, který obdrží objednatel. Zhotoviteli bude předána kopie zápisu, opatřená originálními podpisy všech zúčastněných stran. Tímto způsobem je zajištěna úplnost a pravost zápisu. Ostatní účastníci přejímacího řízení obdrží pouze kopii zápisu (protokolu).
- (2) Povinným obsahem protokolu jsou:
  - a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
  - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - e) seznam předaných dokladů,

- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- (3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- (4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

#### **Článek 6: Vady a nedodělky**

- (1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- (2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
- (4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

#### **Článek 7: Neúspěšné předání a převzetí**

- (1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- (2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

#### **Článek 8: Předávání a přejímání díla po částech**

- (1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- (2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
- (3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

#### **Článek 9: Užívání dokončené stavby**

- (1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

#### **Článek 10: Předčasné užívání**

- (1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.
- (2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, zejména:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
  - b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
  - c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- (3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
- (4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

## **ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

### **Článek 1: Odpovědnost za vady díla**

- (1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- (2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny běžným opotřebením.
- (3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- (4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

### **Článek 2: Záruční lhůty**

- (1) Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.
- (2) Záruční lhůta stavební části díla se sjednává v délce minimálně 60 měsíců, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
- (3) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- (4) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- (5) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

### **Článek 3: Způsob uplatnění reklamace**

- (1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- (3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- (4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

### **Článek 4: Nástup na odstranění reklamovaných vad**

- (1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- (2) Zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta pro zahájení prací na odstranění vad(y) 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.
- (3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- (4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- (5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXIII. Řešení sporů.
- (6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- (7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatelem apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VII. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební podmínky.

### **Článek 5: Lhůty pro odstranění reklamovaných vad**

- (1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- (2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

#### **Článek 6: Dokumentace odstranění reklamované vady**

O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

### **ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC**

#### **Článek 1: Definice vyšší moci**

- (1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- (2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
  - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučná vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušninou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

#### **Článek 2: Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci**

- (1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy.
- (2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- (3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
- (4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 kalendářních dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

### **ČÁST XVIII. ZMĚNA SMLOUVY**

#### **Článek 1: Obecná ustanovení pro změnu smlouvy**

- (1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
- (2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- (3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- (4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinná se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

#### **Článek 2: Postup v případě změny v množství nebo kvalitě**

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny ve stavebním deníku oběma stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
- (3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzve objednatele k jeho odsouhlasení.
- (4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- (5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.

- (6) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.
- (7) Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě (již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.).

### **Článek 3: Postup v případě změny hmot nebo výrobků**

- (1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
- (2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
- (3) Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podobě zápisu do stavebního deníku (či jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.

### **Článek 4: Změnové listy**

- (1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.
- (2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- (3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

## **ČÁST XIX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY**

- (1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- (2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
- (3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
- (4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

## **ČÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY**

### **Článek 1: Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění**

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

### **Článek 2: Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla**

Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH a dále pak 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

### **Článek 3: Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí**

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku.

### **Článek 4: Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště**

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, případně není-li sjednán, pak ve lhůtě od 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### **Článek 5: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě**

- (1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- (2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

### **Článek 6: Způsob vyúčtování smluvních pokut**

- (1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- (2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy a to ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

#### **Článek 7: Lhůta splatnosti smluvních pokut**

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

#### **Článek 8: Obecná ustanovení**

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

### **ČÁST XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ**

#### **Článek 1: Důvěrné informace**

- (1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – pouze podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
- (2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
  - a) jsou veřejně přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
  - b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

#### **Článek 2: Duševní vlastnictví**

Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

### **ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

#### **Článek 1: Základní ustanovení**

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

#### **Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy**

- (1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
  - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
  - b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
  - e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 kalendářních dnů.
- (2) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

#### **Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy**

- (1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
- (2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- (3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

#### **Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy**

- (1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
  - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
  - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
  - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,

- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
  - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
  - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
  - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
  - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
  - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.
- (2) Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

#### **ČÁST XXIII. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- (1) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- (2) V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.
- (3) Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu při instituci, na které se smluvní strany dohodnou.
- (4) Nedohodnou-li se smluvní strany na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky.
- (5) V případech, kdy spor bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud, zavazují se strany splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález a ve lhůtách v něm uvedených.

#### **ČÁST XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

V souladu s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek je možno specifikovat ustanovení smluvních vztahů vztahující se k případnými dotacím.

Český Krumlov, listopad 2016

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb</b></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|

Stavba: **SP 2016/58 Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov**

|           |                                                                                                      |                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zadavatel | <b>Město Český Krumlov</b><br><b>náměstí Svornosti 1</b><br><b>38101 Český Krumlov-Vnitřní Město</b> | IČO: <b>00245836</b><br>DIČ: <b>CZ00245836</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

DIČ: CZ00245836

|             |                                                                          |                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | <b>ACG-Real s.r.o.</b><br><b>Radimova 622/38</b><br><b>16900 Praha 6</b> | IČO: <b>27094359</b><br>DIČ: <b>CZ27094359</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

DIČ: CZ27094359

|             |        |
|-------------|--------|
| Rozpis ceny | Celkem |
|-------------|--------|

|     |  |  |              |
|-----|--|--|--------------|
| HSV |  |  | 8 140 193,55 |
|-----|--|--|--------------|

|     |  |  |               |
|-----|--|--|---------------|
| PSV |  |  | 17 023 676,62 |
|-----|--|--|---------------|

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
| MON |  |  | 716 253,00 |
|-----|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Vedlejší náklady |  |  | 335 000,00 |
|------------------|--|--|------------|

|                 |  |  |            |
|-----------------|--|--|------------|
| Ostatní náklady |  |  | 140 000,00 |
|-----------------|--|--|------------|

|               |  |  |                      |
|---------------|--|--|----------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>26 355 123,17</b> |
|---------------|--|--|----------------------|

Rekapitulace daní

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b> |
|-------------------------|-------------|-----------------|

|                         |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro základní DPH | 21 % | 26 355 123,17 CZK |
|-------------------------|------|-------------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Zaokrouhlení | -0,17 CZK |
|--------------|-----------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>26355123,00 CZK</b> |
|----------------------------|------------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 27.02.2018  
 \_\_\_\_\_  
 ACG-Reál  
 Kosořská 2894, 390 02 Tábor  
 IČ: 27094136 DIČ: CZ270941359  
 Ipořizovací účetní  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %         |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>00</b>        | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>           | <b>0</b>                | <b>475 000</b>          |            | <b>475 000</b>    | <b>2</b>  |
| 01               | Ostatní a vedlejší náklady                  | 0                       | 475 000                 |            | 475 000           | 2         |
| <b>01</b>        | <b>Zateplení administrativní budovy MěÚ</b> | <b>0</b>                | <b>25 880 123</b>       |            | <b>25 880 123</b> | <b>98</b> |
| 01               | Stavební část                               | 0                       | 24 616 344              |            | 24 616 344        | 93        |
| 02               | Kanalizace                                  | 0                       | 119 684                 |            | 119 684           | 0         |
| 03               | Vzduchotechnika                             | 0                       | 85 652                  |            | 85 652            | 0         |
| 05               | Elektroinstalace                            | 0                       | 716 253                 |            | 716 253           | 3         |
| 07               | Záchytný systém                             | 0                       | 58 500                  |            | 58 500            | 0         |
| 08               | Demontáž a zpětná montáž solár.systém       | 0                       | 283 690                 |            | 283 690           | 1         |
| Celkem za stavbu |                                             |                         |                         |            | 26 355 123        | 100       |

Popis rozpočtu: 02 - Kanalizace

Upozornění:

Jestliže se v projektové dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určité podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo i jinak výhodnějších.

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|----|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 203 513,56   | 1  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 141 717,92   | 1  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 128 888,40   | 0  |
| 59    | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 50 541,12    | 0  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 334 339,15   | 1  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 4 428 667,58 | 17 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 214 290,17   | 1  |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 216 649,86   | 1  |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 15 430,00    | 0  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 6 298,60     | 0  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 1 313 131,55 | 5  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 70 360,00    | 0  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 392 573,88   | 1  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 165 647,56   | 1  |
| ZS    | Záchytný systém                              | HSV      |  |  | 58 500,00    | 0  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 161 616,79   | 1  |
| 712   | Živičné krytiny                              | PSV      |  |  | 2 665 478,47 | 10 |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 1 269 277,05 | 5  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 92 246,05    | 0  |
| 723   | Vnitřní plynovod                             | PSV      |  |  | 8 361,84     | 0  |
| 724   | Strojní vybavení                             | PSV      |  |  | 85 651,95    | 0  |
| 731   | Kotelny                                      | PSV      |  |  | 7 100,00     | 0  |
| 733   | Rozvod potrubí                               | PSV      |  |  | 43 375,38    | 0  |
| 734   | Armatury                                     | PSV      |  |  | 8 460,00     | 0  |
| 738   | Solární systémy                              | PSV      |  |  | 149 037,00   | 1  |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 234 120,28   | 1  |
| 763   | Dřevostavby                                  | PSV      |  |  | 2 188 879,21 | 8  |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 998 513,66   | 4  |

|             |                                                           |     |  |  |               |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 765         | Krytiny tvrdé                                             | PSV |  |  | 17 790,50     | 0   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                                     | PSV |  |  | 5 695,03      | 0   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                                     | PSV |  |  | 3 537 468,74  | 13  |
| 769         | Otvorové prvky z plastu                                   | PSV |  |  | 4 640 973,77  | 18  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                               | PSV |  |  | 5 923,11      | 0   |
| 772         | Kamenné dlažby                                            | PSV |  |  | 15 575,01     | 0   |
| 781         | Obklady keramické                                         | PSV |  |  | 247 198,70    | 1   |
| 782         | Konstrukce z přírodního kamene                            | PSV |  |  | 47 893,16     | 0   |
| 783         | Nátěry                                                    | PSV |  |  | 2 010,00      | 0   |
| 784         | Malby                                                     | PSV |  |  | 116 780,61    | 0   |
| 786         | Čalounické úpravy                                         | PSV |  |  | 474 250,31    | 2   |
| 01          | Výkres E2 - úprava elektroinstalace Budovy A, B, D - 1.NP | MON |  |  | 92 550,50     | 0   |
| 02          | Výkres E3 - úprava elektroinstalace Budova A - 6.NP       | MON |  |  | 61 632,50     | 0   |
| 03          | Výkres E4 - Hromosvod budovy A, B, D                      | MON |  |  | 266 620,00    | 1   |
| M21         | Elektromontáže                                            | MON |  |  | 164 000,00    | 1   |
| M46         | Zemní práce při montážích                                 | MON |  |  | 131 450,00    | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                           | PSU |  |  | 399 644,20    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                                          | VN  |  |  | 335 000,00    | 1   |
| ON          | Ostatní náklady                                           | ON  |  |  | 140 000,00    | 1   |
| Cena celkem |                                                           |     |  |  | 26 355 123,17 | 100 |

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |            |                                                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov |
| O: | 00         | Ostatní a vedlejší náklady                          |
| R: | 01         | Ostatní a vedlejší náklady                          |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                  | MJ     | množství | cena / MJ  | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Vedlejší náklady</b>        |        |          |            | <b>335 000,00</b> |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005111021R    | Vytýčení inženýrských sítí     | Soubor | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00         | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                              |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 150 000,00 | 150 000,00        | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                               |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00         | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00         | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005124010R    | Koordináční činnost            | Soubor | 1,00000  | 70 000,00  | 70 000,00         | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Ostatní náklady</b>         |        |          |            | <b>140 000,00</b> |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště  | Soubor | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00         | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření      | Soubor | 1,00000  | 60 000,00  | 60 000,00         | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                 |               |                                |        |          |            |                   |                          |               |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |            |                                                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov |
| O: | 00         | Ostatní a vedlejší náklady                          |
| R: | 01         | Ostatní a vedlejší náklady                          |

| P.č.                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                               | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            | Cen.      | soustava / platnost | Cenová |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|--------|
| 8                                                                                                                                                           | 00523         | R Zkoušky a revize                          | Soubor | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00         | RTS 17/II | Indiv               |        |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. |               |                                             |        |          |           |                   |           |                     |        |
| 9                                                                                                                                                           | 00524         | 1010R Dokumentace skutečného provedení      | soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         | RTS 17/II | Indiv               |        |
| Náklady na vyfotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                            |               |                                             |        |          |           |                   |           |                     |        |
| 10                                                                                                                                                          | 00526         | 1010R Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         | RTS 17/II | Indiv               |        |
| Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.                                         |               |                                             |        |          |           |                   |           |                     |        |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                               |               |                                             |        |          |           | <b>475 000,00</b> |           |                     |        |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|---------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                      |    |          |           | <b>200 522,56</b> |       |                     |               |
| 1             | 113106111R00  | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky | m2 | 24,42800 | 60,00     | 1 465,68          | 822-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

v pohledu severovýchodním - část u invalidní rampy : 0,8\*(37,135+0,2-6,8)

dlažbu uložit pro zpětné použití :

24,428

|   |              |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |            |            |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 100,57250 | 30,00 | 3 017,18 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

výkres č.02 - půdorys 1.NP :

v pohledu severovýchodním : 0,5\*(18,56+0,5+8,73)

v pohledu severozápadním : 0,5\*(14,2+0,5)

v pohledu jihozápadním : 0,5\*(34,32+0,6\*7\*2+0,5\*7\*2+16,51+36,955+7,95+18,57)

v pohledu jihovýchodním : 0,5\*(31,55-3,6+0,5\*2)

13,895

7,35

64,8525

14,475

|   |              |                                                 |    |           |        |           |       |            |            |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 3 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 | m3 | 114,29370 | 440,00 | 50 289,23 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

odkopávka pro provedení zateplení soklové části zdiva :

výkres č.12 pohled severovýchodní :

objekt A : 0,9\*0,7\*37,155

objekt D : 0,6\*0,3\*(18,56+0,6)

23,40765

3,4488

Mezisoučet

26,85645

výkres č.13 - pohled severozápadní :

objekt B : 0,9\*0,6\*(14,2+0,9)

objekt D : 0,6\*0,3\*(7,95+0,6)

8,154

1,539

Mezisoučet

9,693

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

výkres č.14 - pohled jihozápadní :

objekt A : 0,9\*0,7\*37,155

objekt B : 0,9\*0,6\*(34,32+0,9\*2)

objekt B - ("žletky") : 0,9\*0,6\*(0,6\*2\*7+0,9\*7)

objekt D : 0,6\*0,3\*(18,57+0,6)

Mezisoučet

výkres č.15 - pohled jihovýchodní :

objekt B - pod úrovní terénu : 0,6\*0,9\*(16,51+0,9)

objekt D - pod úrovní terénu : 0,6\*0,3\*(31,55+0,6\*2)

Mezisoučet

Objekt D - Dvůr : 0,6\*0,3\*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)

Mezisoučet

23,40765  
19,5048  
7,938  
3,4506  
54,30105  
9,4014  
5,895  
15,2964  
8,1468  
8,1468

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |           |       |            |            |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 4 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z norminy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                    | m3 | 114,29370 | 150,00 | 17 144,06 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 5 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy                                                                                                                                                                                                       | m3 | 114,29370 | 150,00 | 17 144,06 |       | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z norminy 1 až 4                                                                                                                                 | m3 | 114,29370 | 180,00 | 20 572,87 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,                                                                                          | m3 | 114,29370 | 150,00 | 17 144,06 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 8 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv norminy s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | m3 | 95,54363  | 110,00 | 10 509,80 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov Meů Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy Meů Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                             | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------|
| celkové množství výkopku : 114,2937                                              |               |                                                        |    | 114,2937  |           |          |       |                     |               |
| odpočet podsypů pod znovu pokládané dlažby : -(0,15*24,428+0,15*100,5725)        |               |                                                        |    | -18,75008 |           |          |       |                     |               |
| 9                                                                                | 181101102R00  | Úprava pláně v zátezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 152,15650 | 20,00     | 3 043,13 | 800-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.         |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| zhutnění podkladu pod dlažby :                                                   |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| okapový chodníček z betonových dlaždic 500 x 500 mm :                            |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| výkres č.02 - půdorys 1.NP :                                                     |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| v pohledu severovýchodním : 0,5*(18,56+0,5+8,73)                                 |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| v pohledu severozápadním : 0,5*(14,2+0,5)                                        |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| v pohledu jihozápadním : 0,5*(34,32+0,6*7*2+0,5*7*2+16,51+36,955+7,95+18,57)     |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| v pohledu jihovýchodním : 0,5*(31,55-3,6+0,5*2)                                  |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| Mezísoučet                                                                       |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| chodník ze zámkové dlažby :                                                      |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| výkres č.03 - půdorys 1.NP :                                                     |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| v pohledu severovýchodním - část u invalidní rampy : 0,8*(37,135+0,2-6,8)        |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| Mezísoučet                                                                       |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| Ve dvoře budovy D po odkopání pro zateplení soklu - vrácení do původního stavu : |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| 0,6*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                                                |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| Mezísoučet                                                                       |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |
| 27,156                                                                           |               |                                                        |    |           |           |          |       |                     |               |

|                                                                               |           |                                             |    |           |        |           |      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|
| 10                                                                            | 58337213R | šlérkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm, třída MN | m3 | 171,97853 | 350,00 | 60 192,49 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| celkové množství výkopku : 114,2937*1,8                                       |           |                                             |    |           |        |           |      |            |            |
| odpočet podsypů pod znovu pokládané dlažby : -(0,15*24,428+0,15*100,5725)*1,8 |           |                                             |    |           |        |           |      |            |            |
| 205,72866                                                                     |           |                                             |    |           |        |           |      |            |            |
| -33,75014                                                                     |           |                                             |    |           |        |           |      |            |            |

| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce |              |                                                                                                                                                       |            |          |        |           |       |            |            |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 11                                   | 311271176R00 | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K | m2         | 12,91750 | 880,00 | 11 367,40 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|                                      |              |                                                                                                                                                       | 141 717,92 |          |        |           |       |            |            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Cenlk | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>výkres č.05 - Budova B - navýšení atiky na úroveň +8,550 : 0,75*14,6</b>                                                                                                                 |    | 10,95    |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                           |    | 10,95    |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :</b>                                                                                                                                     |    | 1,9675   |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>doplnění parapet. zdíva u okenního otvoru : 0,25*6,57*0,25*0,65*2</b>                                                                                                                    |    | 1,9675   |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                           |    | 1,9675   |           |           |       |                          |               |
| 12   | 311271178R00  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60 \text{ MPa}$ , součinitel prostupu tepla $U=0,257 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ | m2 | 10,00000 | 1 200,00  | 12 000,00 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | Budova A - dozdivka parapetu ve vstupní hale : 2,5*4                                                                                                                                        |    | 10       |           |           |       |                          |               |
| 13   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm                                                                                                       | t  | 0,02526  | 4 500,00  | 113,67    | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Budova A - výkres č.08 - oddělení místnosti s bateriemi fotovoltaičky :                                                                                                                     |    | 0,00415  |           |           |       |                          |               |
|      |               | přek ozn. L1 : 4,15/1000                                                                                                                                                                    |    | 0,00415  |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                           |    | 0,00415  |           |           |       |                          |               |
|      |               | výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :                                                                                                                                                 |    | 0,02111  |           |           |       |                          |               |
|      |               | překlad otvoru přek ozn. L1 : 21,11/1000                                                                                                                                                    |    | 0,02111  |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                           |    | 0,02111  |           |           |       |                          |               |
| 14   | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení                                                                               | m2 | 17,66400 | 600,00    | 10 598,40 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | Budova A - výkres č.03 - příčka v místnosti byvalého trezoru : 3*3,8                                                                                                                        |    | 11,4     |           |           |       |                          |               |
|      |               | Budova A - výkres č.08 - oddělení místnosti s bateriemi fotovoltaičky : 2,8*(1,6+1,2)-0,8*1,97                                                                                              |    | 6,264    |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                           |    | 17,664   |           |           |       |                          |               |
| 15   | 342255028R00  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm                                                                                                       | m2 | 9,46300  | 750,00    | 7 097,25  | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |  |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |  |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |  |

| P.č                                                               | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| včetně pomocného lešení                                           |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |
| výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :                       |               |               |    | 9,463    |           |        |       |                          |               |
| obezdívá prostupu a výústění VZT : 2,15*(1,1*2+1,4*2)-1,17*0,55*2 |               |               |    | 9,463    |           |        |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                        |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |

|                                                                          |              |                                                             |    |          |        |           |       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 16                                                                       | 346275112R00 | Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm | m2 | 29,40000 | 450,00 | 13 230,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |              |                                                             |    |          |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | dozdívky okenních vložek - Budova A :                       |    |          |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.03 - půdorys 1.NP : 0,2*2,1*8*2                    |    | 6,72     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.04 - půdorys 2.NP : 0,2*2,1*8*2                    |    | 6,72     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.05 - půdorys 3.NP : 0,2*2,1*8*2                    |    | 6,72     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.06 - půdorys 4.NP : 0,2*6*2,1*2                    |    | 5,04     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.07 - půdorys 5.NP : 0,2*2,1*5*2                    |    | 4,2      |        |           |       |            |            |

|                                                                          |              |                                                                |    |           |        |           |       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 17                                                                       | 346275114R00 | Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm   | m2 | 108,28650 | 800,00 | 86 629,20 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |              |                                                                |    |           |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | dozdívky okenních vložek - Budova A - detail viz výkres č.35 : |    |           |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.03 - půdorys 1.NP : 0,8*2,1*8                         |    | 13,44     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 1,125*2,1*2                                                    |    | 4,725     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 0,67*2,1*2                                                     |    | 2,814     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 0,62*2,1*2                                                     |    | 2,604     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | Mezisoučet                                                     |    | 23,583    |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | výkres č.04 - půdorys 2.NP : 0,8*2,1*8                         |    | 13,44     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 1,125*2,1*2                                                    |    | 4,725     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 0,65*2,1                                                       |    | 1,365     |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 0,6*2,1                                                        |    | 1,26      |        |           |       |            |            |
|                                                                          |              | 0,62*2,1                                                       |    | 1,302     |        |           |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | možství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|---------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|---------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

0,67\*2,1

Mezisoučet

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 0,8\*2,1\*8

1,125\*2,1\*2

0,67\*2,1\*4

Mezisoučet

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 0,8\*6\*2,1

1,125\*2,1\*2

0,67\*2,1\*4

Mezisoučet

výkres č.07 - půdorys 5.NP : 0,8\*2,1\*5

1,12\*2,1

0,67\*2,1\*3

0,955\*2,1

Mezisoučet

16,9785

|    |          |                                                                                                                  |   |         |           |        |      |            |            |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|------|------------|------------|
| 18 | 1333712R | lyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), rovnoramenná, tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | T | 0,02728 | 25 000,00 | 682,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|------|------------|------------|

Budova A - výkres č.08 - oddělení místnosti s bateriemi fotovoltaiky :

prvek ozn. L1 : 4,15\*1,08/1000

Mezisoučet

výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :

příklad otvoru prvek ozn. L1 : 21,11\*1,08/1000

Mezisoučet

0,0228

### Díl: 4 Vodorovné konstrukce

|    |              |                                                  |     |          |        |            |          |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|----------|------------|------------|
| 19 | 411121221RT4 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm | kus | 16,00000 | 500,00 | 128 438,40 | 8 000,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|----------|------------|------------|

výkres č.28 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podesty :

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|

viz výpis desek (na výkrese je uvedené množství potřebné pro jednu podestu) : 4\*4  
Mezisoučet 16  
16

|    |              |                                                   |     |          |        |          |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------|------------|
| 20 | 411121232RT2 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm | kus | 14,00000 | 550,00 | 7 700,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------|------------|

výkres č.28 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podestý :  
viz výpis desek (na výkrese je uvedené množství potřebné pro jednu podestu) : 2\*4

Mezisoučet 8  
8  
výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :  
prvek ozn.A : 6  
6  
Mezisoučet 6  
6

|    |              |                                                                                                                                         |    |         |        |        |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|------------|------------|
| 21 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál píkna, bez podepření, - zřízení | m2 | 0,56000 | 600,00 | 336,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|------------|------------|

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením  
výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :  
nabetonování spádového betonu na stropní desky PZD : 0,1\*(1,1+1,7)\*2

0,56

|    |              |                                                                                                       |    |         |       |       |       |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------------|------------|
| 22 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění | m2 | 0,56000 | 50,00 | 28,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------------|------------|

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

|    |              |                                                       |    |         |          |          |       |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 23 | 417321313R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 16/20 | m3 | 0,84750 | 2 800,00 | 2 373,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|

Budova A - nabetonování parapetů :

2. NP - výkres č.04 - okno P5.A : 0,45\*0,25\*1,8 0,2025  
3. NP - výkres č.05 - okno P6.A - detail - výkres č.36 : 0,3\*0,25\*1,8 0,135  
3. NP - objekt na střeše budovy B - nabetonování parapetů - výkres č.05 : 0,2\*0,5\*0,6\*2 0,12  
4. NP - výkres č.06 - okno P8.A - detail - výkres č.36 : 0,3\*0,25\*1,8 0,135  
5. NP - výkres č.07 - okno P8.A - detail - výkres č.36 : 0,3\*0,25\*1,8 0,135

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č  | Číslo položky                                                      | Název položky                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 6.NP | - výkres č.08 - zvýšení prahu vstupních dveří P11.A : 0,2*0,25*0,9 |                                                       |    | 0,045    |           |           |       |                          |               |
|      |                                                                    | Mezisoučet                                            |    | 0,7725   |           |           |       |                          |               |
|      |                                                                    | výkres č.43 - Budova "B" - příštíšek VZT :            |    | 0,075    |           |           |       |                          |               |
|      |                                                                    | věnc ozn.1 : 0,1*0,15*(1,1*2+1,4*2)                   |    | 0,075    |           |           |       |                          |               |
|      |                                                                    | Mezisoučet                                            |    | 0,075    |           |           |       |                          |               |
| 24   | 417321315R00                                                       | Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 20/25 | m3 | 17,64815 | 2 800,00  | 49 414,82 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

Budova A :

4.NP - výkres č.06 - (dle detailu výkres č.37) : 0,3\*0,3\*6,325\*2  
1,1385

5.NP - výkres č.07 - (dle detailu výkres č.37) : 0,3\*0,3\*6,325\*2  
1,1385

6.NP - výkres č.08 - (dle detailu výkres č.37) : 0,3\*0,3\*(25,47\*2+17,14\*2)  
7,6698

střecha 6.NP - výkres č.09 - (dle detailu výkres č.38) :  
1,4886

0,3\*0,15\*(3,41+8,355+8,57+2,415+4,87+4,56+0,9)

Mezisoučet

Budova B - výkres č.05 - půdorys 3.NP :

atika +8,550 - detail - výkres č.40 : 0,25\*0,15\*14,6  
0,5475

atika +7,900 - detail - výkres č.39 : 0,2\*0,25\*(35,405+35,5+0,6\*2+2,7+16,4+10,45\*2)  
5,60525

zvýšení parapetu oken objektu na střeše Budovy B : 0,25\*0,2\*0,6\*2  
0,06

Mezisoučet

6,21275

|    |              |                                                                                      |    |          |        |           |       |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 25 | 417351115R00 | Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                          | m2 | 93,36000 | 400,00 | 37 344,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | Budova A - nabetonování parapetů :                                                   |    |          |        |           |       |            |            |
|    |              | 2.NP - výkres č.04 - okno P5.A : 0,45*2*1,8                                          |    | 1,62     |        |           |       |            |            |
|    |              | 3.NP - výkres č.05 - okno P6.A - detail - výkres č.36 : 0,3*2*1,8                    |    | 1,08     |        |           |       |            |            |
|    |              | 3.NP - objekt na střeše budovy B - nabetonování parapetů - výkres č.05 : 0,2*2*0,6*2 |    | 0,48     |        |           |       |            |            |
|    |              | 4.NP - výkres č.06 - okno P8.A - detail - výkres č.36 : 0,3*2*1,8                    |    | 1,08     |        |           |       |            |            |
|    |              | 5.NP - výkres č.07 - okno P8.A - detail - výkres č.36 : 0,3*2*1,8                    |    | 1,08     |        |           |       |            |            |
|    |              | 6.NP - výkres č.08 - zvýšení prahu vstupních dveří P11.A : 0,2*2*0,9                 |    | 0,36     |        |           |       |            |            |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

**Mezisoučet**

Budova A - zvýšení atik :

4.NP - výkres č.06 - (dle detailu výkres č.37) : 0,3\*2\*6,325\*2

5.NP - výkres č.07 - (dle detailu výkres č.37) : 0,3\*2\*6,325\*2

6.NP - výkres č.08 - (dle detailu výkres č.37) : 0,3\*2\*(25,47\*2+17,14\*2)

střecha 6.NP - výkres č.09 - (dle detailu výkres č.38) :

0,3\*2\*(3,41+8,355+8,57+2,415+4,87+4,56+0,9)

**Mezisoučet**

výkres č.43 - Budova "B" - příšřešek VZT :

vénec ozn. 1 : 2\*0,15\*(1,1\*2+1,4\*2)

**Mezisoučet**

|    |              |                                                                |    |          |       |          |       |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 26 | 417351116R00 | Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 93,36000 | 50,00 | 4 668,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|------------|

|    |              |                                                                                                                                         |   |         |           |        |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|
| 27 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505<br>výkres č.43 - Budova "B" - příšřešek VZT :<br>vénec ozn. 1 : 6,79*1,08/1000 | t | 0,00733 | 25 000,00 | 183,25 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|

0,00733

|    |              |                                                                                                |   |         |           |           |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 28 | 417361921RT4 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0,50177 | 25 000,00 | 12 544,25 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|

Budova A - zvýšení atik :

4.NP - výkres č.06 - prvek ozn.3 : 31,6\*1,08/1000

5.NP - výkres č.07 - prvek ozn.3 : 31,6\*1,08/1000

6.NP - výkres č.08 - prvek ozn.3 : 128,4\*1,08/1000

střecha 6.NP - výkres č.09 - prvek ozn.2 : 48,2\*1,08/1000

**Mezisoučet**

Budova B - výkres č.05 - půdorys 3.NP :

atika +8,550 - prvek ozn.05 : 22,1\*1,08/1000

0,02387

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

atika +7,900 - prvek ozn.03 : 202,7\*1,08/1000  
Mezisoučet

0,21892  
0,24278

|                                                                                                       |              |                                                                                     |    |         |          |          |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 29                                                                                                    | 43431114R00  | Stupně dusané z betonu C 16/20                                                      | m  | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zaházením povrchu, |              |                                                                                     |    |         |          |          |       |            |            |
| 6. NP - výkres č.08 - předsazený stůpeň u zvýšení prahu vstupních dveří P11.A : 1                     |              |                                                                                     |    |         |          |          |       |            |            |
| 30                                                                                                    | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 0,32000 | 600,00   | 192,00   | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 6. NP - výkres č.08 - předsazený stůpeň u zvýšení prahu vstupních dveří P11.A : 0,2*1+0,3*0,2*2       |              |                                                                                     |    |         |          |          |       |            |            |
|                                                                                                       |              |                                                                                     |    | 0,32    |          |          |       |            |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |          |       |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 31 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 0,32000 | 50,00    | 16,00    | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 32 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění,<br>výkres č.40 - dobetonování na stáv. úroveň stropní kce : 0,25*0,2*14,6<br>Mezisoučet<br>výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :<br>nabetonování spádového betonu na stropní desky PZD : 0,08*1,1*1,7<br>Mezisoučet | m3 | 0,87960 | 2 800,00 | 2 462,88 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 33 | 631319163R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :<br>nabetonování spádového betonu na stropní desky PZD : 0,08*1,1*1,7                                                                                              | m3 | 0,14960 | 750,00   | 112,20   | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,1496  |          |          |       |            |            |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,1496  |          |          |       |            |            |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,1496  |          |          |       |            |            |

0,1496

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------|
| 34  | 970241100R00  | Řezání prostého betonu řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm | m   | 2,40000  | 110,00    | 264,00 | 801-3 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|     |               | výkres č.28 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podestý :    | 2,4 |          |           |        |       |                     |               |
|     |               | analogicky zkrácení PZD desek na požadovanou délku : 0,6*4         | 2,4 |          |           |        |       |                     |               |
|     |               | Mezisoučet                                                         | 2,4 |          |           |        |       |                     |               |

| Díl: 59 | Komunikace   | 49 401,12                                                                        |          |           |       |           |       |            |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| 35      | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štekropísku tloušťka po zhuštění 100 mm                   | m2       | 152,15650 | 70,00 | 10 650,96 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|         |              | s rozproštěním, vličením a zhuštěním                                             |          |           |       |           |       |            |            |
|         |              | okapový chodníček z betonových dlaždic 500 x 500 mm :                            |          |           |       |           |       |            |            |
|         |              | výkres č.02 - půdorys 1.NP :                                                     | 13,895   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | v pohledu severovýchodním : 0,5*(18,56+0,5+8,73)                                 | 7,35     |           |       |           |       |            |            |
|         |              | v pohledu severozápadním : 0,5*(14,2+0,5)                                        | 64,8525  |           |       |           |       |            |            |
|         |              | v pohledu jihozápadním : 0,5*(34,32+0,6*7*2+0,5*7*2+16,51+36,955+7,95+18,57)     | 14,475   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | v pohledu jihovýchodním : 0,5*(31,55-3,6+0,5*2)                                  | 100,5725 |           |       |           |       |            |            |
|         |              | Mezisoučet                                                                       | 27,156   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | chodník ze zámkové dlažby :                                                      |          |           |       |           |       |            |            |
|         |              | výkres č.03 - půdorys 1.NP :                                                     | 24,428   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | v pohledu severovýchodním - část u invalidní rampy : 0,8*(37,135+0,2-6,8)        | 24,428   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | Mezisoučet                                                                       | 27,156   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | Ve dvoře budovy D po odkopání pro zateplení soklu - vrácení do původního stavu : |          |           |       |           |       |            |            |
|         |              | 0,6*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                                                | 27,156   |           |       |           |       |            |            |
|         |              | Mezisoučet                                                                       | 27,156   |           |       |           |       |            |            |

|    |               |                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |       |            |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 36 | 5596215020R00 | Kladení zámkové dlažby do dté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm                                                                                           | m2 | 24,42800 | 310,00 | 7 572,68 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |          |        |          |       |            |            |
|    |               | výkres č.03 - půdorys 1.NP :                                                                                                                                       |    |          |        |          |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                      | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| v pohledu severovýchodním - část u invalidní rampy : 0,8*(37,135+0,2-6,8) |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |
| demonstovaná dlažba použita zpětně k zadlaždění :                         |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |
|                                                                           |               |               |    | 24,428   |           |        |       |                          |               |

|    |              |                                                                                                                                                       |    |           |        |           |       |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 37 | 596811111RT5 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těžkého | m2 | 100,57250 | 310,00 | 31 177,48 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytků materiálu na vzdálenost do 3 m

výkres č.02 - půdorys 1.NP :

v pohledu severovýchodním : 0,5\*(18,56+0,5+8,73)

v pohledu severozápadním : 0,5\*(14,2+0,5)

v pohledu jihozápadním : 0,5\*(34,32+0,6\*7\*2+0,5\*7\*2+16,51+36,955+7,95+18,57)

v pohledu jihovýchodním : 0,5\*(31,55-3,6+0,5\*2)

13,895  
7,35  
64,8525  
14,475

| Díl: 61                |              |                                                                                                               |    |         |        |          |       |            |            |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| Upřavý povrchů vnitřní |              |                                                                                                               |    |         |        |          |       |            |            |
| 38                     | 611421133R00 | Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 7,10400 | 275,00 | 1 953,60 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.28 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podesty :

omítka spodní části doplňovaných podest : 0,6\*(0,965\*2+1,03)\*4

7,104

|    |              |                                                                                                                      |    |          |        |          |       |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 39 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | m2 | 20 52000 | 100,00 | 2 052,00 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

oprava stávajících omítek : 3,6\*5,7

20,52

|    |              |                                                        |    |         |        |          |       |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 40 | 611481113R00 | Potažení stropů pleťvem sklotextilní výztužnou sítkou, | m2 | 7,10400 | 160,00 | 1 136,64 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | vykres č.28 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podestý :             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | omítka spodní části doplňovaných podest - přátážení ocelových nosných kci : |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,6*(0,965*2+1,03)*4                                                        |    | 7,104    |           |        |       |                          |               |

|    |              |                                                                        |   |             |        |            |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|-------|------------|------------|
| 41 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkládů apod. maltou vápenou      | m | 1 871,00000 | 170,00 | 318 070,00 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | vykres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku : 5,4*2+0,65*2          |   | 12,1        |        |            |       |            |            |
|    |              | <b>Mezisoučet</b>                                                      |   | 12,1        |        |            |       |            |            |
|    |              | po výměně oken a dveří :                                               |   |             |        |            |       |            |            |
|    |              | Budova A : (5,1+2,1)*2*(22+27)+(1,8+2,4)*2*7                           |   | 764,4       |        |            |       |            |            |
|    |              | 4,6+16,5*2                                                             |   | 37,6        |        |            |       |            |            |
|    |              | (0,6*2+2,4*2)*14+(0,6*2+1,2*2)*2+(1,5*2+2,4*2)*6                       |   | 138         |        |            |       |            |            |
|    |              | (1*2+0,6*2)*2+(1+1,8*2)*2                                              |   | 15,6        |        |            |       |            |            |
|    |              | <b>Mezisoučet</b>                                                      |   | 955,6       |        |            |       |            |            |
|    |              | Budova B : (2,1*2+3,8*2)*4+(1,1*2+2,1*2)*2+(3*2+3,8*2)*4+(1,1*2+3*2)*2 |   | 130,8       |        |            |       |            |            |
|    |              | (1,2*2+2,4*2)*51                                                       |   | 367,2       |        |            |       |            |            |
|    |              | (2,1*2+1,2*2)*12                                                       |   | 79,2        |        |            |       |            |            |
|    |              | (0,6*2+0,9*2)*2                                                        |   | 6           |        |            |       |            |            |
|    |              | (0,6*2+1*2)*7+(1+2*2)*2                                                |   | 32,4        |        |            |       |            |            |
|    |              | (4*2+3*2)*7+(5*2+0,6*2+4*2+1,8*2)                                      |   | 120,8       |        |            |       |            |            |
|    |              | <b>Mezisoučet</b>                                                      |   | 736,4       |        |            |       |            |            |
|    |              | Budova D : (0,9*2+2,7*2)*9                                             |   | 64,8        |        |            |       |            |            |
|    |              | 3*3+2,4*3*6+3,6*3+(0,9+2*2)                                            |   | 67,9        |        |            |       |            |            |
|    |              | (0,6*2+1,2*2)*3                                                        |   | 10,8        |        |            |       |            |            |
|    |              | 1,8*2+1,5*2+(1,1*2+1,7*2)*3                                            |   | 23,4        |        |            |       |            |            |
|    |              | <b>Mezisoučet</b>                                                      |   | 166,9       |        |            |       |            |            |

|    |              |                                                                                               |    |          |        |          |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 42 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 22,20000 | 100,00 | 2 220,00 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :  
oprava stávajících omítek : 1,5\*3,6\*2+1,3\*5,7+0,7\*5,7

22,2

|                                                                                                             |              |                                                  |    |         |        |          |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 43                                                                                                          | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 3,57000 | 285,00 | 1 017,45 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |              |                                                  |    |         |        |          |       |            |            |
| výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku : 0,2*(5,4*2+0,65*2)                                         |              |                                                  |    | 2,42    |        |          |       |            |            |
| výkres č.08 - Budova A - ostění dveří P2.A : 0,25*(1,8*2+1)                                                 |              |                                                  |    | 1,15    |        |          |       |            |            |

|    |              |                                               |    |          |        |          |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 44 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové | m2 | 65,74550 | 120,00 | 7 889,46 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|

omítka vápenocementová, strojné nebo ručně nanašená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Budova A - výkres č.03 :

zateplení stěny a parapetů v 1.NP : 3\*(1+1,1)

1,35\*(4+5)

Mezisosoučet

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku : 0,25\*6,57+0,25\*0,65\*2

Mezisosoučet

Budova A - výkres č.03 - příčka v místnosti bývalého trezoru : 3\*3,8\*2

Mezisosoučet

Budova A - výkres č.08 - oddělení místnosti s bateriemi fotovoltaičky : (2,8\*(1,6+1,2)-0,8\*1,97)\*2

Mezisosoučet

Budova A - dozdivka parapetu ve vstupní hale : 2,5\*4

Mezisosoučet

Mezisosoučet

|                |              |                       |                                                |    |           |       |              |          |                       |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <b>Díl: 62</b> |              |                       |                                                |    |           |       |              |          |                       |
| 45             | 216904391R00 | Úpravy povrchů vnější | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 125,29900 | 15,00 | 4 428 667,58 | 1 879,49 | RTS 17/ II RTS 16/ II |

analogicky očištění soklového zdíva :

výkres č.12 pohled severovýchodní :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ | množství       | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | objekt A - pod úrovní terénu : 0,7*37,155                      |    | 26,0085        |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*18,56                       |    | 5,568          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>31,5765</b> |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.13 - pohled severozápadní :                           |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*14,2                        |    | 7,1            |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*7,95                        |    | 2,385          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>9,485</b>   |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.14 - pohled jihozápadní :                             |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt A - pod úrovní terénu : 0,7*37,155                      |    | 26,0085        |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*(34,32-0,45*7)              |    | 15,585         |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt B - pod úrovní terénu ("žlečky") : 0,5*(0,6*2*7+0,45*7) |    | 5,775          |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*18,57                       |    | 5,571          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>52,9395</b> |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.15 - pohled jihovýchodní :                            |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*16,51                       |    | 8,255          |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*31,55                       |    | 9,465          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>17,72</b>   |           |        |       |                          |               |
|      |               | Objekt D - Dvůr :                                              |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | pod úrovní terénu : 0,3*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)          |    | 13,578         |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>13,578</b>  |           |        |       |                          |               |

|                                                                                                                                                                                               |              |                                                     |    |             |       |           |       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| 46                                                                                                                                                                                            | 620991121R00 | Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného řešení | m2 | 1 038,91500 | 20,00 | 20 778,30 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| s rámy a zárubněmi, zabradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) malovin |              |                                                     |    |             |       |           |       |            |            |
| VÝPLNĚ OKEN :                                                                                                                                                                                 |              |                                                     |    |             |       |           |       |            |            |
| výkres č.12 - pohled severovýchodní :                                                                                                                                                         |              |                                                     |    |             |       |           |       |            |            |
| okna 1200/600 mm : 22*1,2*0,6                                                                                                                                                                 |              |                                                     |    |             |       |           |       |            |            |
| okna 900/900 mm : 20*0,9*0,9                                                                                                                                                                  |              |                                                     |    |             |       |           |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                               |              |                                                     |    |             | 15,84 |           |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                               |              |                                                     |    |             | 16,2  |           |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | okna 600/900 mm : 2*0,6*0,9           |    | 1,08     |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                     |    | 33,12    |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.13 - pohled severozápadní :  |    | 1,08     |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 600/900 mm : 2*0,9*0,6           |    | 1,08     |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                     |    | 1,08     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.14 - pohled jihozápadní :    |    | 5,76     |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 1200/600 mm : 8*1,2*0,6          |    | 0,9      |           |        |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1500 mm : 0,6*1,5            |    | 0,705    |           |        |       |                          |               |
|      |               | okno 470/1500 mm : 0,47*1,5           |    | 14,58    |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 900/900 mm : 18*0,9*0,9          |    | 51,3     |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 1000/1350 mm : 38*1*1,35         |    | 73,245   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                     |    | 2,88     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.15 - pohled jihovýchodní :   |    | 1,2      |           |        |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1200 mm : 4*0,6*1,2          |    | 4,08     |           |        |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1000 mm : 2*0,6*1            |    | 2,7      |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                     |    | 2,16     |           |        |       |                          |               |
|      |               | Dvůr objektu D :                      |    | 4,86     |           |        |       |                          |               |
|      |               | okno 900/1500 mm : 2*0,9*1,5          |    | 272,16   |           |        |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1200 mm : 3*0,6*1,2          |    | 63,36    |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                     |    | 7,56     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.12 - pohled severovýchodní : |    | 343,08   |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 1200/2100 mm : 4*27*1,2*2,1      |    | 57,6     |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 1200/2400 mm : 22*1,2*2,4        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 900/2100 mm : 4*0,9*2,1          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                     |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.13 - pohled severozápadní :  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | okna 1200/2400 mm : 20*1,2*2,4        |    |          |           |        |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P. č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|       |               | okna 1200/2100 mm : 4*1,2*2,1                                |    | 10,08    |           |        |                          |               |
|       |               | balkonové dveře 1800/2100 mm : 3*1,8*2,1                     |    | 11,34    |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    | 79,02    |           |        |                          |               |
|       |               | výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                          |    | 257,04   |           |        |                          |               |
|       |               | okna 1200/2100 mm : (14+22*4)*1,2*2,1                        |    | 50,4     |           |        |                          |               |
|       |               | okna 1200/3000 mm : 14*1,2*3                                 |    | 21,6     |           |        |                          |               |
|       |               | okna 1200/1500 mm : 12*1,2*1,5                               |    | 329,04   |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                         |    | 42,84    |           |        |                          |               |
|       |               | okno 1200/2100 mm : 17*1,2*2,1                               |    | 17,28    |           |        |                          |               |
|       |               | okno 1800/2400 mm : 4*1,8*2,4                                |    | 60,12    |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | Dvůr objektu D :                                             |    | 5,61     |           |        |                          |               |
|       |               | okno 1100/1700 mm : 3*1,1*1,7                                |    | 5,61     |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | <b>VÝPLNĚ DVEŘÍ :</b>                                        |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | výkres č. 13 - pohled severozápadní :                        |    | 1,62     |           |        |                          |               |
|       |               | dveře 900/1800 mm : 0,9*1,8                                  |    | 1,62     |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                         |    | 1,62     |           |        |                          |               |
|       |               | dveře 900/1800 mm : 0,9*1,8                                  |    | 1,8      |           |        |                          |               |
|       |               | dveře 900/2000 mm : 0,9*2                                    |    | 3,42     |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                          |    | 4,2      |           |        |                          |               |
|       |               | dveře 2100/2000 mm : 2,1*2                                   |    | 4,2      |           |        |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    |          |           |        |                          |               |
|       |               | výplně stěn v pohledu severovýchodním a severozápadním : 4*3 |    | 12       |           |        |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      | 1,2*3,4       |               |    | 4,08     |           |        |       |                          |               |
|      | 4,4*0,8       |               |    | 3,52     |           |        |       |                          |               |
|      | 1,2*3,4       |               |    | 4,08     |           |        |       |                          |               |
|      | 4,4*3,4       |               |    | 14,96    |           |        |       |                          |               |
|      | 4,4*3,4*3     |               |    | 44,88    |           |        |       |                          |               |
|      | 4*2,1         |               |    | 8,4      |           |        |       |                          |               |
|      | 5*0,9         |               |    | 4,5      |           |        |       |                          |               |
|      | Mezisoučet    |               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               |               |    | 96,42    |           |        |       |                          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|------------|
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 622311522RT1 | Zateplení soku extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 53,59360 | 1 075,00 | 57 613,12 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>K ochranné hraně na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| ZATEPLENÍ SOKLU :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| výkres č.12 pohled severovýchodní :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| objekt A - přechodová hrana mezi extrud. polystyrenem a minerální vatou : 0,16*37,155                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| objekt A- horní špaleta oken : 0,2*2,4*10+1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| výkres č.14 - pohled jihozápadní :                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| objekt A - přechodová hrana mezi extrud. polystyrenem a minerální vatou : 0,16*37,155                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| objekt A- horní špaleta oken : 0,2*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| objekt B - přechodová hrana mezi extrud. polystyrenem a minerální vatou : 0,3*(34,32-0,45*7)                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| výkres č.15 - pohled jihovýchodní :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| objekt B - přechodová hrana mezi extrud. polystyrenem a minerální vatou : 0,3*16,51                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
| Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |    |          |          |           |       |            |            |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | Budova B - výkres č.05 -zateplení stěny nad úrovní střechy : 0,7*11*2                             |    | 15,4      |           |            |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                        |    | 15,4      |           |            |       |                          |               |
| 48   | 622311525RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 394,15450 | 1 066,00  | 420 168,70 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochranné hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

**ZATEPLENÍ SOKLU :**

výkres č.12 pohled severovýchodní :

objekt A - pod úrovní terénu : 0,5\*37,155

objekt A - nad úrovní terénu : 1,3\*37,155-0,53\*2,4\*10-0,53\*1,2\*2

objekt D - pod úrovní terénu : 0,1\*18,56

objekt D - nad úrovní terénu : 1,2\*18,56

**Mezisoučet**

výkres č.13 - pohled severozápadní :

objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*14,2

objekt B - nad úrovní terénu : 0,6\*14,2

objekt D - pod úrovní terénu : 0,1\*7,95

objekt D - nad úrovní terénu : 2\*7,95

**Mezisoučet**

výkres č.14 - pohled jihozápadní :

objekt A - pod úrovní terénu : 0,5\*37,155

objekt A - nad úrovní terénu : 1,6\*37,155+0,9\*0,5\*2-0,53\*2,4\*4-1,2\*2,4\*6-1,5\*2,5

objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*(34,32-0,45\*7)

objekt B - nad úrovní terénu : 0,5\*(34,32\*0,45\*7)

objekt D - pod úrovní terénu : 0,1\*18,57

objekt D - nad úrovní terénu : 0,4\*18,57

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | množství        | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>Mezísoučet</b>                                                                              |    | <b>131,7315</b> |           |        |                          |               |
|      |               | výkres č.15 - pohled jihovýchodní :                                                            |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*16,51                                                       |    | 8,255           |           |        |                          |               |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,4*16,51                                                       |    | 6,604           |           |        |                          |               |
|      |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,1*31,55                                                       |    | 3,155           |           |        |                          |               |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,4*(31,55-3,6-0,9)                                             |    | 10,82           |           |        |                          |               |
|      |               | <b>Mezísoučet</b>                                                                              |    | <b>28,834</b>   |           |        |                          |               |
|      |               | Objekt D - Dvůr :                                                                              |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | pod úrovní terénu : 0,1*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                                          |    | 4,526           |           |        |                          |               |
|      |               | nad úrovní terénu : 0,4*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                                          |    | 18,104          |           |        |                          |               |
|      |               | <b>Mezísoučet</b>                                                                              |    | <b>22,63</b>    |           |        |                          |               |
|      |               | <b>ZATEPLENÍ NAVÝŠENÝCH PARAPETŮ :</b>                                                         |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | Budova A - nabetonování parapetů :                                                             |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | 2.NP - výkres č.04 - okno P5,A : 0,6*1,8                                                       |    | 1,08            |           |        |                          |               |
|      |               | 3.NP - výkres č.05 - okno P6,A - detail - výkres č.37 : 0,45*1,8                               |    | 0,81            |           |        |                          |               |
|      |               | 3.NP - výkres č.05 - okno P7,A : 0,45*1,8                                                      |    | 0,81            |           |        |                          |               |
|      |               | 4.NP - výkres č.06 - okno P8,A - detail - výkres č.37 : 0,45*1,8                               |    | 0,81            |           |        |                          |               |
|      |               | 4.NP - výkres č.06 - okno P7,A : 0,45*1,8                                                      |    | 0,81            |           |        |                          |               |
|      |               | 5.NP - výkres č.07 - okno P8,A - detail - výkres č.37 : 0,45*1,8                               |    | 0,81            |           |        |                          |               |
|      |               | 5.NP - výkres č.07 - okno P7,A : 0,45*1,8                                                      |    | 0,81            |           |        |                          |               |
|      |               | <b>Mezísoučet</b>                                                                              |    | <b>5,94</b>     |           |        |                          |               |
|      |               | Budova B - nástavba TZB na střeše - výkres č.10 - zateplení pod úrovní střešní krytiny :       |    | 38,976          |           |        |                          |               |
|      |               | 0,7*(15,12*2+12,72*2)                                                                          |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | Budova A - nástavba TZB na střeše - výkres č.10 - zateplení pod úrovní střešní krytiny :       |    | 22,526          |           |        |                          |               |
|      |               | 0,7*(8,355+2,415+3,41+4,56+4,87+8,57)                                                          |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | Budova A - přesahující střechy 3-5.NP - - výkres č.10 - zateplení pod úrovní střešní krytiny : |    | 31,437          |           |        |                          |               |
|      |               | 0,7*14,97*3                                                                                    |    |                 |           |        |                          |               |
|      |               | Budova B - nad technologickým objektem v 1.NP : 0,5*5,5                                        |    | 2,75            |           |        |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|---------------------|---------------|
| 49   | 62231130RV1   | Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 152,60000 | 705,00    | 107 583,00 | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.  
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.  
analogicky vylepení rýhy uvnitř nadpraží oken - detail - výkres č.34 :  
5,4\*2,7\*9+1,8+1,2\*14+3,85\*8+1,2\*53+0,6\*11+1,1\*3

152,6

|    |              |                                                                                                                               |    |         |          |          |       |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 50 | 622311435RT3 | Zateplení fasády , prodýšným polystyrenem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, 3,2 kg/m2 | m2 | 4,96000 | 1 100,00 | 5 456,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.  
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.  
výkres č.30 - Budova D - zateplení nadsvětlení :  
analogicky i boky zateplení střechy v řezu 1-1 : 0,5\*4,96\*2

4,96

|    |              |                                                                                                                        |    |          |        |           |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 51 | 622311435RV1 | Zateplení fasády , prodýšným polystyrenem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 18,45000 | 775,00 | 14 298,75 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.  
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.  
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Budova A - výkres č.03 :

zateplení stěny a parapetu v 1.NP : 3\*(1+1,1)

1,35\*(4+5)

Mezisoučet

6,3

12,15

18,45

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Cen.  | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------|
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 622311830RT5  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a sílkátová omítka, 3,2 kg/m2 | m2 | 15,29500 | 650,00    | 9 941,75 | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| <p>nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>K ohraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</p> <p>výkres č. 42 - budova D - přesah střechy do dvora :</p> <p>zateplení konce přesahu tl. desky 60 mm : 0,7*(8,565+13,285)</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> |               |                                                                                                                          |    |          |           |          |       |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                          |    | 15,295   |           |          |       |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                          |    | 15,295   |           |          |       |                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                    |    |          |        |          |       |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 622311831RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s vyztužnou tkaninou, | m2 | 10,50000 | 670,00 | 7 035,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| <p>nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>K ohraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</p> <p>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</p> <p>přidání izolace u meziokenních vložek v rozích budovy A v 1. a 2.NP : 2,1*1,25*4</p> <p><b>10,5</b></p> |              |                                                                                                                    |    |          |        |          |       |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    |             |          |              |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--------------|-------|------------|------------|
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 622311835RT5 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a sílkátová omítka, 3,2 kg/m2 | m2 | 2 421,68984 | 1 090,00 | 2 639 641,93 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| <p>nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>K ohraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</p> <p><b>ZATEPLENÍ BUDOVY A, výkresy půdorysů, řez a pohledy :</b></p> <p>pohled severovýchodní : 11,55*36,955+3,3*37,47+3,3*31,47-(5,2*2,1*27)</p> <p>pohled jihovýchodní : 14*14,9-(1,8*1,95+1,8*2,4*3)</p> <p>pohled jihozápadní : 11,55*36,955+3,3*37,47+3,3*31,47-(5,2*2,1*22+4,59*16+2,5*1,6)</p> <p>pohled severozápadní : 14,9*2,55*3-1,8*2,1*3</p> <p>objekt v 6.NP : 2,8*(8,355+3,14+0,9+4,66+4,87+8,57+2,415)-(0,8*1,8*2+0,6*1,5)</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> |              |                                                                                                                           |    |             |          |              |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    | 359,49225   |          |              |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    | 192,13      |          |              |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    | 336,65225   |          |              |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    | 102,645     |          |              |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    | 88,368      |          |              |       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                           |    | 1079,2875   |          |              |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|

ZATEPLENÍ BUDOVY B, výkresy půdorysů, řez a pohledy :

pohled severovýchodní :

atika včetně pruhu - nadpraží - nad okny 2.NP : (1,55+0,5)\*33,5

parapet 2.NP : 1,1\*33,5

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(0,6+0,3\*5+0,6)

**Mezisoučet**

pohled jihovýchodní :

atika včetně pruhu - nadpraží - nad okny 2.NP : (1,55+0,5)\*3,815+17,06)

parapet 2.NP včetně pruhu - nadpraží - nad okny 1.NP : (1,1+0,7)\*3,815+17,06)

parapet 1.NP : 1,1\*(3,815\*17,06)

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(3,5+1+0,4\*2+1,4)

vpadlé plochy v 1.NP : 2,1\*(3,76+0,4\*7+0,5+0,16)

**Mezisoučet**

pohled jihozápadní :

atika včetně pruhu - nadpraží - nad okny 2.NP : (1,55+0,5)\*10,45\*2+(2,41+0,5)\*14,6

parapet 2.NP včetně pruhu - nadpraží - nad okny 1.NP : (1,1+0,7)\*7,2\*2+0,5\*(3,85\*4+1,2\*2)

parapet 1.NP : 1,1\*(6,775\*2+3,85\*4+1,2\*2)

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(6,755+0,16)\*2

vpadlé plochy v 1.NP : 2,1\*(6,525+0,16)\*2

**Mezisoučet**

pohled severozápadní :

atika včetně pruhu - nadpraží - nad okny 2.NP : (1,55+0,5)\*30,405

parapet 2.NP včetně pruhu - nadpraží - nad okny 1.NP : (1,1+0,7)\*30,405

parapet 1.NP : 1,1\*14,5

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(1,33+0,16+0,4\*6+1,275+0,16)

vpadlé plochy v 1.NP : 2,1\*(5,39+0,4\*3+2,6+0,16)

**Mezisoučet**

**165,42425**

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | Budova B - nástavba TZB na střeše : 3,5*(12,72*2+15,12*2) |    | 194,88   |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 194,88   |           |        |       |                          |               |

ZATEPLENÍ BUDOVY D :

výkres č.03 - půdorys 1.NP, výkres č.10 - řez objektem a pohledy :

pohled severovýchodní a severozápadní : 4,15\*(8,73+18,56)-2,7\*0,9\*3

pohled jihovýchodní : 4,15\*31,55+0,65\*5,5-(0,9\*2+3,6\*3,6)

pohled jihozápadní a severozápadní : 4,15\*(18,57+7,95)-(2,7\*0,9\*6+0,6\*1,2\*3)

důr : 4,15\*(8,566+1,3+6,05+16,3+13,315)-(2,4\*2,4\*6+3\*3+1,8\*1,5+1,1\*1,7\*3)

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku : 0,55\*6,57+1,065\*6,57+0,81\*4,8\*2-0,65\*5,4

Mezisoučet 470,98505

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |            |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|------------|------------|
| 55 | 622311835RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,                                                                                                                      | m2 | 35,00000  | 910,00   | 31 850,00  | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.                                                                                                                                                                  |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.                                                                                                                                                                          |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | výkres č.03 - Půdorys 1.NP - budova B :                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | zateplení podhledu v interiérové části vstupu :                                                                                                                                                                                          |    | 25        |          |            |       |            |            |
|    |              | do Městského úřadu : 5*5                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | do Komerční banky : 4*2,5                                                                                                                                                                                                                |    | 10        |          |            |       |            |            |
| 56 | 622311837RT5 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, 3,2 kg/m2                                                                                                               | m2 | 201,22200 | 1 145,00 | 230 399,19 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.                                                                                                                                                                  |    |           |          |            |       |            |            |
|    |              | výkres č.03 - Půdorys 1.NP - budova B :                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |            |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | množství      | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | zateplení podhledu v exteriérové části vstupu : 5*36<br>pohled severozápadní - přesah : 0,6*35,37 |    | 180<br>21,222 |           |        |       |                          |               |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |       |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 57 | 622311353RT5 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka<br><br>nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky.<br>Další vrstvy podle popisu položky.<br>V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 vyztužné tkaniny.<br>výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :<br>analogicky i boky zateplení střechy a podhledy v řezu 2-2 :<br>0,56*6,57*2+0,26*6,57+0,16*5,4*2+0,16*0,65*2+0,2*6,57 | m2 | 12,31660 | 700,00 | 8 621,62 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,3166  |        |          |       |            |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |          |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 58 | 622311553RT1 | Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka<br><br>nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky.<br>Další vrstvy podle popisu položky.<br>V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 vyztužné tkaniny.<br>výkres č.12 pohled severovýchodní - 1.PP :<br>objekt A- boční špalety oken : 0,2*0,53*12*2 | m2 | 4,66400 | 750,00 | 3 498,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,544   |        |          |       |            |            |
|    |              | výkres č.14 - pohled jihozápadní :<br>objekt A- boční špalety oken : 0,2*0,53*10*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,544   |        |          |       |            |            |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,12    |        |          |       |            |            |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,12    |        |          |       |            |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |       |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 59 | 622311554RT1 | Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka<br><br>nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky.<br>Další vrstvy podle popisu položky. | m2 | 75,85000 | 800,00 | 60 680,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 60   | 622311853RT5  | Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka | m2 | 633,06825 | 625,00    | 395 667,66 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Budova A - atika nad římsou :

4.NP - výkres č.06, 10, detail výkres č.36 : 1,25\*15,17

18,9625

5.NP - výkres č.07, 10, detail výkres č.36 : 1,25\*15,17

18,9625

6.NP - výkres č.08, 10, detail výkres č.36 : 1,25\*15,17\*2

37,925

**Mezisoučet**

**75,85**

nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky.  
Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

okenní ostění :

zateplení budovy A, výkresy půdorysů, řez a pohledy :

pohled severovýchodní : 0,25\*(5,2+2\*2,1)\*27

63,45

pohled jihovýchodní : 0,25\*(1,8+2\*1,95+(1,8+2\*2,4)\*3)

6,375

pohled jihozápadní : 0,25\*((5,2+2\*2,1)\*22+4,59+2\*16+2\*1,6)

61,6475

pohled severozápadní : 0,25\*(1,8+2\*2,1)\*3

4,5

objekt v 6.NP : 0,25\*((0,8+2\*1,8)\*2+0,6+2\*1,5)

3,1

spodní hrany parapetních panelů a atik 1.-6.NP - pohled severovýchodní :

30,81225

0,15\*(37,3+37,135\*3+31,3+25,41)

10,34

1.-5.NP - jihozápadní pohled : 0,05\*(5,2+2,1\*2)\*22

27,3915

spodní hrany parapetních panelů a atik 1.-6.NP - pohled jihozápadní :

0,15\*((13,35+19,3)\*4+7,3+19,3+25,41)

207,61625

**Mezisoučet**

**207,61625**

Budova A :

římsa ve 3.NP - výkres č.05 - detail výkres č.36 : 0,95\*15,7

14,915

římsy ve 4.NP - výkres č.06 - detail výkres č.36 : 0,95\*15,7\*2

29,83

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | římky v 5.NP - výkres č.07 - detail výkres č.36 : 0,95*15,7*2                                                                                          |    | 29,83     |           |            |       |                          |               |
|      |               | římky v 6.NP - výkres č.08 - detail výkres č.36 : 0,95*15,7*2                                                                                          |    | 29,83     |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                      |    | 104,405   |           |            |       |                          |               |
|      |               | Budova D :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled severovýchodní a severozápadní : 0,25*(2,7+0,9*2)*3                                                                                             |    | 3,375     |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled jihovýchodní : 0,25*(0,9+2*2+3,6*3)                                                                                                             |    | 3,925     |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled jihozápadní a severozápadní : 0,25*(2,7+0,9*2)*6+0,25*(0,6+2*1,2)*3                                                                             |    | 9         |           |            |       |                          |               |
|      |               | dvůr : 0,25*(2,4*3+3*3+1,8+2*1,5+(1,1+2*1,7)*3)                                                                                                        |    | 17,625    |           |            |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 42- budova D - přesah střechy do dvora :                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | přechod mezi plochou fasády a zakončením střechy : 0,22*(8,565+13,285)                                                                                 |    | 4,807     |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                      |    | 38,732    |           |            |       |                          |               |
|      |               | Budova B :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled severozápadní - 2.NP - "žiletky" : 2,4*1,2*27                                                                                                   |    | 77,76     |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled jihovýchodní - 2.NP - "žiletky" : 2,4*1,2*12                                                                                                    |    | 34,56     |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled severovýchodní - 2.NP - "žiletky" : 2,4*1,2*28                                                                                                  |    | 80,64     |           |            |       |                          |               |
|      |               | pohled jihozápadní - meziokení pilíře : 6,9*(0,7*2+0,45)*7                                                                                             |    | 89,355    |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                      |    | 282,315   |           |            |       |                          |               |
| 61   | 622311563R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm                                                                                           | m2 | 10,39500  | 600,00    | 6 237,00   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | nanesení lepicího tmeľu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přeházení stěrky. Položka obsahuje |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5,0 m parapetních lišt na m2.                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | analogicky - sokl - žiletky :                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | objekt B - pod úrovní terénu ("žiletky") : 0,5*(0,6*2*7+0,45*7)                                                                                        |    | 5,775     |           |            |       |                          |               |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu ("žiletky") : 0,4*(0,6*2*7+0,45*7)                                                                                        |    | 4,62      |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                      |    | 10,395    |           |            |       |                          |               |
| 62   | 622311564R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm                                                                                           | m2 | 271,61210 | 635,00    | 172 473,68 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Cen.  | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|---------------------|---------------|
|      |               | <p>nanesení lepícího tmeľu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.</p> <p>analogický římsa nad střechou z vnitřní strany (malé a členité plochy) :</p> <p>výkres č.41 - zateplení atiky - Budova D :<br/> 0,45*(7,48+17,66+9+5,35+2+4,82+0,9+10,71+5,35+0,45)<br/> 0,35*(22,4*2+17,66+10,71+2+18,57+7,9+8,23)</p> <p><b>Mezísoučet</b><br/> Budova A - analogický atiky pod oplechováním a střešní krytinou :<br/> atika nad římsou :<br/> 4.NP - výkres č.06, 10, detail výkres č.36, 37 : 0,57*14,12+0,3*6,325*2+0,38*15,17+0,5*6,325*2<br/> 5.NP - výkres č.07, 10, detail výkres č.36, 37 : 0,57*14,12+0,3*6,325*2+0,38*15,17+0,5*6,325*2<br/> 6.NP - výkres č.08, 10, detail výkres č.36, 37 :<br/> 0,57*(25,47*2+14,17*2)+0,38*15,17*2+0,5*25,47*2</p> <p><b>Mezísoučet</b><br/> výkres č.40 :<br/> střecha nástavby na Budově B - vnitřní strana atiky a horní strana atiky :<br/> 0,85*(13,92*2+11,52*2)+0,56*(12,72*2+15,12*2)</p> <p><b>Mezísoučet</b></p> |    |           |           |            |       |                     |               |
| 63   | 622311016R00  | Profilový základací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 269,58500 | 55,00     | 14 827,18  | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|      |               | Budova A : 36,955+0,395+36,955+0,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 75,905    |           |            |       |                     |               |
|      |               | Budova B : 14,2+34,32+16,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 65,03     |           |            |       |                     |               |
|      |               | Budova D : 7,95+18,57+31,55+18,56+8,73-3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 81,76     |           |            |       |                     |               |
|      |               | 8,565+16,03*2+1,3+6,05+13,315-2,4*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 46,89     |           |            |       |                     |               |
| 64   | 622421121RT2  | Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubě zatěžené, bez uvedení složitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 788,75400 | 275,00    | 216 907,35 | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenlk | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

vyrovnání povrchu po odsekání obkladu :

Budova A : 2,1\*1\*21+2,1\*1,2\*11  
2,1\*1,2\*3  
2,4\*14,7\*3  
3\*14,7\*4  
objekt v 6.NP : 2,8\*(8,355+3,14+0,9+4,66+4,87+8,57+2,415)-(0,8\*1,8\*2+0,6\*1,5)

Mezisoučet

Budova B :

pohled severozápadní - 2.NP - "žlietky" : 2,4\*0,4\*6  
pohled jihovýchodní - 2.NP - "žlietky" : 2,4\*0,4\*2  
pohled severovýchodní - 2.NP - "žlietky" : 2,4\*0,4\*5  
pohled severovýchodní :

5,76  
1,92  
4,8  
6,48

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(0,6+0,3\*5+0,6)

16,08

pohled jihovýchodní :

15,162

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(3,5+1+0,4\*2+1,4)  
vpadlé plochy v 1.NP : 2,1\*(3,76+0,4\*7+0,5+0,16)

pohled jihozápadní :

33,192

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(6,755+0,16)\*2

28,077

vpadlé plochy v 1.NP : 2,1\*(6,525+0,16)\*2

12,78

pohled severozápadní :

19,635

vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4\*(1,33+0,16+0,4\*6+1,275+0,16)  
vpadlé plochy v 1.NP : 2,1\*(5,39+0,4\*3+2,6+0,16)

194,88

Budova B - nástavba TZB na střeše : 3,5\*(12,72\*2+15,12\*2)

338,766

Mezisoučet

|    |              |                                                                                                                                 |    |         |        |          |       |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 65 | 622471317RS7 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2 | m2 | 8,50850 | 180,00 | 1 531,53 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|

výkres č.43 - Budova "B" - příštířek VZT

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MeÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MeÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ                | množství | cena / MJ | Celkem    | Cen.  | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
|                |               | omítka přístavku VZT - nátěr v barevnosti dle fasády objektu : 2,14*(1,1*2+1,7)-1,17*0,55+0,15*(1,17*2+0,55*2)<br>0,1*1,8+0,05*1,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,2185            |          | 0,29      |           |       |                     |               |
| 66             | 622472142R00  | Omítky vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsí stůpeň složitosti 1÷2, ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                | 8,50850  | 180,00    | 1 531,53  | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|                |               | výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :<br>omítka přístavku VZT : 2,14*(1,1*2+1,7)-1,17*0,55+0,15*(1,17*2+0,55*2)<br>0,1*1,8+0,05*1,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,2185            |          | 0,29      |           |       |                     |               |
| 67             | 622481211R00  | Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž - bez dodávky materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2                | 0,29250  | 160,00    | 46,80     | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|                |               | výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :<br>potažení překladu otvoru výdechu VZT : (0,15+0,05*2)*1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,2925            |          |           |           |       |                     |               |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>212 265,42</b> |          |           |           |       |                     |               |
| 68             | 631312511R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C -f12,5<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění,<br>výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :<br>úprava - doplnění podlahy podest - viz skladba podlahy :<br>betonová mazanina tl.50 mm : 0,05*0,6*(0,965*2+1,03)*4<br>analogicky - cementový potěr tl. 70 mm se sítí : 0,07*0,6*(0,965*2+1,03)*4<br>Mezisoučet<br>výkres č.30 a výkres č.31 :<br>doplnění izolační přizdivky - zarovnání okraje po odbourání : 0,1*0,05*37,155*2<br>Mezisoučet | m3                | 1,22403  | 2 400,00  | 2 937,67  | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 69             | 631315611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3                | 4,07340  | 2 800,00  | 11 405,52 | 801-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění:

Ve dvoře budovy D po odkopání pro zateplení soklu - vrácení do původního stavu :  
0,6\*0,15\*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)

4,0734

Mezisoučet

4,0734

|    |              |                                                               |    |          |          |           |       |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|------------|
| 70 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 17,63128 | 2 800,00 | 49 367,58 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|------------|

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

analogicky zalití spár stávajících střešních panelů zářivkovým cementem :

výkres č. 03 - půdorys 2. NP :

střecha objektu D : 0,02\*(17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*2\*1,15

11,62058

0,02\*(8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*2\*1,15

5,3537

Mezisoučet

16,97428

výkres č. 30 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

skladba K8 : 0,02\*6,57\*5

0,657

|    |              |                                                                      |    |         |        |          |       |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 71 | 631319163R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 4,07340 | 450,00 | 1 833,03 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

Ve dvoře budovy D po odkopání pro zateplení soklu - vrácení do původního stavu :

4,0734

0,6\*0,15\*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)

Mezisoučet

4,0734

|    |              |                                                          |    |         |        |        |       |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|------------|------------|
| 72 | 631319171R00 | Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 1,22403 | 450,00 | 550,81 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|------------|------------|

spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

výkres č. 28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :

úprava - doplnění podlahy podest - viz skladba podlahy :

betonová mazanina tl 50 mm : 0,05\*0,6\*(0,965\*2+1,03)\*4

0,3552

analogicky - cementový potěr tl. 70 mm se sítí : 0,07\*0,6\*(0,965\*2+1,03)\*4

0,49728

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Mezisoučet

0,85248

výkres č.30 a výkres č.31 :

doplnění izolační přízdívky - zarovnání okraje po odbourání : 0,1\*0,05\*37,155\*2

0,37155

Mezisoučet

0,37155

|    |               |                                                                   |    |         |        |          |       |            |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 73 | 6313619173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 4,07340 | 480,00 | 1 955,23 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Ve dvoře budovy D po odkopání pro zateplení soklu - vrácení do původního stavu :

0,6\*0,15\*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)

4,0734

Mezisoučet

4,0734

|    |              |                                                                                                           |   |         |           |        |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|
| 74 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0,01534 | 25 000,00 | 383,50 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|

výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podestí :

úprava - doplnění podlahy podestí - viz skladba podlahy :

cementový potěr tl. 70 mm se sítí : 0,6\*(0,965\*2+1,03)\*4\*1,999\*1,08/1000

0,01534

|    |              |                                                                                                           |   |         |           |          |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-------|------------|------------|
| 75 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0,12905 | 25 000,00 | 3 226,25 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-------|------------|------------|

Ve dvoře budovy D po odkopání pro zateplení soklu - vrácení do původního stavu :

0,6\*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)\*4,4\*1,08/1000

0,12905

Mezisoučet

0,12905

|    |              |                                                                                                                           |    |           |        |           |       |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 76 | 632922961RT2 | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavební dlaždice 300 x 300 mm, výškové stavební podstavce 55-70 mm | m2 | 191,39100 | 310,00 | 59 331,21 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

Budova A - výkres č.08 - 6.NP - servisní chodníček : 0,9\*8,4

7,56

1,5\*4,8+4,8\*0,9+5\*0,9+0,3\*0,3\*3

16,29

3,3\*3,9

12,87

Budova A - výkres č.06 - 4.NP - dlažba terasy : 14,17\*5,45

77,2265

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| Budova A - výkres č.07 - 5.NP - dlažba terasy : 14,21*5,45 |               |                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 77,4445                                                    |               |                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 77                                                         | 59247371R     | dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; povrch teraco; černobílá; 1/3, 2/4; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm | m2 | 203,18655 | 400,00    | 81 274,62 | SPCM  | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

Budova A - výkres č.08 - 6.NP - servisní chodníček : 1,6\*1\*1,05  
 (0,6\*1,2+1,2\*5,1)\*1,05  
 (3,2\*4+0,8\*2)\*1,05  
 Budova A - výkres č.06 - 4.NP - dlažba terasy : 14,17\*5,45\*1,05  
 81,08783  
 Budova A - výkres č.07 - 5.NP - dlažba terasy : 14,21\*5,45\*1,05  
 81,31673

| Díl: 64                                                       | Výplně otvorů | 216 649,86                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |          |       |            |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 78                                                            | 642942111RT4  | Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres č.08 - oddělení místnosti s bateriemi fotovoltaiky : 1 |               |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |          |       |            |            |
| 1                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |          |       |            |            |

79 64899111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 286,60500 120,00 34 392,60 801-1 RTS 17/ II RTS 16/ II  
 a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.  
 výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :  
 prvek ozn. P13.A : 2,55\*46 117,3  
 prvek ozn. P14.A : 1,225\*9 11,025  
 prvek ozn. P17.A : 3,88\*1 3,88  
 prvek ozn. P18.A : 5,2\*23 119,6  
 Mezišoučet 251,805  
 výkres č.25 - Plastové výrobky - budova D :  
 parapet k oknu P1.D : 0,6\*3 1,8

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | parapet k oknu P3.D : 1,1*3 |    | 3,3      |           |        |       |                          |               |
|      |               | parapet k oknu P4.D : 2,7*9 |    | 24,3     |           |        |       |                          |               |
|      |               | parapet k oknu P5.D : 5,4*1 |    | 5,4      |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                  |    | 34,8     |           |        |       |                          |               |

|    |             |                                                                                                                                      |   |           |        |           |       |            |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 80 | 64899113R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm                                                                        | m | 130,54000 | 140,00 | 18 275,60 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |             | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka sítkonu. |   |           |        |           |       |            |            |
|    |             | výkres č. 16 - Plastové výrobky - budova A :                                                                                         |   |           |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P15.A : 1,03*5                                                                                                            |   | 5,15      |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P16.A : 0,965*8                                                                                                           |   | 7,72      |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P19.A : 1,8*7                                                                                                             |   | 12,6      |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P20.A : 0,6*2                                                                                                             |   | 1,2       |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P21.A : 0,47                                                                                                              |   | 0,47      |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P22.A : 1,2*2                                                                                                             |   | 2,4       |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P23.A : 2,4*20                                                                                                            |   | 48        |        |           |       |            |            |
|    |             | Mezisoučet                                                                                                                           |   | 77,54     |        |           |       |            |            |
|    |             | výkres č. 21 - Plastové výrobky - budova B :                                                                                         |   |           |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P11.B : 0,6*1                                                                                                             |   | 0,6       |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P12.B : 1,2*16                                                                                                            |   | 19,2      |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P13.B : 0,6*1                                                                                                             |   | 0,6       |        |           |       |            |            |
|    |             | prvek ozn. P14.B : 3,85*8                                                                                                            |   | 30,8      |        |           |       |            |            |
|    |             | Mezisoučet                                                                                                                           |   | 51,2      |        |           |       |            |            |
|    |             | výkres č. 25 - Plastové výrobky - budova D :                                                                                         |   |           |        |           |       |            |            |
|    |             | parapet k oknu P2.D : 1,8*1                                                                                                          |   | 1,8       |        |           |       |            |            |
|    |             | Mezisoučet                                                                                                                           |   | 1,8       |        |           |       |            |            |

|    |           |                                                                                                              |   |           |        |           |      |            |            |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|
| 81 | 60780011R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkoodolná DTD; š = 200 mm; dekor bílý, imitace dřeva | m | 300,93525 | 310,00 | 93 289,93 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|---------------------|---------------|

výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :

prvek ozn. P13.A : 2,55\*46\*1,05

prvek ozn. P14.A : 1,225\*9\*1,05

prvek ozn. P17.A : 3,88\*1\*1,05

prvek ozn. P18.A : 5,2\*23\*1,05

Mezisoučet

výkres č.25 - Plastové výrobky - budova D :

parapet k oknu P1.D : 0,6\*3\*1,05

parapet k oknu P3.D : 1,1\*3\*1,05

parapet k oknu P4.D : 2,7\*9\*1,05

parapet k oknu P5.D : 5,4\*1\*1,05

Mezisoučet

123,165  
11,57625  
4,074  
125,58  
264,39525  
1,89  
3,465  
25,515  
5,67  
36,54

|    |           |                                                                                                                     |   |          |        |          |      |            |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------------|------------|
| 82 | 60780012R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkudolná DTD; š = 250 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 15,61350 | 400,00 | 6 245,40 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------------|------------|

výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :

prvek ozn. P19.A : 1,8\*7\*1,05

prvek ozn. P20.A : 0,6\*2\*1,05

prvek ozn. P21.A : 0,47\*1,05

Mezisoučet

výkres č.21 - Plastové výrobky - budova B :

prvek ozn. P13.B : 0,6\*1\*1,05

Mezisoučet

0,63  
0,63

|    |           |                                                                                                                     |   |           |        |           |      |            |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|
| 83 | 60780014R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkudolná DTD; š = 350 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 106,05000 | 480,00 | 50 904,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|

výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :

prvek ozn. P22.A : 1,2\*2\*1,05

2,52

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | prvek ozn. P23.A : 2,4*20*1,05              |    | 50,4     |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                  |    | 52,92    |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.21 - Plastové výrobky - budova B : |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. P11.B : 0,6*1*1,05               |    | 0,63     |           |        |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. P12.B : 1,2*16*1,05              |    | 20,16    |           |        |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. P14.B : 3,85*8*1,05              |    | 32,34    |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                  |    | 53,13    |           |        |       |                          |               |

|    |           |                                                                                                                     |   |         |        |        |      |            |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|------|------------|------------|
| 84 | 60780015R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkudolná DTD; š = 400 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 1,89000 | 480,00 | 907,20 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |           | výkres č.25 - Plastové výrobky - budova D :                                                                         |   |         |        |        |      |            |            |
|    |           | parapet k oknu P2.D : 1,8*1*1,05                                                                                    |   | 1,89    |        |        |      |            |            |
|    |           | Mezisoučet                                                                                                          |   | 1,89    |        |        |      |            |            |

|    |           |                                                                                                                     |   |          |        |           |      |           |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|------|-----------|------------|
| 85 | 60780020R | parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkudolná DTD; š = 650 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 13,51350 | 750,00 | 10 135,13 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|    |           | výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :                                                                         |   |          |        |           |      |           |            |
|    |           | prvek ozn. P15.A : 1,03*5*1,05                                                                                      |   | 5,4075   |        |           |      |           |            |
|    |           | prvek ozn. P16.A : 0,965*8*1,05                                                                                     |   | 8,106    |        |           |      |           |            |

|         |                                |                                                                                  |   |          |        |          |       |            |            |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| Díl: 91 | Doplňující práce na komunikaci |                                                                                  |   |          |        |          |       |            |            |
| 86      | 919735123R00                   | Řezání stájajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm    | m | 45,26000 | 110,00 | 4 978,60 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|         |                                | včetně spotřeby vody                                                             |   |          |        |          |       |            |            |
|         |                                | Ve dvoře budovy D pro odkopání pro zateplení soklu : 8,565+16,03+1,3+6,05+13,315 |   | 45,26    |        |          |       |            |            |

|         |                          |                                                                                              |    |           |       |              |           |       |            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------------|-----------|-------|------------|
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy |                                                                                              |    |           |       |              |           |       |            |
| 87      | 941941031R00             | Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 674,90400 | 45,00 | 1 313 131,55 | 30 370,68 | 800-3 | RTS 17/ II |
|         |                          |                                                                                              |    |           |       |              |           |       | RTS 16/ II |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                   | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem     | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň      |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Včetně kotvení lešení. |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
| Budova D :             |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
| pohledy vnější :       |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severovýchodní : 5,3*18,6                                                                     |    | 98,58       |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severozápadní : 5,7*(8,73+7,95+1,1*2)                                                         |    | 107,616     |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihozápadní : 4,5*18,6                                                                        |    | 83,7        |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihovýchodní : 4,5*(31,55+1,1*2)                                                              |    | 151,875     |           |            |                                |                       |
| pohledy dvorní :       |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severovýchodní : 3,5*13,315+4,3*1,28                                                          |    | 52,1065     |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihozápadní : 3,5*8,565+4,3*6,05                                                              |    | 55,9925     |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severozápadní : 3,5*16,03                                                                     |    | 56,105      |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihovýchodní : 4,3*16,03                                                                      |    | 68,929      |           |            |                                |                       |
|                        |               | Mezisoučet                                                                                           |    | 674,904     |           |            |                                |                       |
| Včetně kotvení lešení. |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
| 88                     | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 3 085,06600 | 45,00     | 138 827,97 | 800-3                          | RTS 17/ II RTS 16/ II |
| Budova A :             |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihozápadní : 25,41*20+6,3*16,4+6,3*13                                                        |    | 693,42      |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severovýchodní : 25,41*19,2+6,3*16,3+6,3*13                                                   |    | 672,462     |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihovýchodní : 14*(15,01+1,2*2)                                                               |    | 243,74      |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severozápadní : 10,5*(15,01+1,2*2)                                                            |    | 182,805     |           |            |                                |                       |
|                        |               | Mezisoučet                                                                                           |    | 1792,427    |           |            |                                |                       |
| Budova B :             |               |                                                                                                      |    |             |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihovýchodní : 8*17                                                                           |    | 136         |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled jihozápadní : 8,2*35,37+3,5*10,5                                                              |    | 326,784     |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severozápadní : 8,8*21+14,7*10+8,8*1,5+10*1,5                                                 |    | 360         |           |            |                                |                       |
|                        |               | pohled severovýchodní : 10,5*35,37+10,5*3,84+10,5*1,5+4*10,6                                         |    | 469,855     |           |            |                                |                       |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Mezisoučet: 1292,639                                                                         |               |                                                                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |               |
| 89                                                                                           | 941941191R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m   | m2 | 1 012,35600 | 45,00     | 45 566,02  | 800-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| Budova D :<br>počítáno 1,5 měsíce : 674,904*1,5<br>Mezisoučet: 1012,356<br>1012,356          |               |                                                                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |               |
| 90                                                                                           | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 9 255,19800 | 100,00    | 925 519,80 | 800-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| Budova A :<br>odhad použití lešení 3 měsíce : 1792,427*3<br>Mezisoučet: 5377,281<br>5377,281 |               |                                                                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |               |
| Budova B :<br>odhad použití lešení 3 měsíce : 1292,639*3<br>Mezisoučet: 3877,917<br>3877,917 |               |                                                                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |               |
| 91                                                                                           | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m                                                                                | m2 | 674,90400   | 25,00     | 16 872,60  | 800-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 92                                                                                           | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                      | m2 | 3 085,06600 | 25,00     | 77 126,65  | 800-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 93                                                                                           | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m                                                                             | m2 | 363,96000   | 150,00    | 54 594,00  | 800-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

Budova A :  
6.NP - objekt na střeše : 4\*(2,8+7+4+1,8+2,8+3,5+4+1,25+1,2\*5)  
Mezisoučet: 132,6  
132,6

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Budova B :  
objekt na střeše : 4\*(13,76\*2+15,16\*2)  
Mezisoučet

231,36  
231,36

|    |              |                                                                                                                                 |                |           |       |           |       |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| 94 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m<br>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m <sup>2</sup> ). | m <sup>3</sup> | 606,59550 | 20,00 | 12 131,91 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|

Budova B :  
pro pohled v severovýchodním pohledu : 4,9\*3,5\*35,37  
Mezisoučet

606,5955  
606,5955

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |       |          |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 95 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek<br>za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m <sup>2</sup> )<br>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m <sup>2</sup> ). | m <sup>3</sup> | 606,59550 | 10,00 | 6 065,96 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|

|    |              |                                                                                                                                   |                |           |       |          |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 96 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m<br>bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m <sup>2</sup> ). | m <sup>3</sup> | 606,59550 | 10,00 | 6 065,96 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|

|                |          |                                                                                                                                                        |     |           |        |           |       |         |       |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| <b>Díl: 95</b> |          |                                                                                                                                                        |     |           |        |           |       |         |       |
| 97             | 95398-01 | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b><br>Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdíva Chemické kotvy do betonu, hl. 500 mm, M 12, ampule | kus | 180,00000 | 100,00 | 18 000,00 | 801-4 | Vlastní | Indiv |

V položce je zakažulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtní svorníku s hrotem, matiči a podložkou pozink. CH - M12 :

- Budova A - nabetonování parapetu : 5  
2.NP - výkres č.04 - okno P5.A - výpis oceli - prvek ozn. 01 : 5  
3.NP - výkres č.05 - okno P6.A - výpis oceli - prvek ozn. 01- detail - výkres č.36 : 5  
4.NP - výkres č.06 - okno P8.A - výpis oceli - prvek ozn. 01- detail - výkres č.36 : 5

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5. NP - výkres č.07 - okno P8.A - výpis oceli - prvek ozn. 01 - detail - výkres č.36 : 5 |    | 5        |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                        |    | 20       |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova A - navýšení atik :                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP - výkres č.06 - detail - obdobně výkres č.37 : 28                                  |    | 28       |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP - výkres č.07 - detail - obdobně výkres č.37 : 28                                  |    | 28       |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP - výkres č.08 - detail - výkres č.38 : 104                                         |    | 104      |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                        |    | 160      |           |        |       |                          |               |

|    |          |                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |           |       |         |       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| 98 | 95398-02 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva Chemické kotvy do betonu, hl. 400 mm, M 12, ampule                                                                                                         | kus | 292,00000 | 100,00 | 29 200,00 | 801-4 | Vlastní | Indiv |
|    |          | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 : |     |           |        |           |       |         |       |
|    |          | Budova B - výkres č.05 - půdorys 3.NP :                                                                                                                                                                 |     |           |        |           |       |         |       |
|    |          | atika +7,900 - detail - výkres č.39, výpis oceli - výkres č.05 - prvek ozn.02 : 230                                                                                                                     |     | 230       |        |           |       |         |       |
|    |          | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                       |     | 230       |        |           |       |         |       |
|    |          | Budova A - navýšení atiky :                                                                                                                                                                             |     |           |        |           |       |         |       |
|    |          | objekt na střeše Budovy A - výkres č.09 - (detail výkres č.38) - výpis oceli prvek ozn. 1 : 62                                                                                                          |     | 62        |        |           |       |         |       |
|    |          | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                       |     | 62        |        |           |       |         |       |

|    |          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |          |       |         |       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------|---------|-------|
| 99 | 95398-03 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva Chemické kotvy do betonu, hl. 1100 mm, M 12, ampule                                                                                                        | kus | 30,00000 | 100,00 | 3 000,00 | 801-4 | Vlastní | Indiv |
|    |          | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 : |     |          |        |          |       |         |       |
|    |          | navýšení atiky :                                                                                                                                                                                        |     |          |        |          |       |         |       |
|    |          | Budova B - navýšení atiky - výkres č.05 - půdorys 3.NP - výpis oceli - prvek ozn.04 : atika +8,550 - detail - výkres č.40 : 30                                                                          |     | 30       |        |          |       |         |       |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MeÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MeÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 953981103R00  | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 168,00000 | 120,00    | 20 160,00 | 801-4 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :<br>uchycení nosníků do stávajících pilířů : 4*4<br>analogicky i závitové tyče (bráno jako dvě kotvy) : 4*2*4<br>Mezisoučet 16<br>analogicky kotvení zábradlí teras 4.NP a 5.NP výkres č.47 : 15*2*4 32<br>Mezisoučet 48<br>Mezisoučet 120 |               |                                                                                                          |     |           |           |           |       |                     |               |

| Díl: 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bourání konstrukcí |                                                                                                                                                           |    |          | 390 773,88 |          |       |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|-------|------------|------------|
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 961031311R00       | Bourání základů cihelných na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                               | m3 | 3,59050  | 2 000,00   | 7 181,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných,<br>výkres č.02 - půdorys 1.PP - Budova A :<br>izolační přízdívka základového zdiva ubourání do hl. 500 mm pod úroveň terénu :<br>pohled jihozápadní : 0,1*0,5*(37,155-2,5) 1,73275<br>pohled severovýchodní : 0,1*0,5*37,155 1,85775                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                           |    |          |            |          |       |            |            |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 962031132R00       | Bourání příček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 45,55720 | 80,00      | 3 644,58 | 801-3 | RTS 17/ I  | RTS 16/ II |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>Budova A - střeška - ubourání keramické tvárnice u atíky : 0,28*26,67*2 14,9352<br>Budova B - střeška - ubourání keramické tvárnice u atíky : 0,28*34,325*2 19,222<br>Mezisoučet 34,1572<br>Budova A - výkres č.03 - příčka v místnosti bývalého trezoru : 3*3,8 11,4<br>Mezisoučet 11,4 |                    |                                                                                                                                                           |    |          |            |          |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------|
| 103  | 962032231R00  | Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 2,94075  | 1 500,00  | 4 411,13 | 801-3 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Budova A - výkres č.08 - 6.NP - ubourání parapetu pro osazení dveří P2.A : 0,25\*1,5\*1 0,375

Budova A - výkres č.07 - 5.NP - ubourání parapetu okna : 0,5\*0,81\*1,03 0,41715

Budova A - výkres č.06 - 4.NP - ubourání parapetu okna : 0,5\*0,81\*1,03 0,41715

Budova A - výkres č.05 - 3.NP - ubourání parapetu okna : 0,5\*0,81\*1,03 0,41715

Budova A - výkres č.04 - 2.NP - ubourání parapetu okna : 0,5\*0,81\*1,03 0,41715

Budova A - výkres č.03 - 1.NP - ubourání parapetu okna : 0,5\*0,81\*1,03 0,41715

*Mezisoučet* 2,46075

Budova D - ubourání atiky světlíku : 0,16\*0,3\*5\*2 0,48

*Mezisoučet* 0,48

Bourání zdíva železobetonového nadzákladového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 2,52

zazdívká okna 1.NP : 0,3\*4\*2,1 3,3

analogický schodiště v pohledu severozápadním : 0,25\*5\*1,2+3\*1,2\*0,5 3,3

|     |              |                                                                                                                                                    |    |         |          |           |       |            |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|------------|------------|
| 104 | 962052211R00 | Bourání zdíva železobetonového nadzákladového                                                                                                      | m3 | 5,82000 | 2 300,00 | 13 386,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 105 | 965042241RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2       | m3 | 4,07340 | 1 800,00 | 7 332,12  | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | Ve dvore budovy D pro odkopání pro zateplení soku : 0,6*0,15*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                                                         |    | 4,0734  |          |           |       |            |            |
| 106 | 965049112R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyzlúžených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 4,07340 | 2 500,00 | 10 183,50 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                                        | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| Ve dvoře budovy D pro odkopání pro zateplení soklu : 0,6*0,15*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315) |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |
|                                                                                             |               |               |    | 4,0734   |           |        |       |                          |               |

|     |              |                                                                |     |           |       |           |       |            |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| 107 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 720,00000 | 25,00 | 18 000,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

výkres č. 12 - pohled severovýchodní :

okna 1200/2100 mm : 4\*27\*2

216

okna 1200/600 mm : 22

22

okna 1200/2400 mm : 22\*2

44

okna 900/900 mm : 15+5

20

okna 600/900 mm : 2

2

okna 900/2100 mm : 4\*2

8

Mezisoučet

312

výkres č. 13 - pohled severozápadní :

okna 1200/2400 mm : 20\*2

40

okna 1200/2100 mm : 4\*2

8

okna 600/900 mm : 2

2

Mezisoučet

50

výkres č. 14 - pohled jihozápadní :

okna 1200/2100 mm : 14\*2+22\*4\*2

204

okna 1200/3000 mm : 14\*2

28

okna 1200/600 mm : 8

8

okna 1200/1500 mm : 12

12

okno 600/1500 mm : 1

1

okno 470/1500 mm : 1

1

okna 900/900 mm : 18

18

okna 1000/1350 mm : 38

38

Mezisoučet

310

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P. č. | Číslo položky | Název položky                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|       |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní : |    | 34       |           |        |       |                          |               |
|       |               | okno 1200/2100 mm : 17*2             |    | 4        |           |        |       |                          |               |
|       |               | okno 600/1200 mm : 4                 |    | 2        |           |        |       |                          |               |
|       |               | okno 600/1000 mm : 2                 |    | 40       |           |        |       |                          |               |
|       |               | Mezisoučet                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|       |               | Dvůr objektu D :                     |    | 2        |           |        |       |                          |               |
|       |               | okno 900/1500 mm : 2                 |    | 3        |           |        |       |                          |               |
|       |               | okno 1100/1700 mm : 3                |    | 3        |           |        |       |                          |               |
|       |               | okno 600/1200 mm : 3                 |    | 8        |           |        |       |                          |               |
|       |               | Mezisoučet                           |    |          |           |        |       |                          |               |

|     |             |                                                                                    |     |          |       |        |       |            |            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 108 | 96806113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2                   | kus | 22,00000 | 25,00 | 550,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |             | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |          |       |        |       |            |            |
|     |             | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                                               |     | 16       |       |        |       |            |            |
|     |             | okno 1800/2400 mm : 4*4                                                            |     | 16       |       |        |       |            |            |
|     |             | Mezisoučet                                                                         |     |          |       |        |       |            |            |
|     |             | výkres č. 13 - pohled severozápadní :                                              |     | 6        |       |        |       |            |            |
|     |             | balkonové dveře 1800/2100 mm : 3*2                                                 |     | 6        |       |        |       |            |            |
|     |             | Mezisoučet                                                                         |     |          |       |        |       |            |            |

|     |              |                                                                                    |     |         |       |        |       |            |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 109 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                      | kus | 5,00000 | 25,00 | 125,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |         |       |        |       |            |            |
|     |              | výkres č. 13 - pohled severozápadní :                                              |     | 1       |       |        |       |            |            |
|     |              | dveře 900/1800 mm : 1                                                              |     | 1       |       |        |       |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                         |     |         |       |        |       |            |            |
|     |              | výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                                                |     | 2       |       |        |       |            |            |
|     |              | dveře 2100/2000 mm : 2                                                             |     | 2       |       |        |       |            |            |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |  |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |  |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Mezisoučet

výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :

dveře 900/1800 mm : 1

dveře 900/2000 mm : 1

Mezisoučet

|     |              |                                                                          |     |          |       |        |       |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 110 | 968061136R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy do 4 m <sup>2</sup> | kus | 16,00000 | 25,00 | 400,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|-------|------------|------------|

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

objekt D :

vrata 2400/2400 mm : 6\*2

vrata 3000/3000 mm : 1\*2

vrata 3600/3600 mm : 1\*2

|     |              |                                                                                      |                |           |        |           |       |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 111 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 116,38500 | 110,00 | 12 802,35 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>),

výkres č. 12 - pohled severovýchodní :

okna 1200/600 mm : 22\*1,2\*0,6

okna 900/900 mm : 20\*0,9\*0,9

okna 600/900 mm : 2\*0,6\*0,9

Mezisoučet

výkres č. 13 - pohled severozápadní :

okna 600/900 mm : 2\*0,9\*0,6

Mezisoučet

výkres č. 14 - pohled jihozápadní :

okna 1200/600 mm : 8\*1,2\*0,6

okno 600/1500 mm : 0,6\*1,5

okno 470/1500 mm : 0,47\*1,5

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | množství      | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | okna 900/900 mm : 18*0,9*0,9                                            |    | 14,58         |           |           |       |                          |               |
|      |               | okna 1000/1350 mm : 38*1*1,35                                           |    | 51,3          |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                       |    | <b>73,245</b> |           |           |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                                    |    |               |           |           |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1200 mm : 4*0,6*1,2                                            |    | 2,88          |           |           |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1000 mm : 2*0,6*1                                              |    | 1,2           |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                       |    | <b>4,08</b>   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Dvůr objektu D :                                                        |    |               |           |           |       |                          |               |
|      |               | okno 900/1500 mm : 2*0,9*1,5                                            |    | 2,7           |           |           |       |                          |               |
|      |               | okno 600/1200 mm : 3*0,6*1,2                                            |    | 2,16          |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                       |    | <b>4,86</b>   |           |           |       |                          |               |
| 112  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 816,87000     | 110,00    | 89 855,70 | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

výkres č. 12 - pohled severovýchodní :

okna 1200/2100 mm : 4\*27\*1,2\*2,1

okna 1200/2400 mm : 22\*1,2\*2,4

okna 900/2100 mm : 4\*0,9\*2,1

**Mezisoučet**

výkres č. 13 - pohled severozápadní :

okna 1200/2400 mm : 20\*1,2\*2,4

okna 1200/2100 mm : 4\*1,2\*2,1

balkonové dveře 1800/2100 mm : 3\*1,8\*2,1

**Mezisoučet**

výkres č. 14 - pohled jihozápadní :

okna 1200/2100 mm : (14+22\*4)\*1,2\*2,1

okna 1200/3000 mm : 14\*1,2\*3

272,16  
63,36  
7,56  
343,08  
57,6  
10,08  
11,34  
79,02  
257,04  
50,4

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | okna 1200/1500 mm : 12*1,2*1,5                                                                         |                | 21,6     |           |          |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |                | 329,04   |           |          |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                                                                   |                | 42,84    |           |          |       |                          |               |
|      |               | okno 1200/2100 mm : 17*1,2*2,1                                                                         |                | 17,28    |           |          |       |                          |               |
|      |               | okno 1800/2400 mm : 4*1,8*2,4                                                                          |                | 60,12    |           |          |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |                | 50,12    |           |          |       |                          |               |
|      |               | Dvůr objektu D :                                                                                       |                | 5,61     |           |          |       |                          |               |
|      |               | okno 1100/1700 mm : 3*1,1*1,7                                                                          |                | 5,61     |           |          |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |                | 5,61     |           |          |       |                          |               |
| 113  | 968062455R00  | Vybourání dřevěných rámtů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup> | 5,04000  | 110,00    | 554,40   | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), |                |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 13 - pohled severozápadní :                                                                  |                | 1,62     |           |          |       |                          |               |
|      |               | dveře 900/1800 mm : 0,9*1,8                                                                            |                | 1,62     |           |          |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |                | 1,62     |           |          |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                                                                   |                | 1,62     |           |          |       |                          |               |
|      |               | dveře 900/1800 mm : 0,9*1,8                                                                            |                | 1,62     |           |          |       |                          |               |
|      |               | dveře 900/2000 mm : 0,9*2                                                                              |                | 1,8      |           |          |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |                | 3,42     |           |          |       |                          |               |
| 114  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných rámtů dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup> | 4,20000  | 110,00    | 462,00   | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), |                |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                                                                    |                | 4,2      |           |          |       |                          |               |
|      |               | dveře 2100/2000 mm : 2,1*2                                                                             |                | 4,2      |           |          |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |                | 4,2      |           |          |       |                          |               |
| 115  | 968062559R00  | Vybourání dřevěných rámtů vrat, plochy přes 5 m <sup>2</sup>                                           | m <sup>2</sup> | 56,52000 | 110,00    | 6 217,20 | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>),

objekt D :

vrata 2400/2400 mm : 6\*2,4\*2,4

34,56

vrata 3000/3000 mm : 3\*3

9

vrata 3600/3600 mm : 3,6\*3,6

12,96

|     |              |                                                                                                                                                                                                                              |                |           |        |           |       |            |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 116 | 966072747R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), stěn výkladních pevných nebo otvírávých, plochy přes 4 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 107,86000 | 120,00 | 12 943,20 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

analogický stávající výplněv pohledu severovýchodním a severozápadním : 4\*3

12

1,2\*3,4

4,08

4,4\*3,4

14,96

1,2\*3,4

4,08

4,4\*3,4

14,96

4,4\*3,4\*3

44,88

4\*2,1

8,4

5\*0,9

4,5

|     |              |                                                                    |   |         |       |        |       |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 117 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu řezání prostého betonu, hloubka řezu 150 mm | m | 5,00000 | 80,00 | 400,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|------------|------------|

výkres č.28 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podesty :

profilnutí rýhy v betonové desce pro osazení prahového profilu AL stěny : 2,5\*2

5

|     |              |                                                                    |   |          |        |          |       |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 118 | 970241300R00 | Řezání prostého betonu řezání prostého betonu, hloubka řezu 300 mm | m | 12,20000 | 100,00 | 1 220,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|------------|

výkres č.03 - půdorys 1.NP :

zazdivka okna 1.NP - vyřezání zazdivky : 4\*2+2,1\*2

12,2

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
| 119  | 971033451R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 450 mm | kus | 30,00000 | 500,00    | 15 000,00 | 801-3 | RTS 17/II           | RTS 16/II     |

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

otvory pro VZT a prostory technologií - odhad : 30

30

|     |              |                                                                                      |                |          |       |        |       |           |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 120 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % | m <sup>2</sup> | 20,52000 | 25,00 | 513,00 | 801-3 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

oprava stávajících omítek : 3,6\*5,7

20,52

|     |              |                                                                                    |                |          |       |        |       |           |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 121 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % | m <sup>2</sup> | 22,20000 | 25,00 | 555,00 | 801-3 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

oprava stávajících omítek : 1,5\*3,6\*2+1,3\*5,7+0,7\*5,7

22,2

|     |              |                                                                                                              |                |           |       |           |       |           |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 122 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 788,75400 | 50,00 | 39 437,70 | 801-3 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.

Budova A : 2,1\*1\*21+2,1\*1,2\*11

2,1\*1,2\*3

2,4\*14,7\*3

3\*14,7\*4

objekt v 6.NP : 2,8\*(8,356+3,14+0,9+4,66+4,87+8,57+2,415)-(0,8\*1,8\*2+0,6\*1,5)

Mezisoučet

Budova B :

pohled severozápadní - 2.NP - "žlietky" : 2,4\*0,4\*6

5,76

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | množství       | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | pohled jihuovýchodní - 2.NP - "žlitétky" : 2,4*0,4*2      |    | 1,92           |           |        |       |                          |               |
|      |               | pohled severovýchodní - 2.NP - "žlitétky" : 2,4*0,4*5     |    | 4,8            |           |        |       |                          |               |
|      |               | pohled severovýchodní :                                   |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4*(0,6+0,3*5+0,6)               |    | 6,48           |           |        |       |                          |               |
|      |               | pohled jihuovýchodní :                                    |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4*(3,5+1+0,4*2+1,4)             |    | 16,08          |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy v 1.NP : 2,1*(3,76+0,4*7+0,5+0,16)          |    | 15,162         |           |        |       |                          |               |
|      |               | pohled jihozápadní :                                      |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4*(6,755+0,16)*2                |    | 33,192         |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy v 1.NP : 2,1*(6,525+0,16)*2                 |    | 28,077         |           |        |       |                          |               |
|      |               | pohled severozápadní :                                    |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy ve 2.NP : 2,4*(1,33+0,16+0,4*6+1,275+0,16)  |    | 12,78          |           |        |       |                          |               |
|      |               | vpadlé plochy v 1.NP : 2,1*(5,39+0,4*3+2,6+0,16)          |    | 19,635         |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova B - nástavba TZB na střeše : 3,5*(12,72*2+15,12*2) |    | 194,88         |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                         |    | <b>338,766</b> |           |        |       |                          |               |

|     |       |                                                                                                                        |     |          |        |           |  |         |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 123 | 96-01 | Vybourání meziokenních vložek                                                                                          | kus | 64,00000 | 400,00 | 25 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
|     |       | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a vyztuž se oceňuje samostatně. |     |          |        |           |  |         |       |
|     |       | výkres č.12 - pohled severovýchodní :                                                                                  |     |          |        |           |  |         |       |
|     |       | výkres č.14 - pohled jihozápadní :                                                                                     |     |          |        |           |  |         |       |
|     |       | meziokenní vložky 800x2100 mm :                                                                                        |     |          |        |           |  |         |       |
|     |       | 1.NP : 7*2                                                                                                             |     | 14       |        |           |  |         |       |
|     |       | 2.NP : 7*2                                                                                                             |     | 14       |        |           |  |         |       |
|     |       | 3.NP : 7*2                                                                                                             |     | 14       |        |           |  |         |       |
|     |       | 4.NP : 6*2                                                                                                             |     | 12       |        |           |  |         |       |
|     |       | 5.NP : 5*2                                                                                                             |     | 10       |        |           |  |         |       |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | hmotnosti | cena / MJ | Celkem   | Cen. | soustava / platnost | Cenová |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|------|---------------------|--------|
| 124  | 96-02         | Demontáž, uložení a zpětná montáž invalidní rampy | kpl | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00 |      | Vlastní             | Indiv  |

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

|     |       |                                                                         |     |         |          |          |  |         |       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|-------|
| 125 | 96-03 | Demontáž reklamních zařízení a nepotřebných, stožárů ze střechy a fasád | kpl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|-------|

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

|     |       |                                   |     |         |           |           |  |         |       |
|-----|-------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 126 | 96-04 | Zpětná montáž reklamních zařízení | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|-------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

|     |       |                                                                                                              |        |         |            |            |  |         |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|--|---------|--------|
| 127 | 96-05 | Vybourání betonových obehávek prostupů VZT a kanalizace - přítomnost azbestu v kcích, 6.NP - soubor Budova A | soubor | 1,00000 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | Vlastní | Kalkul |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|--|---------|--------|

|                                        |             |                                                                                                                      |   |           |        |            |            |       |                       |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|------------|-------|-----------------------|
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |             |                                                                                                                      |   |           |        |            |            |       |                       |
| 128                                    | 99928111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 752,94347 | 220,00 | 165 647,56 | 165 647,56 | 801-4 | RTS 17/ II RTS 16/ II |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, :

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, :

84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, :

Součet: : 752,94347

752,94347

|                                    |              |                                                                                            |    |           |       |           |           |         |                       |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b> |              |                                                                                            |    |           |       |           |           |         |                       |
| 129                                | 711142559RT1 | Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisl. 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 435,40210 | 80,00 | 34 832,17 | 34 832,17 | 800-711 | RTS 17/ II RTS 16/ II |

izolace pod zateplením - bitumenový pás viz detaily - výkres č.30-33 :

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č                                   | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | množství        | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| výkres č. 12 pohled severovýchodní :  |               |                                                                                  |    |                 |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt A - pod úrovní terénu : 0,8*37,155                                        |    | 29,724          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt A - nad úrovní terénu : 1,4*37,155-0,53*2,4*10-0,53*1,2*2                 |    | 38,025          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,6*18,56                                         |    | 11,136          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - nad úrovní terénu : 1,3*18,56                                         |    | 24,128          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                |    | <b>103,013</b>  |           |        |       |                          |               |
| výkres č. 13 - pohled severozápadní : |               |                                                                                  |    |                 |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*14,2                                          |    | 7,1             |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,8*14,2                                          |    | 11,36           |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,6*7,95                                          |    | 4,77            |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - nad úrovní terénu : 2,1*7,95                                          |    | 16,695          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                |    | <b>39,925</b>   |           |        |       |                          |               |
| výkres č. 14 - pohled jihozápadní :   |               |                                                                                  |    |                 |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt A - pod úrovní terénu : 0,8*37,155                                        |    | 29,724          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt A - nad úrovní terénu : 1,7*37,155+0,9*0,5*2-0,53*2,4*4-1,2*2,4*6-1,5*2,5 |    | 37,9455         |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*(34,32-0,45*7)                                |    | 15,585          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,7*(34,32*0,45*7)                                |    | 75,6756         |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - pod úrovní terénu ("žletky") : 0,5*(0,6*2*7+0,45*7)                   |    | 5,775           |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - nad úrovní terénu ("žletky") : 0,6*(0,6*2*7+0,45*7)                   |    | 6,93            |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,6*18,57                                         |    | 11,142          |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,5*18,57                                         |    | 9,285           |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                |    | <b>192,0621</b> |           |        |       |                          |               |
| výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :  |               |                                                                                  |    |                 |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*16,51                                         |    | 8,255           |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,6*16,51                                         |    | 9,906           |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,6*31,55                                         |    | 18,93           |           |        |       |                          |               |
|                                       |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,5*(31,55-3,6-0,9)                               |    | 13,525          |           |        |       |                          |               |

**Polozkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                  | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Mezisoučet</b>                                     |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |
| Objekt D - Dvůr :                                     |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |
| pod úrovní terénu : 0,6*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315) |               |               |    | 27,156   |           |        |       |                          |               |
| nad úrovní terénu : 0,5*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315) |               |               |    | 22,63    |           |        |       |                          |               |
| <b>Mezisoučet</b>                                     |               |               |    | 49,786   |           |        |       |                          |               |

|                                                                 |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 130                                                             | 711482020RZ1 | Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm | m2 | 125,29900 | 220,00 | 27 565,78 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| včetně dodávky fólie a doplňků,                                 |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
| výkres č. 12 pohled severovýchodní :                            |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
| objekt A - pod úrovní terénu : 0,7*37,155                       |              |                                                                                                    |    | 26,0085   |        |           |         |            |            |
| objekt A - pod úrovní terénu : 0,7*37,155                       |              |                                                                                                    |    | 5,568     |        |           |         |            |            |
| objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*18,56                        |              |                                                                                                    |    | 31,5765   |        |           |         |            |            |
| <b>Mezisoučet</b>                                               |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
| výkres č. 13 - pohled severozápadní :                           |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
| objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*14,2                         |              |                                                                                                    |    | 7,1       |        |           |         |            |            |
| objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*7,95                         |              |                                                                                                    |    | 2,385     |        |           |         |            |            |
| <b>Mezisoučet</b>                                               |              |                                                                                                    |    | 9,485     |        |           |         |            |            |
| výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                             |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
| objekt A - pod úrovní terénu : 0,7*37,155                       |              |                                                                                                    |    | 26,0085   |        |           |         |            |            |
| objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*(34,32-0,45*7)               |              |                                                                                                    |    | 15,585    |        |           |         |            |            |
| objekt B - pod úrovní terénu ("žiletky") : 0,5*(0,6*2*7+0,45*7) |              |                                                                                                    |    | 5,775     |        |           |         |            |            |
| objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*18,57                        |              |                                                                                                    |    | 5,571     |        |           |         |            |            |
| <b>Mezisoučet</b>                                               |              |                                                                                                    |    | 52,9395   |        |           |         |            |            |
| výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                            |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |
| objekt B - pod úrovní terénu : 0,5*16,51                        |              |                                                                                                    |    | 8,255     |        |           |         |            |            |
| objekt D - pod úrovní terénu : 0,3*31,55                        |              |                                                                                                    |    | 9,465     |        |           |         |            |            |
| <b>Mezisoučet</b>                                               |              |                                                                                                    |    | 17,72     |        |           |         |            |            |
| Objekt D - Dvůr :                                               |              |                                                                                                    |    |           |        |           |         |            |            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P. č. | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------|
| 131   | 711491272RZ1  | izolace proti tlakové vodě ostatní svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu | m2 | 125,29900 | 100,00    | 12 529,90 | 800-711 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

výkres č. 12 pohled severovýchodní :  
 objekt A - pod úrovní terénu : 0,7\*37,155  
 objekt D - pod úrovní terénu : 0,3\*18,56  
 Mezisoučet  
 13,578  
 13,578

výkres č. 13 - pohled severozápadní :  
 objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*14,2  
 objekt D - pod úrovní terénu : 0,3\*7,95  
 Mezisoučet  
 7,1  
 2,385  
 9,485

výkres č. 14 - pohled jihozápadní :  
 objekt A - pod úrovní terénu : 0,7\*37,155  
 objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*(34,32-0,45\*7)  
 objekt B - pod úrovní terénu ("žiletky") : 0,5\*(0,6\*2\*7+0,45\*7)  
 objekt D - pod úrovní terénu : 0,3\*18,57  
 Mezisoučet  
 26,0085  
 15,585  
 5,775  
 5,571  
 52,9395

výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :  
 objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*16,51  
 objekt D - pod úrovní terénu : 0,3\*31,55  
 Mezisoučet  
 8,255  
 9,465  
 17,72

Objekt D - Dvůr :  
 pod úrovní terénu : 0,3\*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)  
 Mezisoučet  
 13,578  
 13,578

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
| 132  | 62832131R     | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavíteelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm | m2 | 478,94231 | 180,00    | 86 209,62 | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

izolace pod zateplením - bitumenový pás viz detaily - výkres č.30 - 33 :

výkres č.12 pohled severovýchodní :

objekt A - pod úrovní terénu : 0,8\*37,155\*1,1  
objekt A - nad úrovní terénu : (1,4\*37,155-0,53\*2,4\*10-0,53\*1,2\*2)\*1,1  
objekt D - pod úrovní terénu : 0,6\*18,56\*1,1  
objekt D - nad úrovní terénu : 1,3\*18,56\*1,1

**Mezisoučet**

výkres č.13 - pohled severozápadní :

objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*14,2\*1,1  
objekt B - nad úrovní terénu : 0,8\*14,2\*1,1  
objekt D - pod úrovní terénu : 0,6\*7,95\*1,1  
objekt D - nad úrovní terénu : 2,1\*7,95\*1,1

**Mezisoučet**

výkres č.14 - pohled jihozápadní :

objekt A - pod úrovní terénu : 0,8\*37,155\*1,1  
objekt A - nad úrovní terénu : (1,7\*37,155+0,9\*0,5\*2-0,53\*2,4\*4-1,2\*2,4\*6-1,5\*2,5)\*1,1  
objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*(34,32-0,45\*7)\*1,1  
objekt B - nad úrovní terénu : 0,7\*(34,32\*0,45\*7)\*1,1  
objekt B - pod úrovní terénu ("žiletky") : 0,5\*(0,6\*2\*7+0,45\*7)\*1,1  
objekt B - nad úrovní terénu ("žiletky") : 0,6\*(0,6\*2\*7+0,45\*7)\*1,1  
objekt D - pod úrovní terénu : 0,6\*18,57\*1,1  
objekt D - nad úrovní terénu : 0,5\*18,57\*1,1

**Mezisoučet**

výkres č.15 - pohled jihovýchodní :

objekt B - pod úrovní terénu : 0,5\*16,51\*1,1  
objekt B - nad úrovní terénu : 0,6\*16,51\*1,1

32,6964  
41,8275  
12,2496  
26,5408  
113,3143

7,81  
12,496  
5,247  
18,3645  
43,9175

32,6964  
41,74005  
17,1435  
83,24316  
6,3525  
7,623  
12,2562  
10,2135  
211,26831

9,0805  
10,8966

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | objekt D - pod úrovní terénu : 0,6*31,55*1,1              |    | 20,823   |           |        |       |                          |               |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,5*(31,55-3,6-0,9)*1,1    |    | 14,8775  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 55,6776  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Objekt D - Dvůr :                                         |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | pod úrovní terénu : 0,6*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)*1,1 |    | 29,8716  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad úrovní terénu : 0,5*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)*1,1 |    | 24,893   |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 54,7646  |           |        |       |                          |               |

|                                                                                               |              |                                                  |   |         |        |  |        |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|--|--------|---------|------------|------------|
| 133                                                                                           | 998711101R00 | Přesun hmoti pro izolace proti vodě svise do 6 m | t | 2,17874 | 220,00 |  | 479,32 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |              |                                                  |   |         |        |  |        |         |            |            |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                      |              |                                                  |   |         |        |  |        |         |            |            |
| 129,130,131,132, :                                                                            |              |                                                  |   |         |        |  |        |         |            |            |
| Součet : 2,17874                                                                              |              |                                                  |   |         |        |  |        |         |            |            |
| 2,17874                                                                                       |              |                                                  |   |         |        |  |        |         |            |            |

|                                                                       |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--|------------|---------|---------|-------|
| Díl: 712 Živichné krytiny                                             |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| 134                                                                   | 712300-01 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° Odstranění živichné krytiny stíech do 10° 1vrstvé, s příměsí azbestu, | m2 | 2 424,49043 | 180,00 |  | 436 408,28 | 800-711 | Vlastní | Indiv |
| UPOZORNĚNÍ :                                                          |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| ODSTRAŇOVANÁ ŽIVICHNÁ KRYTINA VE SPODNÍ VRSTVĚ NA PANELECH OBSAHUJE   |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| AZBEST - JE NUTNÉ DO CENY DEMONTÁŽE :                                 |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| UVAŽOVAT I VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S OCHRANOU ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ A     |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| PŘEDPISŮ PRO MANIPULACI S NEPEZPEČNÝMI KARCINOGENNÍMI LÁTKAMI :       |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| výkres č. 04 - půdorys 2. NP :                                        |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| střecha objektu D : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*1,15 |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| (8,23*17,67-6,57*4,42)*1,15                                           |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| Mezisoučet                                                            |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| 290,5145                                                              |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| 133,84241                                                             |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| výkres č. 29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :                     |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| 424,3569                                                              |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |
| 2 665 478,47                                                          |           |                                                                                                                                        |    |             |        |  |            |         |         |       |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | odstranění stávajících krytín - 2 vrstvy : 6,57*5                              |    | 32,85      |           |        |       |                          |               |
|      |               | <i>Mezisoučet</i>                                                              |    | 32,85      |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.05 - půdorys 3.NP :                                                   |    |            |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15                   |    | 1141,69252 |           |        |       |                          |               |
|      |               | <i>Mezisoučet</i>                                                              |    | 1141,69252 |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.06 - půdorys 4.NP :                                                   |    |            |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha nástavby na budově B : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15                   |    | 162,05616  |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,17*5,45*1,15                          |    | 88,81048   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <i>Mezisoučet</i>                                                              |    | 250,86664  |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :                                                   |    |            |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15                          |    | 89,06118   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <i>Mezisoučet</i>                                                              |    | 89,06118   |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :                                                   |    |            |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62))*1,15 |    | 323,16949  |           |        |       |                          |               |
|      |               | <i>Mezisoučet</i>                                                              |    | 323,16949  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova A :                                                                     |    |            |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15                |    | 47,04179   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <i>Mezisoučet</i>                                                              |    | 47,04179   |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2309,0385*0,05                                                                 |    | 115,45193  |           |        |       |                          |               |

|     |              |                                                                                                                              |    |             |       |            |         |            |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|------------|------------|
| 135 | 712300831RT3 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednověstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m | m2 | 2 424,49043 | 80,00 | 193 959,23 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | výkres č.04 - půdorys 2.NP :                                                                                                 |    |             |       |            |         |            |            |
|     |              | střecha objektu D : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*1,15                                                        |    | 290,5145    |       |            |         |            |            |
|     |              | (8,23*17,67-6,57*4,42)*1,15                                                                                                  |    | 133,84241   |       |            |         |            |            |
|     |              | <i>Mezisoučet</i>                                                                                                            |    | 424,3569    |       |            |         |            |            |
|     |              | výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :                                                                             |    |             |       |            |         |            |            |
|     |              | odstranění stávajících krytín - 2 vrstvy : 6,57*5                                                                            |    | 32,85       |       |            |         |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | množství          | cena / MJ | Celkem       | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                  |    | <b>32,85</b>      |           |              |         |                          |               |
|      |               | výkres č.05 - půdorys 3.NP :                                                                                                                       |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15                                                                                       |    | 1141,69252        |           |              |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                  |    | <b>1141,69252</b> |           |              |         |                          |               |
|      |               | výkres č.06 - půdorys 4.NP :                                                                                                                       |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | střecha nástavby na budově B : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15                                                                                       |    | 162,05616         |           |              |         |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,17*5,45*1,15                                                                                              |    | 88,81048          |           |              |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                  |    | <b>250,86664</b>  |           |              |         |                          |               |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :                                                                                                                       |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15                                                                                              |    | 89,06118          |           |              |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                  |    | <b>89,06118</b>   |           |              |         |                          |               |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :                                                                                                                       |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62))*1,15                                                                     |    | 323,16949         |           |              |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                  |    | <b>323,16949</b>  |           |              |         |                          |               |
|      |               | Budova A :                                                                                                                                         |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,66*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15                                                                                    |    | 47,04179          |           |              |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                  |    | <b>47,04179</b>   |           |              |         |                          |               |
|      |               | 2309,0385*0,05                                                                                                                                     |    | 115,45193         |           |              |         |                          |               |
| 136  | 71237211RT1   | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie, bez rozšíření tloušťky fólie. | m2 | 3 099,71827       | 380,00    | 1 177 892,94 | 800-711 | RTS 17/II                | RTS 16/II     |
|      |               | Položení fólie, ukotvení k podkladu tařířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.                                       |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | analogicky tl. tepelné izolace 280 mm :                                                                                                            |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | výkres č.03 - půdorys 2.NP :                                                                                                                       |    |                   |           |              |         |                          |               |
|      |               | střecha objektu D - skladba K7 : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*2*1,15                                                               |    | 581,02899         |           |              |         |                          |               |
|      |               | (8,23*17,67-6,57*4,42)*2*1,15                                                                                                                      |    | 267,68481         |           |              |         |                          |               |
|      |               | vytážení fólie na atiku : 0,65*(22,4*2+17,66+10,71+1,5+7,92+8,23+17,67+4,42*2+6,57*2)                                                              |    | 84,8055           |           |              |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ | množství          | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>933,5193</b>   |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.05 - půdorys 3.NP :                                                                                           |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15                                                           |    | 1141,69252        |           |        |       |                          |               |
|      |               | vytažení fólie na atiku a stěny : 0,7*(35,55*2+35,405*2+12,72*2+15,12*2)                                               |    | 138,313           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>1280,00552</b> |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.06 - půdorys 4.NP :                                                                                           |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha nástavby na budově B, vč. vytažení fólie na atiku (skladba K5) : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15+1*(12,72+15,12) |    | 189,89616         |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A (skladba K4), vč. vytažení fólie na atiku :                                        |    | 111,31848         |           |        |       |                          |               |
|      |               | 14,17*5,45*1,15+0,9*15,17+0,7*6,325*2                                                                                  |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>301,21464</b>  |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :                                                                                           |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A (skladba K4), , vč. vytažení fólie na atiku :                                      |    | 111,60518         |           |        |       |                          |               |
|      |               | 14,21*5,45*1,15+0,9*15,21+0,7*6,325*2                                                                                  |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>111,60518</b>  |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :                                                                                           |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | střecha budovy A (skladba K4) : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15                       |    | 313,44274         |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,7*25,47*2+0,9*15,17*2+0,7*(4,56+4,87+8,57+2,415+8,355+3,41+2,72+0,66+8,62)                                           |    | 93,89             |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>407,33274</b>  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova A :                                                                                                             |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č.09 - střecha 6.NP (skladba K5), vč. vytažení fólie na atiku :                                                 |    | 60,6409           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5+0,5*(7,91*2+7,655*2+4,17*2)                                                                |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>60,6409</b>    |           |        |       |                          |               |
|      |               | pro zesílení v místech požadavku zvýšené PO - fólie se zvýšenou PO :                                                   |    |                   |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova A - výkres č.08 : 1,5*2                                                                                         |    | 3                 |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova B - výkres č.05 : 1*1,2*2                                                                                       |    | 2,4               |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                      |    | <b>5,4</b>        |           |        |       |                          |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------|
| 137  | 712378104RT5  | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 20,00000 | 700,00    | 14 000,00 | 800-711 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení limce a doplnění zálivkovou hmotou.

analogický prostupy ve střeše - odhad : 20

20

|     |              |                                                                                                                            |     |          |        |           |         |            |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 138 | 712378105RT4 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 20,00000 | 700,00 | 14 000,00 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|

včetně dodávek výrobků

ukotvení kotvení desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou

analogický prostupy ve střeše - odhad : 20

20

|     |              |                                                                                                                   |    |             |       |           |         |            |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| 139 | 712391171RT1 | Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie podkladní geotextilie : | m2 | 3 094,31827 | 25,00 | 77 357,96 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|------------|------------|

výkres č.03 - půdorys 2.NP :

střecha objektu D - sklada K7 : (17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*2\*1,15

(8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*2\*1,15

vytažení fólie na atiku : 0,65\*(22,4\*2+17,66+10,71+1,5+7,92+8,23+17,67+4,42\*2+6,57\*2)

581,02899  
267,68481

84,8055

Mezisoučet

933,5193

výkres č.05 - půdorys 3.NP :

střecha objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1))\*1,15

vytažení fólie na atiku a stěny : 0,7\*(35,55\*2+35,405\*2+12,72\*2+15,12\*2)

Mezisoučet

1141,69252  
138,313  
1280,00552

výkres č.06 - půdorys 4.NP :

střecha nástavby na budově B, vč. vytažení fólie na atiku : (11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15+1\*(12,72+15,12)

189,89616

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem     | Cen. | soustava / | Cenová     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|------|------------|------------|
|      |               |                                                                                                            |    |             |           |            |      | platnost   | úroveň     |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A, vč. vytažení fólie na atiku :                                         |    | 111,31848   |           |            |      |            |            |
|      |               | 14,17*5,45*1,15+0,9*15,17+0,7*6,325*2                                                                      |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 301,21464   |           |            |      |            |            |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :                                                                               |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A, , vč. vytažení fólie na atiku :                                       |    | 111,60518   |           |            |      |            |            |
|      |               | 14,21*5,45*1,15+0,9*15,21+0,7*6,325*2                                                                      |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 111,60518   |           |            |      |            |            |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :                                                                               |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15                        |    | 313,44274   |           |            |      |            |            |
|      |               | 0,7*25,47*2+0,9*15,17*2+0,7*(4,56+4,87+8,57+2,415+8,355+3,41+2,72+0,66+8,62)                               |    | 93,89       |           |            |      |            |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 407,33274   |           |            |      |            |            |
|      |               | Budova A :                                                                                                 |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | výkres č.09 - střecha 6.NP, vč. vytažení fólie na atiku :                                                  |    | 60,6409     |           |            |      |            |            |
|      |               | 7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5+0,5*(7,91*2+7,655*2+4,17*2)                                                    |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 60,6409     |           |            |      |            |            |
| 140  | 28322103,AR   | fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2, PVC-P, výztužná mřížka | m2 | 3 403,75010 | 180,00    | 612 675,02 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|      |               | analogicky II. tepelné izolace 280 mm :                                                                    |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | výkres č.03 - půdorys 2.NP :                                                                               |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | střecha objektu D - skladba K7 : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*2*1,15*1,1                   |    | 639,13189   |           |            |      |            |            |
|      |               | (8,23*17,67-6,57*4,42)*2*1,15*1,1                                                                          |    | 294,45329   |           |            |      |            |            |
|      |               | vytažení fólie na atiku : 0,65*(22,4*2+17,66+10,71+1,5+7,92+8,23+17,67+4,42*2+6,57*2)*1,1                  |    | 93,28605    |           |            |      |            |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 1026,87123  |           |            |      |            |            |
|      |               | výkres č.05 - půdorys 3.NP :                                                                               |    |             |           |            |      |            |            |
|      |               | střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15*1,1                                           |    | 1255,86177  |           |            |      |            |            |
|      |               | vytažení fólie na atiku a stěny : 0,7*(35,55*2+35,405*2+12,72*2+15,12*2)*1,1                               |    | 152,1443    |           |            |      |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P. č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ             | množství          | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                    |                | <b>1408,00607</b> |           |          |       |                          |               |
|       |               | výkres č. 06 - půdorys 4. NP :                                                                                                                       |                |                   |           |          |       |                          |               |
|       |               | střecha nástavby na budově B, vč. vytažení fólie na atiku : $((11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15+1*(12,72+15,12))*1,1$                                    |                | 208,88578         |           |          |       |                          |               |
|       |               | střecha - ustupující patro budovy A, vč. vytažení fólie na atiku : $(14,17*5,45*1,15+0,9*15,17+0,7*6,325*2)*1,1$                                     |                | 122,45032         |           |          |       |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                    |                | <b>331,3361</b>   |           |          |       |                          |               |
|       |               | výkres č. 07 - půdorys 5. NP :                                                                                                                       |                |                   |           |          |       |                          |               |
|       |               | střecha - ustupující patro budovy A, vč. vytažení fólie na atiku : $(14,21*5,45*1,15+0,9*15,21+0,7*6,325*2)*1,1$                                     |                | 122,76569         |           |          |       |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                    |                | <b>122,76569</b>  |           |          |       |                          |               |
|       |               | výkres č. 08 - půdorys 6. NP :                                                                                                                       |                |                   |           |          |       |                          |               |
|       |               | střecha budovy A : $(23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15*1,1$                                                            |                | 344,78702         |           |          |       |                          |               |
|       |               | $(0,7*25,47*2+0,9*15,17*2+0,7*(4,56+4,87+8,57+2,415+8,355+3,41+2,72+0,66+8,62))*1,1$                                                                 |                | 103,279           |           |          |       |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                    |                | <b>448,06602</b>  |           |          |       |                          |               |
|       |               | Budova A :                                                                                                                                           |                |                   |           |          |       |                          |               |
|       |               | výkres č. 09 - střecha 6. NP, vč. vytažení fólie na atiku : $(7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5+0,5*(7,91*2+7,655*2+4,17*2))*1,1$                          |                | 66,70499          |           |          |       |                          |               |
|       |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                    |                | <b>66,70499</b>   |           |          |       |                          |               |
| 141   | 28322321R     | fólie izolační střešní hydroizolační, paropropustná, tloušťka 1,80 mm, plošná hmotnost 2 000 g/m <sup>2</sup> , mPVC, kaširování polyesterová vložka | m <sup>2</sup> | 5,94000           | 180,00    |          |       |                          |               |
|       |               | pro zesílení v místech požadavku zvýšené PO :                                                                                                        |                |                   |           |          |       |                          |               |
|       |               | Budova A - výkres č. 08 : $1,5*2*1,1$                                                                                                                |                | 3,3               |           |          |       |                          |               |
|       |               | Budova B - výkres č. 05 : $1*1,2*2*1,1$                                                                                                              |                | 2,64              |           |          |       |                          |               |
|       |               |                                                                                                                                                      |                |                   |           | 1 069,20 | SPCM  | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MeÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MeÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ             | množství    | cena / MJ | Celkem     | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|-------|---------------------|---------------|
| 142  | 67390526R     | geotextilie PP, PES, funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m <sup>2</sup> , tl. při 2 kPa 2,80 mm | m <sup>2</sup> | 3 403,75010 | 40,00     | 136 150,00 | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

podkladní netkaná textilie :

výkres č.03 - půdorys 2.NP :

střecha objektu D - skladba K7 : (17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*2\*1,15\*1,1

(8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*2\*1,15\*1,1

vytažení fólie na atiku : 0,65\*(22,4\*2+17,66+10,71+1,5+7,92+8,23+17,67+4,42\*2+6,57\*2)\*1,1

294,45329

93,28605

**Mezisoučet**

výkres č.05 - půdorys 3.NP :

střecha objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1))\*1,15\*1,1

vytažení fólie na atiku a stěny : 0,7\*(35,65\*2+35,405\*2+12,72\*2+15,12\*2)\*1,1

1255,86177

152,1443

**Mezisoučet**

výkres č.06 - půdorys 4.NP :

střecha nástavby na budově B, vč. vytažení fólie na atiku : ((11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15+1\*(12,72+15,12))\*1,1

střecha - ustupující patro budovy A, vč. vytažení fólie na atiku :

(14,17\*5,45\*1,15+0,9\*15,17+0,7\*6,325\*2)\*1,1

208,88578

122,45032

**Mezisoučet**

výkres č.07 - půdorys 5.NP :

střecha - ustupující patro budovy A, vč. vytažení fólie na atiku : (14,21\*5,45\*1,15+0,9\*15,21+0,7\*6,325\*2)\*1,1

122,76569

**Mezisoučet**

výkres č.08 - půdorys 6.NP :

střecha budovy A : (23,67\*14,17+0,8\*2,5-(8,355\*3,41+4,87\*4,56+0,66\*8,62)\*1,15)\*1,15\*1,1

344,78702

(0,7\*25,47\*2+0,9\*15,17\*2+0,7\*(4,56+4,87+8,57\*2,415+8,355+3,41+2,72+0,66+8,62))\*1,1

103,279

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Mezisoučet

448,06602

Budova A :

výkres č.09 - střeška 6.NP, vč. vytažení fólie na atiku :

(7,65\*3,02+4,17\*3,37+2,5\*1,5+0,5\*(7,91\*2+7,655\*2+4,17\*2))\*1,1

66,70499

Mezisoučet

66,70499

|     |              |                                                                     |   |         |        |          |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|------------|
| 143 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 8,93563 | 220,00 | 1 965,84 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|------------|

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138,140,141,142, :

Součet : 8,93563

8,93563

|                 |              |                                                                   |                     |             |       |           |         |            |            |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                            | <b>1 261 955,10</b> |             |       |           |         |            |            |
| 144             | 713100832R00 | Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm | m2                  | 2 723,66865 | 10,00 | 27 236,69 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

volně ložené, bez kotev

výkres č.03 - půdorys 2.NP :

střeška objektu D : (17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*2\*1,15

(8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*2\*1,15

581,02899

267,68481

Mezisoučet

848,7138

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :

odstranění stávající tepelné izolace : 6,57\*5

32,85

Mezisoučet

32,85

výkres č.05 - půdorys 3.NP :

střeška objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1))\*1,15

1141,69252

Mezisoučet

1141,69252

výkres č.06 - půdorys 4.NP :

střeška nástavby na budově B : (11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15

162,05616

střeška - ustupující patro budovy A : 14,17\*5,45\*1,15

88,81048

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------|
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                   |    | 250,86664 |           |        |       |                     |               |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :                                                        |    | 89,06118  |           |        |       |                     |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15                               |    | 89,06118  |           |        |       |                     |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                   |    |           |           |        |       |                     |               |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :                                                        |    | 313,44274 |           |        |       |                     |               |
|      |               | střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15 |    | 313,44274 |           |        |       |                     |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                   |    |           |           |        |       |                     |               |
|      |               | Budova A :                                                                          |    | 47,04179  |           |        |       |                     |               |
|      |               | výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15                     |    | 47,04179  |           |        |       |                     |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                   |    | 47,04179  |           |        |       |                     |               |

|     |             |                                                               |    |          |       |          |         |            |            |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|------------|
| 145 | 71311111RT1 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně.          | m2 | 65,94000 | 20,00 | 1 318,80 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |             | Budova A :                                                    |    |          |       |          |         |            |            |
|     |             | římسا ve 3.NP - výkres č.05 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7   |    | 9,42     |       |          |         |            |            |
|     |             | římсы ve 4.NP - výkres č.06 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2 |    | 18,84    |       |          |         |            |            |
|     |             | římсы v 5.NP - výkres č.07 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2  |    | 18,84    |       |          |         |            |            |
|     |             | římсы v 6.NP - výkres č.08 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2  |    | 18,84    |       |          |         |            |            |
|     |             | <b>Mezisoučet</b>                                             |    | 65,94    |       |          |         |            |            |

|     |             |                                                                                      |    |             |       |           |         |            |            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| 146 | 71311111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá                      | m2 | 2 723,66865 | 35,00 | 95 328,40 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |             | výkres č.03 - půdorys 2.NP :                                                         |    | 581,02899   |       |           |         |            |            |
|     |             | střecha objektu D - skladba K7 : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*2*1,15 |    | 267,68481   |       |           |         |            |            |
|     |             | (8,23*17,67-6,57*4,42)*2*1,15                                                        |    | 848,7138    |       |           |         |            |            |
|     |             | <b>Mezisoučet</b>                                                                    |    |             |       |           |         |            |            |
|     |             | výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :                                     |    |             |       |           |         |            |            |
|     |             | skladba K8 :                                                                         |    | 32,85       |       |           |         |            |            |
|     |             | minerální izolace z tuhých desek pro ploché střechy - tl.150 +100 mm : 6,57*5        |    |             |       |           |         |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P. č | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 32,85      |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | výkres č.05 - půdorys 3.NP :                                                        |    | 1141,69252 |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15                        |    | 1141,69252 |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    |            |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | výkres č.06 - půdorys 4.NP :                                                        |    | 162,05616  |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | střecha nástavby na budově B : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15                        |    | 88,81048   |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,17*5,45*1,15                               |    | 250,86664  |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    |            |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :                                                        |    | 89,06118   |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15                               |    | 89,06118   |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    |            |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :                                                        |    | 313,44274  |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15 |    | 313,44274  |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    |            |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | Budova A :                                                                          |    | 47,04179   |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15                     |    | 47,04179   |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    |            |           |        |       |                          |               |            |
| 147  | 71312111RT1   | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                    | m2 | 0,63624    | 35,00     |        | 22,27 | 800-713                  | RTS 17/ II    | RTS 16/ II |
|      |               | výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podestě :                       |    |            |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | úprava - doplnění podlahy podestě - viz skladba podlahy :                           |    |            |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | polystyren podlahový EPS tl.100 mm : 0,1*0,6*(0,965*2)*4                            |    | 0,4632     |           |        |       |                          |               |            |
|      |               | polystyren podlahový EPS tl.70 mm : 0,07*0,6*1,03*4                                 |    | 0,17304    |           |        |       |                          |               |            |
| 148  | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu                     | m2 | 1,12000    | 80,00     |        | 89,60 | 800-713                  | RTS 17/ II    | RTS 16/ II |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem | Ceník      | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|------------|--------------------------|---------------|------------|
|     |               | zateplení podlahy přístavku VZT : 1,4*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,12        |           |        |            |                          |               |            |
| 149 | 713131130R00  | Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce<br><br>Nářezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Budova A - střeška - zaslepení prostupu polystyrenem tl.50 mm : 0,15*26,67*2<br>Budova B - střeška - zaslepení prostupu polystyrenem tl.50 mm : 0,15*34,325*2 | m2 | 18,29850    | 50,00     |        | 914,93     | 800-713                  | RTS 17/ II    | RTS 16/ II |
| 150 | 713141221R00  | Montáž tepelné izolace střešních na pliny podklad montáž parozábrany na pliny podklad plochých střešních, nosný materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3 431,46662 | 35,00     |        | 120 101,33 | 800-713                  | RTS 17/ II    | RTS 16/ II |

Mezisoučet

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

skladba K8 :

parotěsná fólie : 6,57\*5

Mezisoučet

výkres č.05 - půdorys 3.NP :

střeška objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1))\*1,15

vytažení fólie na aťku : 1,2\*(35,5\*2+35,405\*2+12,72\*2+15,12\*2)

Mezisoučet

výkres č.06 - půdorys 4.NP :

střeška nástavby na budově B vč. vytažení fólie na aťku : (11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15+0,85\*(11,52\*2+13,92\*2)+0,56\*(12,72\*2+15,12\*2)

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A vč. vytažení fólie na atiku :<br>14,17*5,45*1,15+1,2*14,17+1,2*6,325*2<br><i>Mezisoučet</i>                                                                                                                      |    | 120,99448 |           | 357,47944 |         |                          |               |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP :<br>střecha - ustupující patro budovy A, vč. vytažení fólie na atiku :<br>14,21*5,45*1,15+1,2*14,21+1,2*6,325*2<br><i>Mezisoučet</i>                                                                                     |    |           |           | 121,29318 |         |                          |               |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP :<br>střecha budovy A, vč. vytažení fólie na atiku : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15<br>1,2*(25,47*2+15,17*2)+0,95*(4,56+4,87+8,57+2,415+8,355+3,41+2,72+0,66+8,62)<br><i>Mezisoučet</i> |    |           |           | 313,44274 |         |                          |               |
|      |               | Budova A :<br>výkres č.09 - střecha 6.NP, vč. vytažení fólie na atiku :<br>7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5+0,85*(7,91*2+7,655*2+4,17*2)<br><i>Mezisoučet</i>                                                                                             |    |           |           | 74,4554   |         |                          |               |
| 151  | 713191100RT9  | izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                       | m2 | 7,10400   | 25,00     | 177,60    | 800-713 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :<br>úprava - doplnění podlahy podest - viz skladba podlahy :<br>separace - překrytí tepelné izolace PE fólií : 0,6*(0,965*2+1,03)*4<br><i>Mezisoučet</i>                                 |    |           |           | 7,104     |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | 7,104     |         |                          |               |
| 152  | 28375704R     | deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,037<br>W/mK, obj. hmotnost 20,00 kg/m3                                                                                                                  | m3 | 0,66805   | 2 800,00  | 1 870,54  | SPCM    | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :<br>úprava - doplnění podlahy podest - viz skladba podlahy :<br>polystyren podlahový EPS tl.100 mm : 0,1*0,6*(0,965*2)*4*1,05                                                            |    |           |           | 0,48636   |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 153 | 28375769.AR   | deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m3 | 1,00642  | 3 000,00  | 3 019,26 | SPCM  | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|     |               | Budova A - střeška - zateplení prostupu polystyrenem tl.50 mm : 0,15*26,67*2*0,05*1,1                                          |    | 0,44006  |           |          |       |                          |               |
|     |               | Budova B - střeška - zateplení prostupu polystyrenem tl.50 mm : 0,15*34,325*2*0,05*1,1                                         |    | 0,56636  |           |          |       |                          |               |

|     |           |                                                                                                                                                                                                 |    |             |        |            |      |           |            |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|------|-----------|------------|
| 154 | 63140221R | deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2KW; obj. hmotnost 127,80 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 2 996,03552 | 105,00 | 314 583,73 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|------|-----------|------------|

výkres č.03 - půdorys 2.NP :  
 střeška objektu D - skladba K7 : (17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*2\*1,15\*1,1  
 (8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*2\*1,15\*1,1  
**Mezisoučet**  
 výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :  
 skladba K8 :  
 minerální izolace z tuhých desek pro ploché střechy - tl.150 +100 mm : 6,57\*5\*1,1  
**Mezisoučet**  
 výkres č.05 - půdorys 3.NP :  
 střeška objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1))\*1,15\*1,1  
**Mezisoučet**  
 výkres č.06 - půdorys 4.NP :  
 střeška nástavby na budově B : (11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15\*1,1  
 střeška - ustupující patro budovy A : 14,17\*5,45\*1,15\*1,1  
**Mezisoučet**  
 výkres č.07 - půdorys 5.NP :  
 294,45329  
 933,58518  
 36,135  
 1255,86177  
 178,26178  
 97,69152  
 275,9533

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | množství          | cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15*1,1</b>                                                                                                                                 |    | <b>97,96729</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>97,96729</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.08 - půdorys 6.NP :</b>                                                                                                                                                              |    | <b>344,78702</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15*1,1</b>                                                                                                   |    | <b>344,78702</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>344,78702</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Budova A :</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>51,74596</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15*1,1</b>                                                                                                                       |    | <b>51,74596</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>51,74596</b>   |           |            |       |                          |               |
| 155  | 631402241R    | deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní, minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 124,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 2 996,03562       | 170,00    | 509 326,04 | SPCM  | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|      |               | <b>výkres č.03 - půdorys 2.NP :</b>                                                                                                                                                              |    | <b>639,13189</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>střecha objektu D - skladba K7 : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*2*1,15*1,1</b>                                                                                                  |    | <b>294,45329</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>(8,23*17,67-6,57*4,42)*2*1,15*1,1</b>                                                                                                                                                         |    | <b>933,58518</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>36,135</b>     |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :</b>                                                                                                                                          |    | <b>36,135</b>     |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>skladba K8 :</b>                                                                                                                                                                              |    | <b>1255,86177</b> |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>minerální izolace z tuhých desek pro ploché střechy - tl.150 +100 mm : 6,57*5*1,1</b>                                                                                                         |    | <b>1255,86177</b> |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>178,26178</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.05 - půdorys 3.NP :</b>                                                                                                                                                              |    | <b>97,69152</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15*1,1</b>                                                                                                                          |    | <b>178,26178</b>  |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                |    | <b>97,69152</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.06 - půdorys 4.NP :</b>                                                                                                                                                              |    | <b>97,69152</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>střecha nástavby na budově B : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15*1,1</b>                                                                                                                          |    | <b>97,69152</b>   |           |            |       |                          |               |
|      |               | <b>střecha - ustupující patro budovy A : 14,17*5,45*1,15*1,1</b>                                                                                                                                 |    | <b>97,69152</b>   |           |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

### Mezisoučet

výkres č.07 - půdorys 5.NP :

střeška - ustupující patro budovy A : 14,21\*5,45\*1,15\*1,1

### Mezisoučet

výkres č.08 - půdorys 6.NP :

střeška budovy A : (23,67\*14,17+0,8\*2,5-(8,355\*3,41+4,87\*4,56+0,66\*8,62)\*1,15)\*1,15\*1,1

### Mezisoučet

Budova A :

výkres č.09 - střeška 6.NP : (7,66\*3,02+4,17\*3,37+2,5\*1,5)\*1,15\*1,1

### Mezisoučet

|     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |      |            |            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|------------|------------|
| 156 | 63140226R | deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2KW/m; obj. hmotnost 121,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 72,53400 | 213,00 | 15 449,74 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|------------|------------|

Budova A :

římسا ve 3.NP - výkres č.05 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*1,1

římсы ve 4.NP - výkres č.06 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2\*1,1

římсы v 5.NP - výkres č.07 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2\*1,1

římсы v 6.NP - výkres č.08 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2\*1,1

### Mezisoučet

|     |           |                                                                                                                                                     |    |         |       |       |      |            |            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|------|------------|------------|
| 157 | 63151401R | deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2KW/m; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 1,17600 | 80,00 | 94,08 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|------|------------|------------|

výkres č.43 - Budova "B" - příštíšek VZT :

zateplení podlahy přístavku VZT : 1,4\*0,8\*1,05

1,176

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ             | množství    | cena / MJ | Celkem     | Ceník SPCM | Cen. soustava / platnost RTS 17/ II | Cena úroveň RTS 1 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 158                                                                     | 63151414.AR   | deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno | m <sup>2</sup> | 2,33100     | 100,00    | 233,10     | SPCM       | RTS 17/ II                          | RTS 1             |
| výkres č.43 - Budova "B" - přístřešek VZT :                             |               |                                                                                                                                                                               |                |             |           |            |            |                                     |                   |
| zateplení podlažní přístavku VZT : (1,4*0,8+0,25*1,4*2+0,25*0,8*2)*1,05 |               |                                                                                                                                                                               |                |             |           |            |            |                                     |                   |
| 2,331                                                                   |               |                                                                                                                                                                               |                |             |           |            |            |                                     |                   |
| 159                                                                     | 67352219R     | folie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; plošná hmotnost 180 g/m <sup>2</sup> ; PE + hliník; sd od 100,00 m                                                            | m <sup>2</sup> | 3 774,61328 | 40,00     | 150 984,53 | SPCM       | RTS 17/ II                          | RTS 1             |

výkres č.03 - půdorys 2.NP :

střeška objektu D - sklada K7 : (17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*2\*1,15\*1,1

639,13189

(8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*2\*1,15\*1,1

294,45329

vytážení fólie na atiku : 1,15\*(22,4\*2+17,66+10,71+1,5+7,92+8,23+17,67+4,42\*2+6,57\*2)\*1,1\*1,1

181,54901

**Mezisoučet**

1115,13419

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

sklada K8 :

parotěsná fólie : 6,57\*5\*1,1

36,135

**Mezisoučet**

36,135

výkres č.05 - půdorys 3.NP :

střeška objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1)\*1,15\*1,1

1255,86177

vytážení fólie na atiku : 1,2\*(35,5\*2+35,405\*2+12,72\*2+15,12\*2)\*1,1

260,6868

**Mezisoučet**

1516,54857

výkres č.06 - půdorys 4.NP :

střeška nástavby na budově B vč. vytážení fólie na atiku : ((11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15+0,85\*(11,52\*2+13,92\*2)+0,56\*(12,72\*2+15,12\*2))\*1,1

260,13346

střeška - ustupující patro budovy A vč. vytážení fólie na atiku :

133,09392

(14,17\*5,45\*1,15+1,2\*14,17+1,2\*6,325\*2)\*1,1

**Mezisoučet**

393,22738

výkres č.07 - půdorys 5.NP :



**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   | Cen.    | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|---------------------|---------------|
|      |               | výkres č. 42 - budova D - přesah střechy do dvora - ukončení hránodem 100/250 mm :<br>ukotveního do střechy pomocí L profilů : 16+26                                                                                         |    | 42        |           |          |         |                     |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                            |    | 42        |           |          |         |                     |               |
|      |               | výkres č. 29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :<br>skladba K8 :<br>rošt pro tepelnou izolaci z fošen 80/250 mm na stojáto :<br>kotvení úhelníky z PZ profilu 105/105/90 mm :<br>prvek ozn. 1 : 11*6<br>prvek ozn. 2 : 40*2 |    | 66<br>80  |           |          |         |                     |               |
| 162  | 762343101R00  | Bednění , laťování a rošty montáž<br>rošt pro tepelnou izolaci                                                                                                                                                               | m  | 214,22000 | 30,00     | 6 426,60 | 800-762 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|      |               | <b>Budova A :</b>                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |          |         |                     |               |
|      |               | římisa ve 3.NP - výkres č.05 - výpis řeziva - prvek ozn.6 - fošna 80/160-200 mm : 26*0,6                                                                                                                                     |    | 15,6      |           |          |         |                     |               |
|      |               | římisy ve 4.NP - výkres č.06 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 26*0,6*2                                                                                                                                   |    | 31,2      |           |          |         |                     |               |
|      |               | římisy v 5.NP - výkres č.07 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 26*0,6*2                                                                                                                                    |    | 31,2      |           |          |         |                     |               |
|      |               | římisy v 6.NP - výkres č.08 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 26*0,6*2                                                                                                                                    |    | 31,2      |           |          |         |                     |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                            |    | 109,2     |           |          |         |                     |               |
|      |               | výkres č. 42 - budova D - přesah střechy do dvora - ukončení hránodem 100/250 mm :<br>ukotveního do střechy pomocí L profilů : 8,565+13,285                                                                                  |    | 21,85     |           |          |         |                     |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                            |    | 21,85     |           |          |         |                     |               |
|      |               | výkres č. 29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :<br>skladba K8 :<br>rošt pro tepelnou izolaci z fošen 80/250 mm na stojáto :<br>prvek ozn. 1 : 5*11                                                                         |    | 55        |           |          |         |                     |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MeÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MeÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Imožství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / | Cenová |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|------|------------|--------|
|      |               | prvek ozn. 2 : 0,54*40                                        |    | 21,6     |           |        |      |            |        |
|      |               | lať 50/30 mm pro připevnění dřevovláknité desky z boku : 6,57 |    | 6,57     |           |        |      |            |        |
|      |               | Mezisoučet                                                    |    | 83,17    |           |        |      |            |        |

|     |              |                                                                                             |    |         |          |          |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|------------|------------|
| 163 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace      | m3 | 4,21108 | 1 200,00 | 5 053,30 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | Budova A :                                                                                  |    |         |          |          |         |            |            |
|     |              | římna ve 3.NP - výkres č.05 - výpis řeziva - prvek ozn.6 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1   |    | 0,275   |          |          |         |            |            |
|     |              | římny ve 4.NP - výkres č.06 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2 |    | 0,55    |          |          |         |            |            |
|     |              | římny v 5.NP - výkres č.07 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2  |    | 0,55    |          |          |         |            |            |
|     |              | římny v 6.NP - výkres č.08 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2  |    | 0,55    |          |          |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                                  |    | 1,925   |          |          |         |            |            |
|     |              | výkres č. 42 - budova D - přesah střechy do dvora - ukončení hranolem 100/250 mm :          |    | 0,60088 |          |          |         |            |            |
|     |              | ukotveného do střechy pomocí L profilů : (8,565+13,285)*0,1*0,25*1,1                        |    | 0,60088 |          |          |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                                  |    | 0,60088 |          |          |         |            |            |
|     |              | výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :                                            |    |         |          |          |         |            |            |
|     |              | skladba K8 :                                                                                |    |         |          |          |         |            |            |
|     |              | rošt pro tepelnou izolaci z fošen 80/250 mm na stojáto :                                    |    | 1,21    |          |          |         |            |            |
|     |              | prvek ozn. 1 : 5*11*0,08*0,25*1,1                                                           |    | 0,4752  |          |          |         |            |            |
|     |              | prvek ozn. 2 : 0,54*40*0,08*0,25*1,1                                                        |    | 1,6852  |          |          |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                                  |    | 1,6852  |          |          |         |            |            |

|     |              |                                                                                                 |    |         |          |          |         |            |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|------------|------------|
| 164 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu | m3 | 3,62104 | 2 000,00 | 7 242,08 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | Budova A :                                                                                      |    |         |          |          |         |            |            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | množství       | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | římسا ve 3.NP - výkres č.05 - výpis řeziva - prvek ozn.6 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1   |     | 0,275          |           |           |       |                          |               |
|      |               | římсы ve 4.NP - výkres č.06 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2 |     | 0,55           |           |           |       |                          |               |
|      |               | římсы v 5.NP - výkres č.07 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2  |     | 0,55           |           |           |       |                          |               |
|      |               | římсы v 6.NP - výkres č.08 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2  |     | 0,55           |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |     | <b>1,925</b>   |           |           |       |                          |               |
|      |               | výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětílku :                                            |     |                |           |           |       |                          |               |
|      |               | skladba K8 :                                                                                |     |                |           |           |       |                          |               |
|      |               | rošt pro tepelnou izolaci z fošen 80/250 mm na stojato :                                    |     |                |           |           |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. 1 : 5*11*0,08*0,25*1,1                                                           |     | 1,21           |           |           |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. 2 : 0,54*40*0,08*0,25*1,1                                                        |     | 0,4752         |           |           |       |                          |               |
|      |               | lat 50/30 mm pro připevnění dřevoláknité desky z boku : 6,57*0,05*0,03*1,1                  |     | 0,01084        |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |     | <b>1,69604</b> |           |           |       |                          |               |
| 165  | 311 - 01      | Úhelník kotvení do betonu PZ profil 105/105/90 mm                                           | kus | 188,00000      | 150,00    | 28 200,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | výkres č. 42 - budova D - přesah střechy do dvora - ukončení hranolem 100/250 mm :          |     | 42             |           |           |       |                          |               |
|      |               | ukotveného do střechy pomocí L profilů : 16*26                                              |     | 42             |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |     | <b>42</b>      |           |           |       |                          |               |
|      |               | výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětílku :                                            |     |                |           |           |       |                          |               |
|      |               | skladba K8 :                                                                                |     |                |           |           |       |                          |               |
|      |               | rošt pro tepelnou izolaci z fošen 80/250 mm na stojato :                                    |     |                |           |           |       |                          |               |
|      |               | kotvení úhelníky z PZ profilu 105/105/90 mm :                                               |     | 66             |           |           |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. 1 : 11*6                                                                         |     | 80             |           |           |       |                          |               |
|      |               | prvek ozn. 2 : 40*2                                                                         |     | 146            |           |           |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |     | <b>146</b>     |           |           |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 166  | 311 - 02      | Úhelník kotvení do betonu PZ profil 70/70/5 mm | kus | 728,00000 | 80,00     | 58 240,00 | Vlastní                  | Indiv         |

Budova A :

římisa ve 3.NP - výkres č.05 - kotvení úhelník PZ profil 70/70/5 mm : 26\*4  
římisy ve 4.NP - výkres č.06 - kotvení úhelník PZ profil 70/70/5 mm : 26\*4\*2  
římisy v 5.NP - výkres č.07 - kotvení úhelník PZ profil 70/70/5 mm : 26\*4\*2  
římisy v 6.NP - výkres č.08 - kotvení úhelník PZ profil 70/70/5 mm : 26\*4\*2

Mezisoučet

104  
208  
208  
208  
728

|            |           |                                                                                 |    |                                                                                              |          |           |      |            |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------------|------------|
| 167        | 60512694R | fošna SM, BO, tl = 70 až 80 mm; l = do 5 000 mm; jakost I                       | m3 | 3,61020                                                                                      | 8 500,00 | 30 686,70 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| Budova A : |           |                                                                                 |    |                                                                                              |          |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | římisa ve 3.NP - výkres č.05 - výpis řeziva - prvek ozn.6 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1   | 0,275    |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | římisy ve 4.NP - výkres č.06 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2 | 0,55     |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | římisy v 5.NP - výkres č.07 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2  | 0,55     |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | římisy v 6.NP - výkres č.08 - výpis řeziva - prvek ozn.4 - fošna 80/160-200 mm : 0,25*1,1*2  | 0,55     |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | Mezisoučet                                                                                   | 1,925    |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :                                             |          |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | skladba K8 :                                                                                 |          |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | rošt pro tepelnou izolaci z fošen 80/250 mm na stojáto :                                     | 1,21     |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | prvek ozn. 1 : 5*11*0,08*0,25*1,1                                                            | 0,4752   |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | prvek ozn. 2 : 0,54*40*0,08*0,25*1,1                                                         | 1,6852   |           |      |            |            |
|            |           |                                                                                 |    | Mezisoučet                                                                                   | 1,6852   |           |      |            |            |
| 168        | 60515891R | hranol SM, lepený, vstavený; l = 1 000 až 13 000 mm; pro konstrukce nepohledové | m3 | 0,60088                                                                                      | 8 500,00 | 5 107,48  | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství            | cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| výkres č. 42 - budova D - přesah střechy do dvora - ukončení hránolem 100/250 mm :<br>ukotveného do střechy pomocí L profilů : (8,565+13,285)*0,1*0,25*1,1 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                     |           |            |         |                          |               |
|                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,60088             |           |            |         |                          |               |
| 169                                                                                                                                                        | 60517110R     | lať průřez 15 cm2<br><br>výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :<br><br>skladba K8 :<br><br>lať 50/30 mm pro připevnění dřevovláknité desky z boku : 6,57*0,05*0,03*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,01084             | 8 500,00  | 92,14      | SPCM    | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 170                                                                                                                                                        | 998762103R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m<br><br>50 m vodorovně<br><br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>161,163,164,165,166,167,168,169, :<br>Součet : 5,88793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 5,88793             | 250,00    | 1 471,98   | 800-762 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                     |           |            |         |                          |               |
| <b>Díl: 763 Dřevostavby</b>                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                     |           |            |         |                          |               |
| 171                                                                                                                                                        | 763611131R00  | Opláštění z dřevostěpkových desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované<br><br>vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br><br>výkres č.03 - půdorys 2.NP - 2x deska cementotřísková tl.14 mm :<br>střecha objektu D - skladba K7 : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*2*1,15<br>(8,23*17,67-6,57*4,42)*2*1,15<br><br><b>Mezisoučet</b><br><br>výkres č.05 - půdorys 3.NP - 2x deska cementotřísková tl.14 mm :<br>střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15<br><br><b>Mezisoučet</b><br><br>výkres č.06 - půdorys 4.NP - 2x deska cementotřísková tl.14 mm :<br>střecha nástavby na budově B : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15*2<br>střecha - ustupující patro budovy A : 14,17*5,45*1,15*2 | m2 | 3 474,75499         | 100,00    | 347 475,50 | 800-763 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <b>2 188 879,21</b> |           |            |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství                             | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 501,73327                            |           |          |         |                          |               |
|      |               | výkres č.07 - půdorys 5.NP - 2x deska cementotřísková tl.14 mm :<br>střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15*2                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 178,12235                            |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 178,12235                            |           |          |         |                          |               |
|      |               | výkres č.08 - půdorys 6.NP - 2x deska cementotřísková tl.14 mm :<br>střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15*2                                                                                                                                                                                                                      |    | 626,88549                            |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 626,88549                            |           |          |         |                          |               |
|      |               | Budova A :<br>výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 94,08357                             |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 94,08357                             |           |          |         |                          |               |
|      |               | římasy - 1x deska cementotřísková tl.14 mm :<br>Budova A :<br>římasy ve 3.NP - výkres č.05 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2+0,16*15,7<br>římasy ve 4.NP - výkres č.06 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2+0,16*15,7*2<br>římasy v 5.NP - výkres č.07 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2+0,16*15,7*2<br>římasy v 6.NP - výkres č.08 - detail výkres č.36 : 0,6*15,7*2+0,16*15,7*2 |    | 11,932<br>23,864<br>23,864<br>23,864 |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 83,524                               |           |          |         |                          |               |
| 172  | 763611232R00  | Opлаštění z dřevěštěpkových desek bednění stíech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 32,85000                             | 100,00    | 3 285,00 | 800-763 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      |               | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br>výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětleníku :<br>skladba K8 :<br>desky dřevěštěpkové tl.22 mm kotvené do roštu z fošen : 6,57*5                                                                                                                                                                                            |    |                                      | 32,85     |          |         |                          |               |
| 173  | 763612232R00  | Opлаštění z dřevěštěpkových desek obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 6,47920                              | 100,00    | 647,92   | 800-763 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|---------------|
| vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětliku :                                           |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| boký konstrukce zateplení střechy : 0,56*5+0,56*6,57                                       |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 6,4792                                                                                     |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 174                                                                                        | 59590738R     | deska cementotříšková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký | m2 | 6 011,67744 | 300,00    | 1 803 503,23 | SPCM  | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| výkres č.03 - půdorys 2.NP - 2x deska cementotříšková tl.14 mm :                           |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| střecha objektu D - skladba K7 : (17,66*7,03+9,38*5,535+4,82*10,71+4,66*5,35)*2*1,15*2*1,1 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 1278,26378                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| (8,23*17,67-6,57*4,42)*2*1,15*2*1,1                                                        |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 588,90658                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| výkres č.05 - půdorys 3.NP - 2x deska cementotříšková tl.14 mm :                           |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| střecha objektu B : (34,5*34,405-(12,72*15,12+1,7*1,1))*1,15*2*1,1                         |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 2511,72353                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| výkres č.06 - půdorys 4.NP - 2x deska cementotříšková tl.14 mm :                           |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| střecha nástavby na budově B : (11,52*13,92-0,9*0,9*24)*1,15*2*1,1                         |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 356,52355                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| střecha - ustupující patro budovy A : 14,17*5,45*1,15*2*1,1                                |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 195,38305                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| výkres č.07 - půdorys 5.NP - 2x deska cementotříšková tl.14 mm :                           |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15*2*1,1                                |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 195,93459                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| výkres č.08 - půdorys 6.NP - 2x deska cementotříšková tl.14 mm :                           |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62)*1,15)*1,15*2*1,1  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 689,57404                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Budova A :                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| výkres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15*2*1,1                      |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 103,49193                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                 |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| římky - 1x deska cementotříšková tl.14 mm :                                                |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |
| 103,49193                                                                                  |               |                                                                              |    |             |           |              |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen.  | soustava / | Cenová |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|------------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        | Ceník | platnost   | úroveň |

Budova A :

římisa ve 3.NP - výkres č.05 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*1,1+0,16\*15,7\*1,1  
římisy ve 4.NP - výkres č.06 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2\*1,1+0,16\*15,7\*2\*1,1  
římisy v 5.NP - výkres č.07 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2\*1,1+0,16\*15,7\*2\*1,1  
římisy v 6.NP - výkres č.08 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2\*1,1+0,16\*15,7\*2\*1,1  
Mezisoučet  
13,1252  
26,2504  
26,2504  
26,2504  
91,8764

|     |           |                                                                                                |    |         |        |          |      |            |            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|------------|------------|
| 175 | 60725016R | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebrúšená; hrana rovná; tl = 22,0 mm | m2 | 7,12712 | 320,00 | 2 280,68 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|------------|------------|

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětílku :

boky konstrukce zateplení střechy deska dřevostěpková tl.22 mm : (0,56\*5+0,56\*6,57)\*1,1  
7,12712

|     |             |                                                                                                      |    |          |        |          |      |            |            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|------------|
| 176 | 60726016 AR | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebrúšená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 36,13500 | 180,00 | 6 504,30 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|------------|

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětílku :  
skladba K8 :

desky dřevostěpkové tl. 22 mm kotvené do roštu z fošen : 6,57\*5\*1,1  
36,135

|     |              |                                                                    |   |           |        |           |         |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 177 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodovodně | t | 114,46629 | 220,00 | 25 182,58 | 800-763 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|------------|------------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
171,172,173,174,175,176, :  
Součet : 114,46629

114,46629

|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské | 998 513,66 |
|----------|-----------------------|------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| 178  | 76490-01      | Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou Okapnice, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky | m  | 22,00000 | 450,00    | 9 900,00 | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |

výkres č.27 - Klempířské výrobky budova D :  
prvek ozn. K7 D : 22

22

|                                                                             |              |                                                                                                                |     |           |       |           |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| 179                                                                         | 764334850R00 | Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,                             | m   | 4,90000   | 40,00 | 196,00    | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 180                                                                         | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30° | m2  | 8,50000   | 60,00 | 510,00    | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 181                                                                         | 764352810R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                                      | m   | 22,00000  | 40,00 | 880,00    | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 182                                                                         | 764359811R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°                                                      | kus | 3,00000   | 60,00 | 180,00    | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 183                                                                         | 764391820R00 | Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°                               | m   | 16,70000  | 80,00 | 1 336,00  | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 184                                                                         | 764410860R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                              | m   | 318,10000 | 60,00 | 19 086,00 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| v rozsahu montáže nových prvků : 2,1+107,2+110+67,6+31,2<br>318,1           |              |                                                                                                                |     |           |       |           |         |            |            |
| 185                                                                         | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm                                                              | m   | 397,70000 | 60,00 | 23 862,00 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| v rozsahu montáže nových prvků : 32,8+17,8+61,8+254,8+30,5<br>397,7         |              |                                                                                                                |     |           |       |           |         |            |            |
| 186                                                                         | 764422820R00 | Demontáž oplechování říms rš 900 mm                                                                            | m   | 101,50000 | 60,00 | 6 090,00  | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 187                                                                         | 764430850R00 | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm                                                                | m   | 470,30000 | 60,00 | 28 218,00 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| v rozsahu montáže nových prvků : 32+61,1+94+127+77,1+16,8+61,4+0,9<br>470,3 |              |                                                                                                                |     |           |       |           |         |            |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | množství                 | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 188                                         | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm                                                                      | m  | 4,50000                  | 60,00     | 270,00    | 800-764 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 189                                         | 76477-08      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Lennování zdiva, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 310 mm, barva přírodní hliník     | m  | 4,90000                  | 450,00    | 2 205,00  | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |
| výkres č.24 - klempířské výrobky budova B : |               |                                                                                                                                                   |    |                          |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | 4,9                      |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | prvek ozn. K7,B : 4,9    |           |           |         |                          |               |
| 190                                         | 76477-09      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 330 mm, barva přírodní hliník      | m  | 16,70000                 | 700,00    | 11 690,00 | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |
| výkres č.27 - klempířské výrobky budova D : |               |                                                                                                                                                   |    |                          |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | 16,7                     |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | prvek ozn. K16,D : 16,7  |           |           |         |                          |               |
| 191                                         | 76477-10      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování římsy, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 800 mm, barva přírodní hliník   | m  | 101,50000                | 700,00    | 71 050,00 | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |
| výkres č.19 - klempířské výrobky budova A : |               |                                                                                                                                                   |    |                          |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | 101,5                    |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | prvek ozn. K5,A : 101,5  |           |           |         |                          |               |
| 192                                         | 76477-11      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování komína, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 1070 mm, barva přírodní hliník | m  | 8,50000                  | 1 000,00  | 8 500,00  | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |
| výkres č.19 - klempířské výrobky budova A : |               |                                                                                                                                                   |    |                          |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | 8,5                      |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | prvek ozn. K9,A : 8,5    |           |           |         |                          |               |
| 193                                         | 76477-12      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Dilační lišta, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 130 mm, barva přírodní hliník       | m  | 107,10000                | 150,00    | 16 065,00 | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |
| výkres č.19 - klempířské výrobky budova A : |               |                                                                                                                                                   |    |                          |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | 107,1                    |           |           |         |                          |               |
|                                             |               |                                                                                                                                                   |    | prvek ozn. K10,A : 107,1 |           |           |         |                          |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen.    | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------------------|---------------|
| 194                                                                                                                                                                        | 76477-13      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 650 mm, barva přírodní hliník | m  | 32,00000  | 700,00    | 22 400,00  | 800-764 | Vlastní |                     | Kalkul        |
| výkres č.19 - klempířské výrobky budova A :<br>prvek ozn. K8.A : 32<br>32                                                                                                  |               |                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |         |                     |               |
| 195                                                                                                                                                                        | 76477-14      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 680 mm, barva přírodní hliník | m  | 61,10000  | 750,00    | 45 825,00  | 800-764 | Vlastní |                     | Kalkul        |
| výkres č.19 - klempířské výrobky budova A :<br>prvek ozn. K7.A : 56,8<br>56,8<br>Mezisoučet<br>výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :<br>prvek ozn. K4.D : 4,3<br>4,3 |               |                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |         |                     |               |
| 196                                                                                                                                                                        | 76477-15      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 750 mm, barva přírodní hliník | m  | 94,00000  | 800,00    | 75 200,00  | 800-764 | Vlastní |                     | Kalkul        |
| výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :<br>prvek ozn. K3.D : 94<br>94                                                                                                  |               |                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |         |                     |               |
| 197                                                                                                                                                                        | 76477-16      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 790 mm, barva přírodní hliník | m  | 127,00000 | 800,00    | 101 600,00 | 800-764 | Vlastní |                     | Kalkul        |
| výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :<br>prvek ozn. K8.B : 127<br>127                                                                                                |               |                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |         |                     |               |
| 198                                                                                                                                                                        | 76477-17      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 800 mm, barva přírodní hliník | m  | 77,40000  | 900,00    | 69 660,00  | 800-764 | Vlastní |                     | Kalkul        |
| výkres č.19 - klempířské výrobky budova A :<br>prvek ozn. K6.A : 77,4<br>77,4                                                                                              |               |                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |         |                     |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 199  | 76477-18      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 860 mm, barva přírodní hliník | m  | 16,80000 | 1 000,00  | 16 800,00 | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |

výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :

prvek ozn. K6 D : 16,8

|     |          |                                                                                                                                                 |   |          |          |           |         |         |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|--------|
| 200 | 76477-19 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 900 mm, barva přírodní hliník | m | 61,40000 | 1 200,00 | 73 680,00 | 800-764 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|--------|

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :

prvek ozn. K9 B : 61,4

|     |          |                                                                                                                                                 |   |         |          |        |         |         |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|---------|--------|
| 201 | 76477-20 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 950 mm, barva přírodní hliník | m | 0,90000 | 1 000,00 | 900,00 | 800-764 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|---------|--------|

výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :

prvek ozn. K5 D : 0,9

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |         |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 202 | 764774421R00 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou střech z hliníkového lakovaného plechu falcované svíky do výšky objektu 8 m, krytina šířky 650 mm do sklonu 30° včetně těsnícího tmele, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení. | m2 | 67,00000 | 800,00 | 53 600,00 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :

prvek ozn. K10 B : 33,5

Mezisoučet

výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :

prvek ozn. K15 D : 33,5

Mezisoučet

|     |          |                                                                                                                                                                                |   |         |        |          |         |         |       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|---------|-------|
| 203 | 76477-01 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 135 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m | 2,10000 | 500,00 | 1 050,00 | 800-764 | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|---------|-------|

výkres č. 19 - klempířské výrobky budova A :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

prvek ozn. K4.A : 2,1

2,1

|     |          |                                                                                                                                                                                |   |           |        |           |         |         |       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|-------|
| 204 | 76477-02 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 260 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m | 107,80000 | 420,00 | 45 276,00 | 800-764 | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|-------|

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí

výkres č. 19 - klempířské výrobky budova A :

prvek ozn. K1.A : 65,2

65,2

Mezisoučet

65,2

výkres č. 24 - klempířské výrobky budova B :

prvek ozn. K6.B : 6

6

Mezisoučet

6

výkres č. 27 - klempířské výrobky budova D :

prvek ozn. K1.D : 36,6

36,6

Mezisoučet

36,6

|     |          |                                                                                                                                                                                |   |           |        |           |         |         |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 205 | 76477-03 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 300 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m | 110,00000 | 400,00 | 44 000,00 | 800-764 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------|

výkres č. 27 - klempířské výrobky budova D :

prvek ozn. K2.D : 110

110

|     |          |                                                                                                                                                                                |   |           |        |            |         |         |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|--------|
| 206 | 76477-04 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 360 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m | 254,80000 | 440,00 | 112 112,00 | 800-764 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|--------|

výkres č. 19 - klempířské výrobky budova A :

prvek ozn. K2.A : 254,8

254,8

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 207  | 76477-05      | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 410 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m  | 32,80000 | 480,00    | 15 744,00 | 800-764 | Vlastní                  | Kalkul        |

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :  
prvek ozn. K1 B : 32,8

32,8

|     |          |                                                                                                                                                                                |   |          |        |          |         |         |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 208 | 76477-06 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 460 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m | 17,80000 | 560,00 | 9 968,00 | 800-764 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|---------|--------|

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :  
prvek ozn. K5 B : 17,8

17,8

|     |          |                                                                                                                                                                                |   |          |        |           |         |         |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 209 | 76477-07 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 560 mm, kotvené mechanicky, barva přírodní hliník | m | 61,80000 | 660,00 | 40 788,00 | 800-764 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :  
prvek ozn. K3 B : 61,8

61,8

|     |              |                                                                                                                                                                           |   |          |        |           |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 210 | 764778301R00 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 200 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách | m | 67,60000 | 400,00 | 27 040,00 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí:  
výkres č.19 - klempířské výrobky budova A :  
prvek ozn. K3 A : 67,6

67,6

|     |              |                                                                                                                                                                           |   |          |        |           |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 211 | 764778302R00 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách | m | 31,20000 | 450,00 | 14 040,00 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí:

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :  
prvek ozn. K2.B : 31,2

31,2

|     |              |                                                                                                                                                                           |   |          |        |           |         |           |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 212 | 764778304R00 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 400 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách | m | 30,50000 | 500,00 | 15 250,00 | 800-764 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí:

výkres č.24 - klempířské výrobky budova B :  
prvek ozn. K4.B : 30,5

30,5

|     |              |                                                                                                                                                                                     |     |         |        |          |         |           |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|-----------|-----------|
| 213 | 764778106RT3 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 100 mm, v barvě přírodní hliník | kus | 3,00000 | 450,00 | 1 350,00 | 800-764 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|-----------|-----------|

výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :  
prvek ozn. K11.D : 3

3

|     |             |                                                                                                                                                                   |   |          |        |          |         |           |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|-----------|
| 214 | 76477813RT3 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě přírodní hliník | m | 22,00000 | 450,00 | 9 900,00 | 800-764 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|-----------|

včetně háků a čela.

výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :  
prvek ozn. K8.D (včetně K9.D a K10.D) : 22

22

|     |              |                                                                                                                                                                    |   |         |        |        |         |           |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| 215 | 764778122RT3 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě přírodní hliník | m | 4,50000 | 180,00 | 810,00 | 800-764 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|

včetně objímek, kolien a zednické výpomocí.

výkres č.27 - klempířské výrobky budova D :  
prvek ozn. K12.D (včetně K13.D a K14.D) : 4,5

4,5

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|---------------------|---------------|
| 216  | 998764103R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t  | 7,41329  | 200,00    | 1 482,66 | 800-764 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

178,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,

210,211,212, :

213,214,215, :

Součet: : 7,41329

7,41329

| Díl: 765 | Krytiny tvrdé | 17 790,50                                                      |    |          |        |           |         |            |            |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 217      | 765901108R00  | Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, | m2 | 98,79000 | 180,00 | 17 782,20 | 800-765 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

výkres č.29 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :

skladba K8 :

hydroizolační strukturovaná dělicí vrstva : 6,57\*5

32,85

Mezisoučet

32,85

Mezisoučet

Budova A - římsy :

římsa ve 3.NP - výkres č.05 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7

římsy ve 4.NP - výkres č.06 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2

římsy v 5.NP - výkres č.07 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2

římsy v 6.NP - výkres č.08 - detail výkres č.36 : 0,6\*15,7\*2

Mezisoučet

65,94

|     |              |                                                         |   |         |        |      |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---------|------------|------------|
| 218 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 0,04149 | 200,00 | 8,30 | 800-765 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---------|------------|------------|

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

217, :

Součet: : 0,04149

0,04149

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen.  | soustava / | Cenová |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|------------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        | Ceník | platnost   | úroveň |

| Díl: 766 |              | Konstrukce truhlářské                                             |   | 5 695,03 |       |        |         |            |            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|------------|------------|
| 219      | 766211100R00 | Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dílčích, | m | 13,44000 | 50,00 | 672,00 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

|     |              |                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |  |        |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--|--------|---------|------------|------------|
| 220 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně,<br>jednokřídlových, šířky do 800 mm<br>výkres č.20 - Truhlářské výrobky - Budova A - dveře ozn. T7.A : 1 | kus | 1,00000 | 250,00 |  | 250,00 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--|--------|---------|------------|------------|

|     |          |                                                                                               |   |          |       |  |        |  |         |       |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--|--------|--|---------|-------|
| 221 | 76621-01 | Demontáž madel zábradlí<br>Budova A - demontáž madel na schodišti pro zpětné použití : 3,36*4 | m | 13,44000 | 20,00 |  | 268,80 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--|--------|--|---------|-------|

|     |              |                                                                                                                    |     |         |          |  |          |  |         |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|----------|--|---------|-------|
| 222 | T007 A-DVEŘE | Dveře hladké 1kr.800/1970 mm foliované plně, zámeček s vložkou FAB, výkres č.20 - Truhlářské<br>výrobky - Budova A | kus | 1,00000 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|----------|--|---------|-------|

|     |              |                                                                                                                                                                 |   |         |        |  |      |         |            |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--|------|---------|------------|------------|
| 223 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>219,222, :<br>Součet : 0,02113 | t | 0,02113 | 200,00 |  | 4,23 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              |                                                                                                                                                                 |   |         |        |  |      |         |            |            |

|          |              |                                                               |    |           |       |              |         |            |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|------------|--|
| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                         |    |           |       | 3 479 084,59 |         |            |  |
| 224      | 767995201T00 | Žárové zinkování ocelových prvků                              | kg | 558,02000 | 40,00 | 22 320,80    | Vlastní | Vlastní CÚ |  |
|          |              | výkres č.43 - detail kotvení zábradlí atiky - výrobek Z11.A : |    |           |       |              |         |            |  |
|          |              | sloupek : 46,3*2                                              |    |           |       |              |         | 92,6       |  |
|          |              | kotevní plech 70/100/4 mm : 3,36*2                            |    |           |       |              |         | 6,72       |  |
|          |              | kotevní plech 2x 100/100/4 mm : 9,6*2                         |    |           |       |              |         | 19,2       |  |
|          |              | vodorovné trubky : 219,75*2                                   |    |           |       |              |         | 439,5      |  |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Cen.    | soustava / | Cenová     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|
|      |               |                                                                                            |    |          |           |          | Ceník   | platnost   | úroveň     |
| 225  | 767311810R00  | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení<br>analogicky demontáž stávajících světlíků : | m2 | 21,06000 | 50,00     | 1 053,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

REZERVA :  
výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B :  
prvek ozn. P10.B : 26\*0,9\*0,9

21,06

|     |              |                                                                                             |    |           |       |          |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|------------|------------|
| 226 | 767995101R00 | Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg | kg | 136,52000 | 50,00 | 6 826,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|------------|------------|

výkres č.28 - schodišťová stěna - úprava podestí :  
ocelové nosné prvky včetně spojovacího materiálu :  
viz výpis ocelových prvků (na výkrese je uveden pouze pro jednu podestu) :  
pásová ocel 40/6 dl 600 mm : 4,5\*4  
Mezisoučet  
výkres č.43 - detail kotvení zábradlí aitiky - výrobek Z11.A :  
sloupek : 46,3\*2  
kotevní plech 70/100/4 mm : 3,36\*2  
kotevní plech 2x 100/100/4 mm : 9,6\*2  
Mezisoučet

18  
18  
92,6  
6,72  
19,2  
118,52

|     |              |                                                                                                     |    |           |       |          |         |            |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|------------|------------|
| 227 | 767995102R00 | Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 230,40000 | 40,00 | 9 216,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|------------|------------|

výkres č.28 - schodišťová stěna - úprava podestí :  
ocelové nosné prvky včetně spojovacího materiálu :  
viz výpis ocelových prvků :  
U č. 140 dl 600 mm - na výkrese je uveden pouze pro jednu podestu : 57,6\*4  
Mezisoučet

230,4  
230,4

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Cen.    | soustava / | Cenová     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|
| 228  | 767395103R00  | Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 439,50000 | 45,00     | 19 777,50 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

výkres č.43 - detail kotvení zábradlí atiky - výrobek Z11.A :  
vodorovné trubky : 219,75\*2

439,5

|     |          |                                                       |     |          |          |           |  |         |       |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|
| 229 | 76731-01 | Montáž světlíků polycarbonátových s kopuli 90 x 90 cm | kus | 26,00000 | 1 500,00 | 39 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|

REZERVA :

výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B :  
pnevk ozn. P10.B : 26

26

|     |            |                                                                                                                                           |     |          |            |            |  |         |        |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|--|---------|--------|
| 230 | 76731-02   | Revize stávajících střešních světlíků s polycarbonátovou kupolí 90 x 90 cm, výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                     | kus | 26,00000 | 1 500,00   | 39 000,00  |  | Vlastní | Kalkul |
| 231 | H1.A-STĚNA | H1.A - D+M schodištové stěny z AL profilů se vstupními 2kř dveřmi okenními otevíracími křídly, výkres č.17 - Hliníkové výrobky - Budova A | kus | 1,00000  | 100 000,00 | 100 000,00 |  | Vlastní | Kalkul |
| 232 | H1.B-STĚNA | H1.B - D+M okno sdužené s meziokenními sloupky z Al profilů 4000/730+170 mm, (4x okno 1kř), výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B    | kus | 1,00000  | 68 000,00  | 68 000,00  |  | Vlastní | Indiv  |
| 233 | H2.B-DVEŘE | H2.B - D+M prosklených 1kř dveří z Al profilů 1200/3280+170 mm s pevným nadsvětlikem, výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B          | kus | 2,00000  | 81 600,00  | 163 200,00 |  | Vlastní | Indiv  |
| 234 | H3.B-STĚNA | H3.B - D+M prosklené stěny z Al profilů 4000/3280+170 mm, s automatickými posuvnými dveřmi, výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B    | kus | 1,00000  | 270 000,00 | 270 000,00 |  | Vlastní | Indiv  |
| 235 | H5.B-STĚNA | H5.B - D+M prosklené stěny z Al profilů 4400/3280+170 mm, s automatickými posuvnými dveřmi, výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B    | kus | 1,00000  | 270 000,00 | 270 000,00 |  | Vlastní | Indiv  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ  | Celkem     | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|---------------------|---------------|
| 236  | H6-B-STĚNA     | H6-B - D+M prosklené stěny z Al profilů 4400/3280+170 mm, pevně zasklená, 2 sklápěcí nadsvětličky, výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B   | kus | 3,00000  | 250 000,00 | 750 000,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| 237  | H7-B-OKNO      | H7-B - D+M okno sdužené s meziokenními sloupky z Al profilů 4000/1930+170 mm, (4x okno 2kř), výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B         | kus | 1,00000  | 277 000,00 | 277 000,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| 238  | H8-B-OKNO      | H8-B - D+M okno sdužené s meziokenními sloupky z Al profilů 5000/730+170 mm, (5x okno 1kř), výkres č.22 - Hliníkové výrobky - Budova B          | kus | 1,00000  | 100 000,00 | 100 000,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| 239  | KOTEV OKO      | D+M kotevní oko z nerez oceli dle výpisu ocelových prků viz výkres č.28- Budova A, schodišťová stěna - úprava podestý                           | kus | 15,00000 | 3 500,00   | 52 500,00  |       | Vlastní             | Kalkul        |
| 240  | Z001.A-UCHYT   | Z1.A - D+M ocelový profil UPE č. 160 dl. 500 mm, žár.zinkovaný pro kotvení VZT a reklam. zařízení, výkres č. 18 - Zámečnické výrobky - Budova A | kus | 14,00000 | 4 500,00   | 63 000,00  |       | Vlastní             | Kalkul        |
| 241  | Z002.A-ŽEBŘÍK  | Z2.A - D+M ocelový žebřík pro výlez na stěchu dl.3500 mm š.450 mm, žárově zinkovaný, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A                | kus | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00  |       | Vlastní             | Kalkul        |
| 242  | Z004.A-SLOUPEK | Z4.A - D+M ocelový sloupek v.500 mm s navářeným roznášecím a kotevním plechem, žárově zinkovaný, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A    | kus | 6,00000  | 4 500,00   | 27 000,00  |       | Vlastní             | Kalkul        |
| 243  | Z006.A-MŘÍŽ    | Z6.A - D+M ocelová mříž 2400/530 mm z pásovin kotvená do ob.zdiva pod ZS, žárově zinkovaná, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A         | kus | 14,00000 | 4 000,00   | 56 000,00  |       | Vlastní             | Indiv         |
| 244  | Z007.A-MŘÍŽ    | Z7.A - D+M ocelová mříž 1200/530 mm z pásovin kotvená do ob.zdiva pod ZS, žárově zinkovaná, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A         | kus | 2,00000  | 3 500,00   | 7 000,00   |       | Vlastní             | Indiv         |
| 245  | Z008.A-MŘÍŽ    | Z8.A - D+M ocelová mříž 2400/1430 mm z pásovin kotvená do ob.zdiva pod ZS, žárově zinkovaná, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A        | kus | 6,00000  | 4 500,00   | 27 000,00  |       | Vlastní             | Indiv         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 246  | Z009.A-ÚCHYT  | Z9.A - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 900 mm, žár.zinkovaný pro kotvení příhr.antenního stožáru, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A                         | kus | 3,00000  | 5 500,00  | 16 500,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 247  | Z01.B-ÚCHYT   | Z1.B - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 500 mm, žár.zinkovaný pro kotvení VZT, reklam. zařízení,, kamer, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A                   | kus | 14,00000 | 1 500,00  | 21 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 248  | Z1.D-VRATA    | Z1.D - D+M venkovní ocelová rolovací garážová vrata 3600/3600 mm s Al lamelami, výkres č.26 - Zámečnické výrobky - Budova D                                            | kus | 1,00000  | 70 000,00 | 70 000,00  |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| 249  | Z2.D-VRATA    | Z2.D - D+M venkovní ocelová rolovací garážová vrata 3000/3000 mm s Al lamelami a větracími profily, výkres č.26 - Zámečnické výrobky - Budova D                        | kus | 1,00000  | 70 000,00 | 70 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 250  | Z3.D-RAM      | Z3.D - D+M ocelová kce 3200/3335 mm z UPE profilu č.160 pro ukotvení garážových vrat Z2.D, výkres č.26 - Zámečnické výrobky - Budova D                                 | kus | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 251  | Z4.D-VRATA    | Z4.D - D+M vedlejší vstupní ocelové dveře 900/2000 mm s Al lamelami, vč. ocelové zárubně, výkres č.26 - Zámečnické výrobky - Budova D                                  | kus | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 252  | Z5.D-VRATA    | Z5.D - D+M ocelová sekční garážová vrata 2400/2400 mm s Al lamelami a větracími profily, výkres č.26 - Zámečnické výrobky - Budova D                                   | kus | 5,00000  | 50 000,00 | 250 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 253  | Z6.D-VRATA    | Z6.D - D+M ocelová sekční garážová vrata 2400/2400 mm s Al lamelami a větracími profily, s integrovanými vstupními dveřmi, výkres č.26 - Zámečnické výrobky - Budova D | kus | 1,00000  | 55 000,00 | 55 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 254  | 3226502R      | tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), a = 40,0 mm, b = 6,0 mm                                                                               | T   | 0,01944  | 25 000,00 | 486,00     | SPCM  | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

výkres č.27 - schodišťová stěna - úprava podestí :  
ocelové nosné prvky včetně spojovacího materiálu :  
viz výpis ocelových prvků (na výkrese je uveden pouze pro jednu podestu) :

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |  |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |  |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

pásová ocel 40/6 dl.600 mm : 4,5\*4\*1,08/1000  
Mezisoučet

0,01944  
0,01944

|     |           |                                                                                  |   |         |           |          |      |            |            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|------|------------|------------|
| 255 | 13384435R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 140 mm | T | 0,24883 | 25 000,00 | 6 220,75 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|------|------------|------------|

výkres č.28 - schodišťová stěna - úprava podest :  
ocelové nosné prvky včetně spojovacího materiálu :  
viz výpis ocelových prvků :  
U č. 140 dl.600 mm - na výkese je uveden pouze pro jednu podestu : 57,6\*4\*1,08/1000  
Mezisoučet

0,24883  
0,24883

|     |           |                                                                             |   |         |           |        |      |            |            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|------|------------|------------|
| 256 | 13611214R | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm | t | 0,02851 | 28 000,00 | 798,28 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|------|------------|------------|

výkres č.43 - detail kotvení zábradlí atíky - výrobek Z11 A :  
kotevní plech 70/100/4 mm : 3,36\*2\*1,1/1000  
kotevní plech 2x 100/100/4 mm : 9,6\*2\*1,1/1000

0,00739  
0,02112

|     |           |                                                                                                           |   |           |        |           |      |            |            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|
| 257 | 14115335R | trubka bezesová hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 48,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm | m | 199,76000 | 100,00 | 19 976,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------|------------|------------|

výkres č.43 - detail kotvení zábradlí atíky - výrobek Z11 A :  
sloupek : 15,8\*2\*1,1  
vodorovné trubky : 75\*2\*1,1

34,76  
165

|     |           |                                                                                                               |     |          |           |            |      |            |            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|------|------------|------------|
| 258 | 61100114R | světelník kopule čtvercová PVC, polykarbonát; rozměr střešní 900 x 900 mm; neotevřítavé; K < 1,40 W/m2K; čirý | kus | 26,00000 | 18 900,00 | 491 400,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|------|------------|------------|

REZERVA :  
výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B :  
prvek ozn. P10.B : 26

26

|     |       |                                       |   |          |        |          |         |        |  |
|-----|-------|---------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|--------|--|
| 259 | MADLO | DMTZ a zpětná MTZ schodišťového madla | m | 14,60000 | 150,00 | 2 190,00 | Vlastní | Kalkul |  |
|-----|-------|---------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|--------|--|

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / | Cenová |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|------------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |      | platnost   | úroveň |

výkres č.29 - schodišťová stěna - úprava podest : 4\*3,65

14,6

|     |              |                                                                                                                                                                                                               |   |          |        |          |         |            |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|------------|
| 260 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                  | t | 11,91026 | 220,00 | 2 620,26 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                |   |          |        |          |         |            |            |
|     |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>224,226,227,228,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,<br>249,250,251, :<br>252,253,254,255,256,257,258, :<br>Součet : 11,91026 |   |          |        |          |         |            |            |
|     |              |                                                                                                                                                                                                               |   | 11,91026 |        |          |         |            |            |

## **Díl: 769**

### **Otvorové prvky z plastu**

|     |              |                                                              |   |             |        |            |         |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|------------|------------|
| 261 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 2 388,44000 | 140,00 | 334 381,60 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|------------|------------|

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků:

výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| okno ozn. P1.A : 2*(1,2+0,6)*2*14           | 100,8          |
| okno ozn. P2.A : 2*(1,2+1,5)*2*6            | 64,8           |
| okno ozn. P3.A : 2*(1,2+0,6)*2              | 7,2            |
| okno ozn. P4.A : 2*(1,2+2,1)*4*49           | 1293,6         |
| balkonové dveře ozn. P5.A : 2*(1,8+1,95)*1  | 7,5            |
| balkonové dveře ozn. P6.A : 2*(1,8+2,1)*1   | 7,8            |
| okno ozn. P7.A : 2*(0,9+2,4)*2*3            | 39,6           |
| balkonové dveře ozn. P8.A : 2*(1,8+2,1)*2   | 15,6           |
| okno ozn. P9.A : 2*(0,6+1,5)*1              | 4,2            |
| okno ozn. P10.A : 2*(0,47+1,5)*1            | 3,94           |
| <b>Mezísoučet</b>                           | <b>1545,04</b> |
| výkres č.21 - Plastové výrobky - budova B : |                |
| okno ozn. P1.B : 2*(0,6+0,9)*2              | 6              |
| okno ozn. P2.B : 2*(1,2+2,1)*12             | 79,2           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                               | MJ | množství     | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | okno ozn. P3.B : 2*(1,2+2,1)*2              |    | 13,2         |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P4.B : 2*(1,2+2,1)*3*4            |    | 79,2         |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P5.B : 2*(1,2+2,4)*51             |    | 367,2        |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P6.B : 2*(1,2+3)*3*4              |    | 100,8        |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P7.B : 2*(1,2+3)*2                |    | 16,8         |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P8.B : 2*(0,6+1)*2                |    | 6,4          |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P9.B : 2*(0,6+1,2)*6              |    | 21,6         |           |        |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>690,4</b> |           |        |                          |               |
|      |               | výkres č.26 - Plastové výrobky - budova D : |    |              |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P1.D : 2*(0,6+1,2)*3              |    | 10,8         |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P2.D : 2*(0,9+1,5)*2*1            |    | 9,6          |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P3.D : 2*(1,1+1,7)*3              |    | 16,8         |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P4.D : 2*(0,9+0,9)*3*9            |    | 97,2         |           |        |                          |               |
|      |               | okno ozn. P5.D : 2*(0,9+0,65)*6*1           |    | 18,6         |           |        |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    | <b>153</b>   |           |        |                          |               |

262 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří.  
Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny  
výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :  
dveře ozn. P11.A - pravé : 2\*(0,9+1,8)\*1

5,4

|     |              |                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| 262 | 766711021R00 | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří.                                                                                              | m   | 5,40000  | 140,00    | 756,00     | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 263 | P0001.A-OKNO | P1.A - okno plastové sdužené 2400/530+70 mm, (2x okno 1kř), parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.16 - Plastové výrobky - Budova A  | kus | 14,00000 | 6 750,00  | 94 500,00  |         | Vlastní    | Kalkul     |
| 264 | P0002.A-OKNO | P2.A - okno plastové sdužené 2400/1430+70 mm, (2x okno 1kř), parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.16 - Plastové výrobky - Budova A | kus | 6,00000  | 22 750,00 | 136 500,00 |         | Vlastní    | Indiv      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky     | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|---------------|
| 265  | P0003.A-OKNO      | P3.A - okno plastové jednokřídlové 1200/530+70 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                               | kus | 2,00000  | 5 500,00  | 11 000,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 266  | P0004.A-OKNO      | P4.A - okno plastové sdužené s meziokenními sloupky 5200/2100 mm- (4x okno 2kř), rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A | kus | 49,00000 | 46 800,00 | 2 293 200,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 267  | P0005.A - B DVERE | P5.A - balkonové dveře 2kř 1800/1950 mm, parapet viz díl 64, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                     | kus | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 268  | P0006.A - B DVERE | P6.A - balkonové dveře 2kř 1800/1950+150 mm, parapet viz díl 64, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                 | kus | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 269  | P0007.A-OKNO      | P7.A - okno plastové sdužené 1800/2400 mm- (2x okno 2kř), parapet viz díl 64, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A    | kus | 3,00000  | 16 000,00 | 48 000,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 270  | P0008.A - B DVERE | P8.A - balkonové dveře 2kř 1800/2100 mm, parapet viz díl 64, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                     | kus | 2,00000  | 18 500,00 | 37 000,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 271  | P0009.A-OKNO      | P9.A - okno plastové jednokřídlové 600/1500 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                                  | kus | 2,00000  | 4 500,00  | 9 000,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 272  | P0010.A-OKNO      | P10.A - okno plastové jednokřídlové 470/1500 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                                 | kus | 1,00000  | 2 730,00  | 2 730,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 273  | P0011.A-DVERE     | P11.A - dveře vchodové plastové piné 900x1800 mm, přesný popis dveří viz výkres č. 16 - Plastové výrobky - Budova A                                                   | kus | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 274  | P01.B-OKNO        | P1.B - okno plastové jednokřídlové 600/900 mm, přesný popis okna viz výkres č. 21 - Plastové výrobky - Budova B                                                       | kus | 2,00000  | 4 500,00  | 9 000,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem     | Cen. | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|------|---------------------|---------------|
| 275  | P02.B-OKNO    | P2.B - okno plastové dvoukřídlé 1200/1970+130 mm, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                                                     | kus | 12,00000 | 10 800,00 | 129 600,00 |      | Vlastní             | Indiv         |
| 276  | P03.B-OKNO    | P3.B - okno plastové dvoukřídlé 1200/2100 mm, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                                                         | kus | 2,00000  | 10 800,00 | 21 600,00  |      | Vlastní             | Indiv         |
| 277  | P04.B-OKNO    | P4.B - okno plastové sdužené s meziokenními sloupky 3850/2100 mm- (3x okno 2kř), rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                      | kus | 4,00000  | 34 200,00 | 136 800,00 |      | Vlastní             | Indiv         |
| 278  | P05.B-OKNO    | P5.B - okno plastové dvoukřídlé 1200/2270+130 mm, rolety viz díl 786, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                                                     | kus | 51,00000 | 15 500,00 | 790 500,00 |      | Vlastní             | Indiv         |
| 279  | P06.B-OKNO    | P6.B - okno plast. sdužené s meziokenními sloupky 3850/2870+130mm- (3x okno 2kř), rolety viz díl 786, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B | kus | 4,00000  | 54 000,00 | 216 000,00 |      | Vlastní             | Indiv         |
| 280  | P07.B-OKNO    | P7.B - okno plastové dvoukřídlé 1200/2870+130 mm, rolety viz díl 786, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                                 | kus | 2,00000  | 10 800,00 | 21 600,00  |      | Vlastní             | Indiv         |
| 281  | P08.B-OKNO    | P8.B - okno plastové jednokřídlé 600/1000 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                                                         | kus | 2,00000  | 2 700,00  | 5 400,00   |      | Vlastní             | Indiv         |
| 282  | P09.B-OKNO    | P9.B - okno plastové jednokřídlé 600/1200 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.21 - Plastové výrobky - Budova B                                                         | kus | 6,00000  | 2 800,00  | 16 800,00  |      | Vlastní             | Indiv         |
| 283  | P1.D-OKNO     | P1.D - okno plastové jednokřídlé 600/1200 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.25 - Plastové výrobky - Budova D                                                         | kus | 3,00000  | 2 800,00  | 8 400,00   |      | Vlastní             | Indiv         |
| 284  | P2.D-OKNO     | P2.D - okno plastové sdužené 1800/1500 mm, (2x okno 1kř), parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.25 - Plastové výrobky - Budova D                                             | kus | 1,00000  | 12 150,00 | 12 150,00  |      | Vlastní             | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MeÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MeÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň            |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 285  | P3.D-OKNO     | P3.D - okno plastové jednokřídlové 1100/1700 mm, parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.25 - Plastové výrobky - Budova D         | kus | 3,00000  | 8 415,00  | 25 245,00  | Vlastní                  | Indiv                    |
| 286  | P4.D-OKNO     | P4.D - okno plastové sdužené 2700/900 mm, (3x okno 1kr), parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.25 - Plastové výrobky - Budova D | kus | 9,00000  | 10 935,00 | 98 415,00  | Vlastní                  | Indiv                    |
| 287  | P5.D-OKNO     | P5.D - okno plastové sdužené 5400/650 mm, (6x okno 1kr), parapet viz díl 64, přesný popis okna viz výkres č.25 - Plastové výrobky - Budova D | kus | 9,00000  | 13 500,00 | 121 500,00 | Vlastní                  | Indiv                    |
| 288  | 998766103R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                            | t   | 15,43714 | 220,00    | 3 396,17   | 800-766                  | RTS 17/ II<br>RTS 16/ II |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,

283,284,285, :

286,287, :

Součet : 15,43714

15,43714

| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                     | 5 923,11 |         |        |          |                                     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|-------------------------------------|
| 289  | 771575107R12 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2       | 7,10400 | 410,00 | 2 912,64 | 800-771<br>RTS 17/ II<br>RTS 16/ II |
|      |              | výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :                                                                    |          |         |        |          |                                     |
|      |              | úprava - doplnění podlahy podest - viz skladba podlahy :                                                                        |          |         |        |          |                                     |
|      |              | keramická dlažba šedá tl.6 mm dle stávající : 0,6*(0,965*2+1,03)*4                                                              | 7,104    |         |        |          |                                     |
| 290  | 597623122R   | dlažba keramická š = 197 mm, l = 197 mm, h = 6,5 mm, pro interiéř, barva šedá, mat                                              | m2       | 7,45920 | 400,00 | 2 983,68 | SPCM<br>RTS 17/ II<br>RTS 16/ II    |

výkres č.28 - Budova A - schodišťová stěna - úprava podest :

úprava - doplnění podlahy podest - viz skladba podlahy :

keramická dlažba šedá tl.6 mm dle stávající : 0,6\*(0,965\*2+1,03)\*4\*1,05

7,4592

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

|       |               |                                                             |    |          |           |        | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|
| P. č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik                          |                  |
| 291   | 998771103R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t  | 0,12176  | 220,00    | 26,79  | 800-771                        | RTS 17/ II       |
|       |               |                                                             |    |          |           |        |                                | RTS 16/ II       |

50 m vodorovně  
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
289,290, :  
Součet : 0,12176

0,12176

| Díl: 772 | Kamenné dlažby |                                                                                                                                                                                     |    |         |          | 15 575,01 |         |            |            |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|---------|------------|------------|
| 292      | 772511112R00   | Kladení dlažby z kamene do tmele z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladech pravidelně opakují, tloušťky do 50 mm včetně | m2 | 2,00000 | 2 500,00 | 5 000,00  | 800-782 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

vč. spárování  
Budova A - doplnění podlahy v místě dozdivky parapetu ve vstupní hale : 0,5\*4

2

|                                                                                    |              |                                                                                               |    |         |          |           |         |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|---------|------------|------------|
| 293                                                                                | 58382713R    | deska neformatovaná žula: tl. 50,0 mm, povrch leštěný                                         | m2 | 2,10000 | 5 000,00 | 10 500,00 | SPCM    | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| Budova A - doplnění podlahy v místě dozdivky parapetu ve vstupní hale : 0,5*4*1,05 |              |                                                                                               |    |         |          |           |         |            |            |
| 294                                                                                | 998772101R00 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m | t  | 0,30004 | 250,00   | 75,01     | 800-782 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

50 m vodorovně  
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
292,293, :  
Součet : 0,30004

0,30004

| Díl: 781 | Obklady keramické |                                                                                                                                                         |    |           |        | 247 198,70 |         |            |            |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|------------|------------|
| 295      | 781775011RT2      | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 216,86150 | 410,00 | 88 913,22  | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

výkres č.12 pohled severovýchodní :

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------|
|      |               | objekt A - nad úrovní terénu : 1,3*37,155-0,53*2,4*10-0,53*1,2*2                                                                                        |    | 34,3095   |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 1,2*18,56                                                                                                                |    | 22,272    |           |           |         |                     |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 56,5815   |           |           |         |                     |               |
|      |               | výkres č. 13 - pohled severozápadní :                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,6*14,2                                                                                                                 |    | 8,52      |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 2*7,95                                                                                                                   |    | 15,9      |           |           |         |                     |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 24,42     |           |           |         |                     |               |
|      |               | výkres č. 14 - pohled jihozápadní :                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt A - nad úrovní terénu : 1,6*37,155+0,9*0,5*2-0,53*2,4*4-1,2*2,4*6-1,5*2,5                                                                        |    | 34,23     |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,5*(34,32*0,45*7)                                                                                                       |    | 54,054    |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu ("žiletky") : 0,4*(0,6*2*7+0,45*7)                                                                                         |    | 4,62      |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,4*18,57                                                                                                                |    | 7,428     |           |           |         |                     |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 100,332   |           |           |         |                     |               |
|      |               | výkres č. 15 - pohled jihovýchodní :                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,4*16,51                                                                                                                |    | 6,604     |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,4*(31,55-3,6-0,9)                                                                                                      |    | 10,82     |           |           |         |                     |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 17,424    |           |           |         |                     |               |
|      |               | Objekt D - Dvůr :                                                                                                                                       |    |           |           |           |         |                     |               |
|      |               | nad úrovní terénu : 0,4*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                                                                                                   |    | 18,104    |           |           |         |                     |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 18,104    |           |           |         |                     |               |
| 296  | 781779705R00  | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně | m2 | 216,86150 | 410,00    | 88 913,22 | 800-771 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 297  | 59764203R     | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                                                              | m2 | 227,70458 | 300,00    | 68 311,37 | SPCM    | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|      |               | výkres č. 12 pohled severovýchodní :                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                     |               |
|      |               | objekt A - nad úrovní terénu : 1,3*37,155-0,53*2,4*10-0,53*1,2*2                                                                                        |    | 34,3095   |           |           |         |                     |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |            |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|----------|--------------------------|---------------|------------|
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 1,2*18,56                                         |    | 22,272   |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                       |    | 56,5815  |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | výkres č.13 - pohled severozápadní :                                             |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,6*14,2                                          |    | 8,52     |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 2*7,95                                            |    | 15,9     |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                       |    | 24,42    |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | výkres č.14 - pohled jihozápadní :                                               |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt A - nad úrovní terénu : 1,6*37,155+0,9*0,5*2-0,53*2,4*4-1,2*2,4*6-1,5*2,5 |    | 34,23    |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,5*(34,32*0,45*7)                                |    | 54,054   |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu ("žlietky") : 0,4*(0,6*2*7+0,45*7)                  |    | 4,62     |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,4*18,57                                         |    | 7,428    |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                       |    | 100,332  |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | výkres č.15 - pohled jihovýchodní :                                              |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt B - nad úrovní terénu : 0,4*16,51                                         |    | 6,604    |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | objekt D - nad úrovní terénu : 0,4*(31,55-3,6-0,9)                               |    | 10,82    |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                       |    | 17,424   |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Objekt D - Dvůr :                                                                |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | nad úrovní terénu : 0,4*(8,565+16,03+1,3+6,05+13,315)                            |    | 18,104   |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Mezisoučet                                                                       |    | 18,104   |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | ztrátě 5% : 216,8615*0,05                                                        |    | 10,84308 |           |        |          |                          |               |            |
| 298  | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                       | t  | 5,30443  | 200,00    |        | 1 060,89 | 800-771                  | RTS 17/ II    | RTS 16/ II |
|      |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                         |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | 295,296,297, :                                                                   |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               | Součet : 5,30443                                                                 |    |          |           |        |          |                          |               |            |
|      |               |                                                                                  |    |          |           |        |          |                          |               |            |

**Díl: 782** Konstrukce z přírodního kamene

**47 893,16**

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|---------------------|---------------|
| 299 | 782131150R00  | Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm | m2 | 10,80000 | 410,00    | 4 428,00 | 800-782 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným  
Budova A - doplnění obkladu parapetní zídky : 2,7\*4

10,8

|     |           |                                                       |    |          |          |           |      |            |            |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| 300 | 58382713R | deska neformátovaná žula, tl. 50,0 mm; povrch leštěný | m2 | 11,34000 | 3 800,00 | 43 092,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|------|------------|------------|

Budova A - doplnění obkladu parapetní zídky : 2,7\*4\*1,05

11,34

|     |              |                                                          |   |         |        |        |         |            |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|------------|
| 301 | 998782101R00 | Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m | t | 1,86581 | 200,00 | 373,16 | 800-782 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|------------|

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

299,300, :

Součet : 1,86581

1,86581

| Díl: 784 | Malby        |                                                                                                                          |    |             | 116 780,61 |           |         |            |            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-----------|---------|------------|------------|
| 302      | 784412301R00 | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobně s obroušením a přesádrováním | m2 | 2 013,72200 | 5,00       | 10 068,61 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

Budova A - výkres č.03 :

zateplení stěny a parapetů v 1.NP : 3\*(1+1,1)

1,35\*(4+5)

Mezisoučet

výkres č.29 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podestý :

omítka spodní části doplňovaných podest : 0,6\*(0,965\*2+1,03)\*4

Mezisoučet

výkres č.30 - Budova D - zateplení nadsvětliku :

vnitřní strana světliku stěny : 3,6\*1,5\*2+1,6\*5,7+1,2\*5,7+0,2\*(5,4\*2+0,65\*2)-5,4\*0,65

vnitřní strana světliku strop : 3,6\*5,7

Mezisoučet

6,3  
12,15  
18,45  
7,104  
45,11  
20,52  
65,63

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | výkres č. 08 - Budova A - osvětlení dveří P2.A : $0,25 \cdot (1,8^2 + 1)$                                      |    | 1,15     |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet:</b>                                                                                             |    | 1,15     |           |        |       |                          |               |
|      |               | dozdívky okenních vložek - Budova A :                                                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 03 - půdorys 1.NP : $0,2^2 \cdot 1^8 \cdot 2$                                                        |    | 6,72     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 04 - půdorys 2.NP : $0,2^2 \cdot 1^8 \cdot 2$                                                        |    | 6,72     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 05 - půdorys 3.NP : $0,2^2 \cdot 1^8 \cdot 2$                                                        |    | 6,72     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 06 - půdorys 4.NP : $0,2^6 \cdot 2 \cdot 1^2$                                                        |    | 5,04     |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkres č. 07 - půdorys 5.NP : $0,2^2 \cdot 1^5 \cdot 2$                                                        |    | 4,2      |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet:</b>                                                                                             |    | 29,4     |           |        |       |                          |               |
|      |               | po výměně oken a dveří opravené omítky okolo oken a dveří v rozdhu do 1 m/bm :                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova A : $((5,1+2,1)^2 \cdot (22+27) + (1,8+2,4)^2 \cdot 7)$                                                 |    | 764,4    |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4,6+16,5*2                                                                                                     |    | 37,6     |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(0,6^2 + 2,4^2) \cdot 14 + (0,6^2 + 1,2^2) \cdot 2 + (1,5^2 + 2,4^2) \cdot 6$                                 |    | 138      |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(1^2 + 0,6^2) \cdot 2 + (1+1,8^2) \cdot 2$                                                                    |    | 15,6     |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet:</b>                                                                                             |    | 955,6    |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova B : $(2,1^2 + 3,8^2) \cdot 4 + (1,1^2 + 2,1^2) \cdot 2 + (3^2 + 3,8^2) \cdot 4 + (1,1^2 + 3^2) \cdot 2$ |    | 130,8    |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(1,2^2 + 2,4^2) \cdot 51$                                                                                     |    | 367,2    |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(2,1^2 + 1,2^2) \cdot 12$                                                                                     |    | 79,2     |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(0,6^2 + 0,9^2) \cdot 2$                                                                                      |    | 6        |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(0,6^2 + 1^2) \cdot 7 + (1+2^2) \cdot 2$                                                                      |    | 32,4     |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(4^2 + 3^2) \cdot 7 + (5^2 + 0,6^2 + 4^2 + 1,8^2)$                                                            |    | 120,8    |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet:</b>                                                                                             |    | 736,4    |           |        |       |                          |               |
|      |               | Budova D : $(0,9^2 + 2,7^2) \cdot 9$                                                                           |    | 64,8     |           |        |       |                          |               |
|      |               | $3^3 + 2,4^3 + 3,6^3 + (0,9+2^2)$                                                                              |    | 67,9     |           |        |       |                          |               |
|      |               | $(0,6^2 + 1,2^2) \cdot 3$                                                                                      |    | 10,8     |           |        |       |                          |               |
|      |               | $1,8^2 + 1,5^2 + (1,1^2 + 1,7^2) \cdot 3$                                                                      |    | 23,4     |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet:</b>                                                                                             |    | 166,9    |           |        |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|     |               | Budova A - výkres č.03 - příčka v místnosti bývalého trezoru : 3*3,8*2                             |    | 22,8     |           |        |       |                          |               |
|     |               | Mezisoučet                                                                                         |    | 22,8     |           |        |       |                          |               |
|     |               | Budova A - výkres č.08 - oddělení místnosti s bateriemi fotovoltaičky : (2,8*(1,2+1,2)-0,8*1,97)*2 |    | 10,288   |           |        |       |                          |               |
|     |               | Mezisoučet                                                                                         |    | 10,288   |           |        |       |                          |               |

|     |              |                                                                                      |    |             |       |           |         |            |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| 303 | 784191101R00 | Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná             | m2 | 2 013,43400 | 15,00 | 30 201,51 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | Budova A - výkres č.03 :                                                             |    |             |       |           |         |            |            |
|     |              | zateplení stěny a parapetů v 1.NP : 3*(1+1,1)                                        |    | 6,3         |       |           |         |            |            |
|     |              | 1,35*(4+5)                                                                           |    | 12,15       |       |           |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                           |    | 18,45       |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.29 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podesty :                      |    | 7,104       |       |           |         |            |            |
|     |              | omítka spodní části doplňovaných podest : 0,6*(0,965*2+1,03)*4                       |    | 7,104       |       |           |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                           |    |             |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.30 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :                                     |    | 45,11       |       |           |         |            |            |
|     |              | vnitřní strana světlíku stěny : 3,6*1,5*2+1,6*5,7+1,2*5,7+0,2*(54*2+0,65*2)-5,4*0,65 |    | 20,52       |       |           |         |            |            |
|     |              | vnitřní strana světlíku strop : 3,6*5,7                                              |    | 65,63       |       |           |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                           |    | 1,15        |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.08 - Budova A - ostění dveří P2.A : 0,25*(1,8*2+1)                          |    | 1,15        |       |           |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                           |    | 1,15        |       |           |         |            |            |
|     |              | dvozdívký okenních vložek - Budova A :                                               |    | 6,72        |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.03 - půdorys 1.NP : 0,2*2,1*8*2                                             |    | 6,72        |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.04 - půdorys 2.NP : 0,2*2,1*8*2                                             |    | 6,72        |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.05 - půdorys 3.NP : 0,2*2,1*8*2                                             |    | 5,04        |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.06 - půdorys 4.NP : 0,2*6*2,1*2                                             |    | 4,2         |       |           |         |            |            |
|     |              | výkres č.07 - půdorys 5.NP : 0,2*2,1*5*2                                             |    | 29,4        |       |           |         |            |            |
|     |              | Mezisoučet                                                                           |    |             |       |           |         |            |            |

po výměně oken a dveří opravované omítky okolo oken a dveří v rozkladu do 1 m/bm :



**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | množství       | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>výkres č.29 - Budova "A" - schodišťová stěna - úprava podestý :</b><br>omítka spodní části doplňovaných podest : 0,6*(0,965*2+1,03)*4                                                   |    | 7,104          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                          |    | 7,104          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.30 - Budova D - zateplení nadsvětlíku :</b><br>vnitřní strana světlíku stěny : 3,6*1,5*2+1,6*5,7+1,2*5,7+0,2*(54*2+0,65*2)-5,4*0,65<br>vnitřní strana světlíku strop : 3,6*5,7 |    | 45,11<br>20,52 |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                          |    | 65,63          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.08 - Budova A - ostění dveří P2.A : 0,25*(1,8*2+1)</b><br>dozdívky okenních vložek - Budova A :                                                                                |    | 1,15           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.03 - půdorys 1.NP : 0,2*2,1*8*2</b>                                                                                                                                            |    | 6,72           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.04 - půdorys 2.NP : 0,2*2,1*8*2</b>                                                                                                                                            |    | 6,72           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.05 - půdorys 3.NP : 0,2*2,1*8*2</b>                                                                                                                                            |    | 6,72           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.06 - půdorys 4.NP : 0,2*6*2,1*2</b>                                                                                                                                            |    | 5,04           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>výkres č.07 - půdorys 5.NP : 0,2*2,1*5*2</b>                                                                                                                                            |    | 4,2            |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                          |    | 30,55          |           |        |       |                          |               |
|      |               | po výměně oken a dveří opravované omítky okolo oken a dveří v rozkladu do 1 mlbm :                                                                                                         |    |                |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Budova A : ((5,1+2,1)*2*(22+27)+(1,8+2,4)*2*7)</b>                                                                                                                                      |    | 764,4          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>4,6+16,5*2</b>                                                                                                                                                                          |    | 37,6           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(0,6*2+2,4*2)*4+(0,6*2+1,2*2)*2+(1,5*2+2,4*2)*6</b>                                                                                                                                     |    | 138            |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(1*2+0,6*2)*2+(1+1,8*2)*2</b>                                                                                                                                                           |    | 15,6           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                          |    | 955,6          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>Budova B : (2,1*2+3,8*2)*4+(1,1*2+2,1*2)*2+(3*2+3,8*2)*4+(1,1*2+3*2)*2</b>                                                                                                              |    | 130,8          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(1,2*2+2,4*2)*51</b>                                                                                                                                                                    |    | 367,2          |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(2,1*2+1,2*2)*12</b>                                                                                                                                                                    |    | 79,2           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(0,6*2+0,9*2)*2</b>                                                                                                                                                                     |    | 6              |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(0,6*2+1*2)*7+(1+2*2)*2</b>                                                                                                                                                             |    | 32,4           |           |        |       |                          |               |
|      |               | <b>(4*2+3*2)*7+(5*2+0,6*2+4*2+1,8*2)</b>                                                                                                                                                   |    | 120,8          |           |        |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

*Mezisoučet*

736,4

Budova D : (0,9\*2+2,7\*2)\*9

64,8

3\*3+2,4\*3\*6+3,6\*3+(0,9+2\*2)

67,9

(0,6\*2+1,2\*2)\*3

10,8

1,8\*2+1,5\*2+(1,1\*2+1,7\*2)\*3

23,4

*Mezisoučet*

166,9

Budova A - výkres č.03 - příčka v místnosti bytového trezoru : 3\*3,8\*2

22,8

*Mezisoučet*

22,8

Budova A - dozdivka parapetu ve vstupní hale : 2,5\*4

10

*Mezisoučet*

10

### Čalounické úpravy

Díl: 786 305 786612200R00 Montáž zastíhujících rolet textilních.

m2

830,79000

70,00

474 250,31

58 155,30 800-786

RTS 17/ II

RTS 16/ II

textilní rolety k oknům - viz popis u jednotlivých oken :

látkové rolety v kazetě s vodicími bočními lištami :

výkres č.16 - Plastové výrobky - budova A :

okno ozn. P4,A : 5,2\*2,1\*49

535,08

balkonové dveře ozn. P5,A : 1,8\*1,95\*1

3,51

balkonové dveře ozn. P6,A : 1,8\*2,1\*1

3,78

okno ozn. P7,A : 1,8\*2,4\*3

12,96

balkonové dveře ozn. P8,A : 1,8\*2,1\*2

7,56

*Mezisoučet*

562,89

výkres č.21 - Plastové výrobky - budova B :

okno ozn. P2,B : 1,2\*2,1\*12

30,24

okno ozn. P3,B : 1,2\*2,1\*2

5,04

okno ozn. P4,B : 3,85\*2,1\*4

32,34

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem     | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|--------------------------------|------------------|
|      |                |                                                                                                  |        | 146,88   |           |            |                                |                  |
|      |                |                                                                                                  |        | 46,2     |           |            |                                |                  |
|      |                |                                                                                                  |        | 7,2      |           |            |                                |                  |
|      |                |                                                                                                  |        | 267,9    |           |            |                                |                  |
| 306  | P0004 A-ROLETY | P4.A - rolety k oknu plastovému sduženému s meziokenními sloupky 5200/2100 mm- (4x okno 2kř)     | soubor | 49,00000 | 4 650,00  | 227 850,00 | Vlastní                        | Indiv            |
| 307  | P0005 A-ROLETY | P5.A - rolety k balkonovým dveřím 2kř 1800/1950 mm                                               | soubor | 1,00000  | 1 600,00  | 1 600,00   | Vlastní                        | Indiv            |
| 308  | P0006 A-ROLETY | P6.A - rolety k balkonovým dveřím 2kř 1800/1950+150 mm                                           | soubor | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00   | Vlastní                        | Indiv            |
| 309  | P0007 A-ROLETY | P7.A - rolety k oknu plastovému sduženému 1800/2400 mm- (2x okno 2kř)                            | soubor | 3,00000  | 2 500,00  | 7 500,00   | Vlastní                        | Indiv            |
| 310  | P0008 A-ROLETY | P8.A - rolety k balkonovým dveřím 2kř 1800/2100 mm                                               | soubor | 2,00000  | 1 620,00  | 3 240,00   | Vlastní                        | Indiv            |
| 311  | P002 B-ROLETY  | P2.B - rolety k oknu plastovému 1200/2100 mm                                                     | kus    | 12,00000 | 2 800,00  | 33 600,00  | Vlastní                        | Indiv            |
| 312  | P003 B-ROLETY  | P3.B - rolety k oknu plastovému 1200/2100 mm                                                     | kus    | 2,00000  | 1 800,00  | 3 600,00   | Vlastní                        | Indiv            |
| 313  | P004 B-ROLETY  | P4.B - rolety k oknu plastovému sduženému s meziokenními sloupky 3850/2100 mm- (3x okno 2kř)     | soubor | 4,00000  | 3 420,00  | 13 680,00  | Vlastní                        | Indiv            |
| 314  | P005 B-ROLETY  | P5.B - rolety k oknu plastovému 1200/2270+1300 mm                                                | kus    | 51,00000 | 1 890,00  | 96 390,00  | Vlastní                        | Indiv            |
| 315  | P006 B-ROLETY  | P6.B - rolety k oknu plastovému sduženému s meziokenními sloupky 3850/2870+130 mm- (3x okno 2kř) | soubor | 4,00000  | 4 500,00  | 18 000,00  | Vlastní                        | Indiv            |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 316  | P07.B-ROLETY  | P7.B - rolety k oknu plastovému 1200/2870+1300 mm | kus | 2,00000  | 4 233,00  | 8 466,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

|                                                    |              |                                                             |   |         |        |        |         |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|------------|
| 317                                                | 998786103R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m | t | 1,47604 | 250,00 | 369,01 | 800-786 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 50 m vodorovně                                     |              |                                                             |   |         |        |        |         |            |            |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :           |              |                                                             |   |         |        |        |         |            |            |
| 305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316. : |              |                                                             |   |         |        |        |         |            |            |
| Součet : 1,47604                                   |              |                                                             |   |         |        |        |         |            |            |

| Díl: D96 | Přesuny suť a vybouraných hmot |                                              |   |          |        | 397 722,24 |       |            |            |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|------------|-------|------------|------------|
| 318      | 97990201R00                    | Poplatek za skládku azbestocementové výrobky | t | 15,38694 | 200,00 | 3 077,39   | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

UPOZORNĚNÍ :

ODSTRAŇOVANÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA VE SPODNÍ VRSTVĚ NA PANELECH OBSAHUJE  
AZBEST :

výkres č.04 - půdorys 2.NP :  
střecha objektu D : (17,66\*7,03+9,38\*5,535+4,82\*10,71+4,66\*5,35)\*1,15\*0,006  
(8,23\*17,67-6,57\*4,42)\*1,15\*0,006  
Mezisoučet  
výkres č.30 - Budova D - zateplení nadsvětliku :  
odstranění stávajících krytín - 2 vrstvy : 6,57\*5\*0,006  
Mezisoučet  
výkres č.05 - půdorys 3.NP :  
střecha objektu B : (34,5\*34,405-(12,72\*15,12+1,7\*1,1))\*1,15\*0,006  
Mezisoučet  
výkres č.06 - půdorys 4.NP :  
střecha nástavby na budově B : (11,52\*13,92-0,9\*0,9\*24)\*1,15\*0,006  
střecha - ustupující patro budovy A : 14,17\*5,45\*1,15\*0,006  
Mezisoučet

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | vykres č.07 - půdorys 5.NP :                                                         |    |          |           |        |                          |               |
|      |               | střecha - ustupující patro budovy A : 14,21*5,45*1,15*0,006                          |    | 0,53437  |           |        |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 0,53437  |           |        |                          |               |
|      |               | vykres č.08 - půdorys 6.NP :                                                         |    |          |           |        |                          |               |
|      |               | střecha budovy A : (23,67*14,17+0,8*2,5-(8,355*3,41+4,87*4,56+0,66*8,62))*1,15*0,006 |    | 1,93902  |           |        |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 1,93902  |           |        |                          |               |
|      |               | Budova A :                                                                           |    |          |           |        |                          |               |
|      |               | vykres č.09 - střecha 6.NP : (7,65*3,02+4,17*3,37+2,5*1,5)*1,15*0,006                |    | 0,28225  |           |        |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 0,28225  |           |        |                          |               |
|      |               | uborání odezdivek prostupů VZT a kanalizace - Budova A : 0,8                         |    | 0,8      |           |        |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 0,8      |           |        |                          |               |
|      |               | rezerva 5% : 14,65423*0,05                                                           |    | 0,73271  |           |        |                          |               |

|     |              |                                                                                           |   |           |        |           |       |            |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 319 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím   | t | 273,11062 | 150,00 | 40 966,59 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                       |   |           |        |           |       |            |            |
|     |              | 1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14 |   |           |        |           |       |            |            |
|     |              | 4,179,180, :                                                                              |   |           |        |           |       |            |            |
|     |              | 181,182,183,184,185,186,187,188,225, :                                                    |   |           |        |           |       |            |            |
|     |              | Součet : 273,11062                                                                        |   | 273,11062 |        |           |       |            |            |

|     |              |                                                                                           |   |           |       |          |       |            |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 320 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                   | t | 136,55531 | 50,00 | 6 827,77 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|     |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                       |   |           |       |          |       |            |            |
|     |              | 1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14 |   |           |       |          |       |            |            |
|     |              | 4,179,180, :                                                                              |   |           |       |          |       |            |            |
|     |              | 181,182,183,184,185,186,187,188,225, :                                                    |   |           |       |          |       |            |            |
|     |              | Součet : 136,55531                                                                        |   | 136,55531 |       |          |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

|     |              |                                                 |   |           |        |           |       |            |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 321 | 979081111R00 | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 273,11062 | 250,00 | 68 277,66 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

Všechně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14

4,179,180, :

181,182,183,184,185,186,187,188,225, :

Součet : 273,11062

|     |              |                                                                       |   |             |       |           |       |            |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| 322 | 979081121R00 | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2 731,10616 | 10,00 | 27 311,06 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|------------|------------|

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14

4,179,180, :

181,182,183,184,185,186,187,188,225, :

Součet : 2731,10616

|     |              |                                                          |   |           |        |           |       |            |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 323 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m | t | 273,11062 | 220,00 | 60 084,34 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14

4,179,180, :

181,182,183,184,185,186,187,188,225, :

Součet : 273,11062

|     |              |                                                                                          |   |             |       |           |       |            |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| 324 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1 092,44247 | 50,00 | 54 622,12 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|------------|------------|

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14

4,179,180, :

181,182,183,184,185,186,187,188,225, :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 01         | Stavební část                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------|

Součet: 1092,44247

1092,44247

|     |              |                                  |   |           |        |            |       |           |           |
|-----|--------------|----------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|
| 325 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suť | t | 273,11062 | 500,00 | 136 555,31 | 801-3 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|-----|--------------|----------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,2,34,101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,134,135,14

4,179,180,:

181,182,183,184,185,186,187,188,225,:

Součet: 273,11062

273,11062

|               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>24 616 344,14</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.61

budovy administrativní (správní)

m3

svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |           | <b>2 991,00</b> |       |                          |               |
| 1             | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m <sup>3</sup> | 3,00000  | 400,00    | 1 200,00        | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 2             | 161101101R00  | Swisťe přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 3,00000  | 150,00    | 450,00          | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 3             | 162701101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0,30000  | 220,00    | 66,00           | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 4             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 3,30000  | 150,00    | 495,00          | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 5             | 171201201R00  | Uložení sypání na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku nebo na skládku s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním,                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,30000  | 150,00    | 45,00           | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 6             | 174101101R00  | Zásyp sypáním se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,10000  | 150,00    | 315,00          | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 7             | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypání sypáním z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnutí,                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,60000  | 350,00    | 210,00          | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 8             | 175101109R00  | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,60000  | 350,00    | 210,00          | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | sypalinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |    |          |           |        |       |                          |               |

|               |                             |                                                                                                   |    |         |          |               |       |           |           |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                   |    |         |          |               |       |           |           |
| 9             | 451572111R00                | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžebného 0÷4 mm v otevřeném výkopu, | m3 | 0,30000 | 1 500,00 | 450,00        | 827-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|               |                             |                                                                                                   |    |         |          | <b>450,00</b> |       |           |           |

|                |                   |                                                                                                                       |    |         |        |                 |       |           |           |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 59</b> | <b>Komunikace</b> |                                                                                                                       |    |         |        |                 |       |           |           |
| 10             | 564231111R00      | Podklad nebo podsyp ze štěrku po tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlněním a zhutněním dvůr Budovy D : 3*1 | m2 | 3,00000 | 380,00 | 1 140,00        | 822-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|                |                   |                                                                                                                       |    |         |        | <b>1 140,00</b> |       |           |           |

|                |                                       |                                                                                                                                                                                       |    |         |          |                 |       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                       |    |         |          |                 |       |           |           |
| 11             | 631315611R00                          | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Všechné vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění, dvůr Budovy D : 0,15*3*1 | m3 | 0,45000 | 2 800,00 | 1 260,00        | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|                |                                       |                                                                                                                                                                                       |    |         |          | <b>2 024,75</b> |       |           |           |

|    |              |                                                                                                                                                                        |    |         |        |             |       |           |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 12 | 631319163R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | m3 | 0,45000 | 450,00 | 202,50      | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|    |              |                                                                                                                                                                        |    |         |        | <b>0,45</b> |       |           |           |

|    |              |                                                                                                                                                                   |    |         |        |        |       |           |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|
| 13 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | m3 | 0,45000 | 450,00 | 202,50 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                              |   |         |           |                |       |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 14 | 631361921RT4 | Vyztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm dvůr Budovy D : 3*1+4,44*1,08/1000 | t | 0,01439 | 25 000,00 | 359,75         | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|    |              |                                                                                                                                              |   |         |           | <b>0,01439</b> |       |           |           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č.          | Číslo položky        | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> |                                                                             |    |          |           |                  |       |                     |               |
| 15            | 871111101R00         | Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 150 mm | m  | 4,00000  | 400,00    | 1 600,00         | 827-1 | RTS 12/II           | RTS 12/II     |
|               |                      |                                                                             |    | 1        |           |                  |       |                     |               |
|               |                      |                                                                             |    | 1        |           |                  |       |                     |               |
|               |                      |                                                                             |    | 2        |           |                  |       |                     |               |
|               |                      |                                                                             |    |          |           | <b>15 430,00</b> |       |                     |               |

|    |              |                                                                                            |     |          |        |          |       |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 16 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 17,00000 | 450,00 | 7 650,00 | 827-1 | RTS 17/II | RTS 16/II |
|    |              | v otevřeném výkopu,                                                                        |     |          |        |          |       |           |           |

č.1 : 6  
 č.2 : 6  
 č.3 : 5

|    |             |                                                                                                                      |     |         |        |          |      |           |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 17 | 28611260.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm | kus | 4,00000 | 450,00 | 1 800,00 | SPCM | RTS 17/II | RTS 16/II |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|-----------|

č.1 : 1  
 č.2 : 1  
 č.3 : 2

|    |             |                                              |     |         |        |        |      |           |           |
|----|-------------|----------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|-----------|
| 18 | 28651650.AR | koleno PVC; 15,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2,00000 | 180,00 | 360,00 | SPCM | RTS 17/II | RTS 16/II |
|----|-------------|----------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|-----------|

č.1 : 1  
 č.2 : 1

|    |             |                                              |     |         |        |          |      |           |           |
|----|-------------|----------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 19 | 28651652.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 6,00000 | 310,00 | 1 860,00 | SPCM | RTS 17/II | RTS 16/II |
|----|-------------|----------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|-----------|

č.1 : 2  
 č.2 : 2  
 č.3 : 2

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č.    | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------|
| 20      | 28651690 AR                    | redukce excentrická, PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová                                                                   | kus | 3,00000  | 220,00    | 660,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|         |                                | č.1 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
|         |                                | č.2 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
|         |                                | č.3 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
| 21      | 28651851 AR                    | přechod kameninové hrdlo-plast DN 125,0 mm; l = 55 mm                                                                                              | kus | 3,00000  | 180,00    | 540,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|         |                                | č.1 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
|         |                                | č.2 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
|         |                                | č.1 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
| 22      | 28651860 AR                    | přechod plast-litina DN 100,0 mm; l = 132 mm                                                                                                       | kus | 3,00000  | 320,00    | 960,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|         |                                | č.1 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
|         |                                | č.2 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
|         |                                | č.3 : 1                                                                                                                                            |     | 1        |           |          |       |                     |               |
| Díl: 91 | Doplňující práce na komunikaci |                                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                     |               |
| 23      | 919735123R00                   | Rezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm                                                                      | m   | 12,00000 | 110,00    | 1 320,00 | 822-1 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|         |                                | včetně spotřeby vody                                                                                                                               |     |          |           |          |       |                     |               |
|         |                                | dvůr Budovy D : 4*1*3                                                                                                                              |     | 12       |           |          |       |                     |               |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí             |                                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                     |               |
| 24      | 965042241RT4                   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2       | m3  | 0,45000  | 2 000,00  | 900,00   | 801-3 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
|         |                                | dvůr Budovy D : 0,15*3*1                                                                                                                           |     | 0,45     |           |          |       |                     |               |
| 25      | 965049112R00                   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3  | 0,45000  | 2 000,00  | 900,00   | 801-3 | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č./Číslo položky | Název položky             | MJ                                           | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 721</b>    | <b>Vnitřní kanalizace</b> |                                              |          |           | <b>92 246,05</b> |        |                          |               |
| 26                 | 721140802R00              | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 | m        | 9,50000   | 80,00            | 760,00 | 800-721                  | RTS 17/ II    |

odpadního nebo dešťového,

č.1 : 2,5

č.2 : 2,5

č.3 : 2,5

č.18 : 2

|    |              |                                                          |     |         |        |          |         |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|
| 27 | 721140925R00 | Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub. DN 100 | kus | 3,00000 | 350,00 | 1 050,00 | 800-721 | RTS 17/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|

č.10 : 1

č.11 : 1

č.18 : 1

|    |              |                                                                                                    |   |         |        |          |         |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|
| 28 | 721176115R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 8,00000 | 450,00 | 3 600,00 | 800-721 | RTS 17/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

č.4 : 2

č.10 : 2

č.11 : 2

č.18 : 2

|    |              |                                                                                                    |   |          |        |           |         |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 29 | 721176116R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125 | m | 40,00000 | 410,00 | 16 400,00 | 800-721 | RTS 17/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

č.5 : 2

č.6 : 2

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|     | č.7 : 2       |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.8 : 2       |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.9 : 2       |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.12 : 4      |                                                                                                                                     |     | 4        |           |           |         |                          |               |
|     | č.13 : 4      |                                                                                                                                     |     | 4        |           |           |         |                          |               |
|     | č.14 : 2      |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.15 : 2      |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.19 : 6      |                                                                                                                                     |     | 6        |           |           |         |                          |               |
|     | č.20 : 2      |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.21 : 6      |                                                                                                                                     |     | 6        |           |           |         |                          |               |
|     | č.22 : 2      |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     | č.23 : 2      |                                                                                                                                     |     | 2        |           |           |         |                          |               |
| 30  | 721176117R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (sviště), D 160 mm, s 3,9 mm, DN 150                                  | m   | 4,00000  | 410,00    | 1 640,00  | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|     |               | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.                                               |     |          |           |           |         |                          |               |
|     |               | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                                                        |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.16 : 2                                                                                                                            |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.17 : 2                                                                                                                            |     | 2        |           |           |         |                          |               |
| 31  | 721234151RT1  | Střešní vtoky D 75, 110, 125, 160 mm, z PP renovační, s izolační svorkou a křídlovými maticemi z nerezové oceli, se záchytným košem | kus | 12,00000 | 1 800,00  | 21 600,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|     |               | č.5 : 1                                                                                                                             |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.6 : 1                                                                                                                             |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.7 : 1                                                                                                                             |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.8 : 1                                                                                                                             |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.9 : 1                                                                                                                             |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | č.10 : 1                                                                                                                            |     | 1        |           |           |         |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
|      | č.11 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.14 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.15 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.16 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.17 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.18 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
| 32   | 721242115R00  | Lapače střešních splavenin DN 100, litina                                                      | kus | 3,00000  | 700,00    | 2 100,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      | č.1 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.2 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.3 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
| 33   | 721242803R00  | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100                                                     | kus | 3,00000  | 150,00    | 450,00   | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      | č.1 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.2 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.3 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
| 34   | 721273145R00  | Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření   | kus | 1,00000  | 700,00    | 700,00   | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      | č.4 : 1       |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
| 35   | 721273146R00  | Ventilační hlavice D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření | kus | 12,00000 | 800,00    | 9 600,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
|      | č.12 : 2      |                                                                                                |     | 2        |           |          |         |                          |               |
|      | č.13 : 2      |                                                                                                |     | 2        |           |          |         |                          |               |
|      | č.19 : 3      |                                                                                                |     | 3        |           |          |         |                          |               |
|      | č.20 : 1      |                                                                                                |     | 1        |           |          |         |                          |               |
|      | č.21 : 2      |                                                                                                |     | 2        |           |          |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava / | Cenová |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|------------|--------|
|       |               |               |    |          |           |        |      | platnost   | úroveň |

č.22 : 1 1  
 č.23 : 1 1

|    |              |                                                       |   |          |       |        |         |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|------------|------------|
| 36 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 48,00000 | 15,00 | 720,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|------------|------------|

č.4 : 2 2  
 č.10 : 2 2  
 č.11 : 2 2  
 č.18 : 2 2  
 č.5 : 2 2  
 č.6 : 2 2  
 č.7 : 2 2  
 č.8 : 2 2  
 č.9 : 2 2  
 č.12 : 4 4  
 č.13 : 4 4  
 č.14 : 2 2  
 č.15 : 2 2  
 č.19 : 6 6  
 č.20 : 2 2  
 č.21 : 6 6  
 č.22 : 2 2  
 č.23 : 2 2

|    |              |                                                       |   |         |       |        |         |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|------------|------------|
| 37 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 8,00000 | 15,00 | 120,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|------------|------------|

č.1 : 1 1  
 č.2 : 1 1  
 č.3 : 2 2

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|
|      |               | č.16 : 2                                                          |        | 2        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.17 : 2                                                          |        | 2        |           |          |                          |                       |
| 38   | 722120815R00  | Demontaž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 | kus    | 4,00000  | 250,00    | 1 000,00 | 800-721                  | RTS 17/ II RTS 16/ II |
|      |               | č.10 : 2                                                          |        | 2        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.11 : 2                                                          |        | 2        |           |          |                          |                       |
| 39   | 28651851,AR   | přechod kameninové hrdlo-plast DN 125,0 mm; l = 55 mm             | kus    | 3,00000  | 1 100,00  | 3 300,00 | SPCM                     | RTS 17/ II RTS 16/ II |
|      |               | č.1 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.2 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.3 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
| 40   | PC            | Zednické výpomoci                                                 | soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00 |                          | Vlastní Indiv         |
| 41   | PC            | DMTŽ střešního vřoku                                              | soubor | 12,00000 | 400,00    | 4 800,00 |                          | Vlastní Indiv         |
|      |               | č.5 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.6 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.7 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.8 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.9 : 1                                                           |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.10 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.11 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.14 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.15 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.16 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.17 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |
|      |               | č.18 : 1                                                          |        | 1        |           |          |                          |                       |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 42   | PC            | DMTŽ AZC potrubí + uložení na skládku nebezpečných, odpadů<br>č.4 : 1                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 5 800,00  | 5 800,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 43   | PC            | DMTŽ AZC hlavice + uložení na skládku nebezpečných, odpadů<br>č.4 : 1<br>č.21 : 1                                                                                                                                                        | soubor | 2,00000  | 5 800,00  | 11 600,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 44   | PC            | Osazení nového vyústění stávajícího potrubí LT 125<br>č.10 : 2<br>č.11 : 2                                                                                                                                                               | ks     | 4,00000  | 150,00    | 600,00    |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 45   | PC            | Osazení nového vyústění stávajícího potrubí LT 100                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00000  | 250,00    | 500,00    |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 46   | PC            | DMTŽ ocelového potrubí DN 125<br>č.12 : 2<br>č.13 : 2<br>č.19 : 3<br>č.20 : 1<br>č.21 : 2<br>č.22 : 1<br>č.23 : 1                                                                                                                        | ks     | 12,00000 | 280,00    | 3 360,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 47   | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>28,29,30,31,32,34,35,39, : | t      | 0,23026  | 200,00    | 46,05     | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| Součet : 0,23026 |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |

|                 |               |                                                                                                             |   |         |       |        |         |            |           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|------------|-----------|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> | <b>360,00</b>                                                                                               |   |         |       |        |         |            |           |
| 48              | 783425350R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 4,50000 | 80,00 | 360,00 | 800-783 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|                 |               | na vzduchu schnoucí                                                                                         |   | 1,5     |       |        |         |            |           |
|                 |               | č.1 : 1,5                                                                                                   |   | 1,5     |       |        |         |            |           |
|                 |               | č.2 : 1,5                                                                                                   |   | 1,5     |       |        |         |            |           |
|                 |               | č.3 : 1,5                                                                                                   |   | 1,5     |       |        |         |            |           |

|                 |                                       |                                                                                       |   |         |        |        |       |            |           |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suť a vybouraných hmot</b> | <b>1 921,96</b>                                                                       |   |         |        |        |       |            |           |
| 49              | 979081111R00                          | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                       | t | 1,62877 | 310,00 | 504,92 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|                 |                                       | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |   |         |        |        |       |            |           |
|                 |                                       | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  |   |         |        |        |       |            |           |
|                 |                                       | 24,26,33,38,41,42,43, :                                                               |   |         |        |        |       |            |           |
|                 |                                       | Součet : 1,62877                                                                      |   | 1,62877 |        |        |       |            |           |

|    |              |                                                                       |   |          |       |        |       |            |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|------------|-----------|
| 50 | 979081121R00 | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 16,28770 | 15,00 | 244,32 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                  |   |          |       |        |       |            |           |
|    |              | 24,26,33,38,41,42,43, :                                               |   |          |       |        |       |            |           |
|    |              | Součet : 16,28770                                                     |   | 16,2877  |       |        |       |            |           |

|    |              |                                                          |   |         |        |        |       |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| 51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,62877 | 220,00 | 358,33 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :     |   |         |        |        |       |            |           |
|    |              | 24,26,33,38,41,42,43, :                                  |   |         |        |        |       |            |           |
|    |              | Součet : 1,62877                                         |   | 1,62877 |        |        |       |            |           |

|    |              |                                  |   |         |        |        |       |            |           |
|----|--------------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| 52 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suť | t | 1,62877 | 500,00 | 814,39 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MeÚ Č. Krumlov                 |  |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MeÚ Český Krumlov, budova A, B a D |  |
| R: | 02         | Kanalizace                                                          |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24,26,33,38,41,42,43, :

Součet : 1,62877

1,62877

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>119 683,76</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.61

budovy administrativní (správní)

m3

sviště nosná konstrukce montovaná z dlců betonových tyčových

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č.                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|---------------------|---------------|
| <b>Díl: 724 Strojní vybavení</b>                                                |               |                                                                                        |    |          |           |                  |         |                     |               |
| 1                                                                               | 728111113R00  | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2 | m  | 0,82000  | 480,00    | 393,60           | 800-721 | RTS 17/ II          | Indiv         |
| Zařízení č. 1-Púdorys 6.NP-VZT :<br>TR-315x200/410 bez příruby : 0,41*2<br>0,82 |               |                                                                                        |    |          |           |                  |         |                     |               |
|                                                                                 |               |                                                                                        |    |          |           | <b>85 651,95</b> |         |                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                        |   |         |        |        |         |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|-------|
| 2                                                                                                                                                                                                                       | 728111114R00 | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2 | m | 1,67000 | 500,00 | 835,00 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv |
| Zařízení č. 8.1 - Púdorys 2.NP-VZT :<br>TR-500x160/700 : 0,7<br>0,7<br>Zařízení č. 10.2 - Púdorys 2.NP-VZT :<br>TR-315x315/410 : 0,41<br>0,41<br>Zařízení č. 16.2 - Púdorys 1.NP-VZT :<br>TR-500x250/560 : 0,56<br>0,56 |              |                                                                                        |   |         |        |        |         |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                        |   |         |        |          |         |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|-------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 728111115R00 | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,22 m2 | m | 3,03000 | 510,00 | 1 545,30 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv |
| Zařízení č. 4.2 - Púdorys 3.NP-VZT :<br>TR-500x300/560 : 0,56<br>0,56<br>Zařízení č. 4.3 - Púdorys 3.NP-VZT :<br>TR-500x300/500 : 0,5*2<br>1<br>Zařízení č. 9.2 - Púdorys 2.NP :<br>TR-500x315/450 : 0,45<br>0,45<br>Zařízení č. 11.2 - Púdorys 1.NP-VZT :<br>TR-400x400/460 : 0,46<br>0,46<br>Zařízení č. 14.2 - Púdorys 1.NP-VZT :<br>TR-500x315/560 : 0,56<br>0,56 |              |                                                                                        |   |         |        |          |         |            |       |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č.                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|---------------|
| 4                                                                                                                                                              | 72811116R00   | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m <sup>2</sup> | m  | 1,22000  | 550,00    | 671,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č. 12.2 - Pudorys 2.NP :<br>TR-500x500/610 : 0,61*2<br>1,22                                                                                           |               |                                                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |
| 5                                                                                                                                                              | 72811119R00   | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,64 m <sup>2</sup> | m  | 0,90000  | 600,00    | 540,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č. 5.1 - Pudorys 3.NP-VZT :<br>TR-1120x500/200 : 0,2*2<br>0,4<br>Zařízení č. 5.3 - Pudorys 3.NP-VZT :<br>TR-1120x500/500 : 0,5<br>0,5                 |               |                                                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |
| 6                                                                                                                                                              | 728111120R00  | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,80 m <sup>2</sup> | m  | 0,56000  | 610,00    | 341,60 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č. 15.2 - Pudorys 1.NP-VZT :<br>TR-1000x710/560 : 0,56<br>0,56                                                                                        |               |                                                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |
| 7                                                                                                                                                              | 728112112R00  | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm                  | m  | 1,68000  | 400,00    | 672,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č. 13.2 - Pudorys 1.NP-VZT : 0,56<br>0,56<br>Zařízení č. 17.2 - Pudorys 1.PP-VZT : 0,56<br>0,56<br>Zařízení č. 18.2 - Pudorys 1.PP-VZT : 0,56<br>0,56 |               |                                                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |
| 8                                                                                                                                                              | 728112113R00  | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 300 mm                  | m  | 1,20000  | 420,00    | 504,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č. 7.2 - Pudorys 2.NP-VZT : 0,6<br>0,6<br>Zařízení č. 7.2 - Pudorys 1.NP-VZT : 0,6<br>0,6                                                             |               |                                                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |
| 9                                                                                                                                                              | 728112114R00  | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 400 mm                  | m  | 0,95000  | 480,00    | 456,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č. 2 - Pudorys 5.NP-VZT : 0,45<br>0,45                                                                                                                |               |                                                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| Zařízení č.6.1 - Púdorys 2.NP-VZT : 0,5                                               |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| 10                                                                                    | 728211119R00  | Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,64 m2                                                     | kus | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00  | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č.5.2 - Púdorys 3.NP-VZT : OL-500x1120/90/100 : 2                            |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| 11                                                                                    | 728211315R00  | Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,22 m2 | kus | 1,00000  | 500,00    | 500,00    | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č.4.3 - Púdorys 3.NP-VZT : stávající odbočka-demontovat, opětovně použít : 1 |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| 12                                                                                    | 728211412R00  | Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž škrtků nebo zpětné klapky do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,03 m2                                   | kus | 1,00000  | 600,00    | 600,00    | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č.13.1-Púdorys 1.NP-VZT : 1                                                  |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| 13                                                                                    | 728211414R00  | Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž škrtků nebo zpětné klapky do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2                                   | kus | 2,00000  | 610,00    | 1 220,00  | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č.7.1 - Púdorys 2.NP-VZT : samočinná klapka 315x315 : 1                      |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| Zařízení č.7.1 - Púdorys 1.NP-VZT : samočinná klapka 315x315 : 1                      |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| 14                                                                                    | 728314111R00  | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2,                                                           | kus | 7,00000  | 1 800,00  | 12 600,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
| Zařízení č.1 - Púdorys 6.NP-VZT : žaluzie PŽ-315x200, síťka, do potrubí : 2           |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
| Zařízení č.8.1 - Púdorys 2.NP-VZT : 2                                                 |               |                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|     |               | žaluzie PŽ-500x200 : 1                                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 10.1 - Púdovys 2.NP-VZT :                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
|     |               | žaluzie PŽ-315x315 : 1                                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 16.1 - Púdovys 1.NP-VZT :                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
|     |               | žaluzie PŽ-500x250 : 1                                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 17.1 - Púdovys 1.PP-VZT :                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
|     |               | žaluzie PŽ-200x200 : 1                                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 18.1 - Púdovys 1.PP-VZT :                                                                    |     |          |           |           |         |                          |               |
|     |               | žaluzie PŽ-200x200 : 1                                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
| 15  | 728314112R00  | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, | kus | 8,00000  | 1 800,00  | 14 400,00 | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
|     |               | Zařízení č. 2.1 - Púdovys 5.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 3.3 - Púdovys 3.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 4.1 - Púdovys 3.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 9.1 - Púdovys 2.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 11.1 - Púdovys 1.NP-VZT : 1                                                                  |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 12.1 - Púdovys 1.NP-VZT : 2                                                                  |     | 2        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 14.1 - Púdovys 1.NP-VZT : 1                                                                  |     | 1        |           |           |         |                          |               |
| 16  | 728314113R00  | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,45 m2, | kus | 1,00000  | 1 900,00  | 1 900,00  | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
|     |               | Zařízení č. 3.2 - Púdovys 3.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
| 17  | 728314114R00  | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2, | kus | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00  | 800-721 | RTS 17/ II               | Indiv         |
|     |               | Zařízení č. 3.1 - Púdovys 3.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |
|     |               | Zařízení č. 5.4 - Púdovys 3.NP-VZT : 1                                                                   |     | 1        |           |           |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| 18   | 728314115R00  | Protišestkové žaluzie, podstavce montáž protišestkové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,75 m <sup>2</sup> ,<br>Zařízení č.15.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1                   | kus | 1,00000  | 2 100,00  | 2 100,00 | 800-721 | RTS 17/II                | Indiv         |
| 19   | 728415112R00  | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m <sup>2</sup> ,<br>Zařízení č.1 - Púdorys 6.NP-VZT : 2                                        | kus | 2,00000  | 700,00    | 1 400,00 | 800-721 | RTS 17/II                | Indiv         |
| 20   | 42953050 A    | žaluzie průmyslové protišestkové, výplň - profil,pozinkované listy, rám-tenkostěn,profil, 400 x 400 mm, průřezná plocha 0,130 m <sup>2</sup><br>Zařízení č.1 - Púdorys 6.NP-VZT : 2 | kus | 2,00000  | 1 250,00  | 2 500,00 | SPCM    | RTS 17/I                 | Indiv         |
| 21   | 42953050 A-1  | Žaluzie protišest, průmyslové PŽ-450x450, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení<br>Zařízení č.2.1 - Púdorys 5.NP-VZT : 1<br>příplatek za delší šrouby :                   | kus | 1,00000  | 1 700,00  | 1 700,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 22   | 42953050 A-2  | Žaluzie protišest, průmyslové PŽ-315x315, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení<br>Zařízení č.10.1 - Púdorys 2.NP-VZT : 1                                                 | kus | 1,00000  | 700,00    | 700,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 23   | 42953050 A-3  | Žaluzie protišest, průmyslové PŽ-400x400, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení<br>Zařízení č.11.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1                                                 | kus | 1,00000  | 800,00    | 800,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 24   | 42953050 A-4  | Žaluzie protišest, průmyslové PŽ-200x200, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení<br>Zařízení č.17.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1                                                 | kus | 2,00000  | 450,00    | 900,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| Zařízení č. 18.1 - Pudorys 1, PP-VZT : 1 |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 25                                       | 42953051 A-1  | Žaluzie protidešť, průmyslové PŽ-500x315, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení                                          | kus | 3,00000  | 700,00    | 2 100,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| Zařízení č. 4.1 - Pudorys 3, NP-VZT : 1  |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| Zařízení č. 9.1 - Pudorys 2, NP-VZT : 1  |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| Zařízení č. 14.1 - Pudorys 1, NP-VZT : 1 |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 26                                       | 42953052 A-1  | Žaluzie protidešť, průmyslové PŽ-500x200, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení                                          | kus | 1,00000  | 780,00    | 780,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| Zařízení č. 8.1 - Pudorys 2, NP-VZT : 1  |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 27                                       | 42953053 A    | žaluzie průmyslová protidešťová, výplň - profil, pozinkované listy, rátn-tenkostěn, profil, 500 x 400 mm, průtočná plocha 0,170 m2 | kus | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00 | SPCM  | RTS 17/I                 | Indiv         |
| Zařízení č. 3.3 - Pudorys 3, NP-VZT : 1  |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 28                                       | 42953053 A-4  | Žaluzie protidešť, průmyslové PŽ-500x250, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení                                          | kus | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| Zařízení č. 16.1 - Pudorys 1, NP-VZT : 1 |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 29                                       | 42953054 A    | žaluzie průmyslová protidešťová, výplň - profil, pozinkované listy, rátn-tenkostěn, profil, 500 x 630 mm, průtočná plocha 0,260 m2 | kus | 2,00000  | 1 500,00  | 3 000,00 | SPCM  | RTS 17/I                 | Indiv         |
| zařízení č. 12.1 - Pudorys 1, NP-VZT : 2 |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 30                                       | 42953055 A    | žaluzie průmyslová protidešťová, výplň - profil, pozinkované listy, rátn-tenkostěn, profil, 500 x 800 mm, průtočná plocha 0,340 m2 | kus | 1,00000  | 1 700,00  | 1 700,00 | SPCM  | RTS 17/I                 | Indiv         |
| Zařízení č. 3.2 - Pudorys 3, NP-VZT : 1  |               |                                                                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č.                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | možství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------|
| 31                                             | 42953056.A    | žaluzie průmyslová protidešťová, výplň - profil, pozinkované listy, rám-tenkostěn, profil, 500 x 1000 mm, průtočná plocha 0,400 m <sup>2</sup>                  | kus | 1,00000 | 1 800,00  | 1 800,00 | SPCM  | RTS 17/I            | Indiv         |
| Zařízení č. 3.1 - Púdorys 3.NP-VZT : 1         |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| 32                                             | 42953076.A-1  | Žaluzie protidešť. průmyslové PŽ-1120x500, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení                                                                      | kus | 1,00000 | 1 800,00  | 1 800,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| Zařízení č. 5.4 - Púdorys 3.NP-VZT : 1         |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| 33                                             | 42953077.A-1  | Žaluzie protidešť. průmyslové PŽ-1000x710, se sítkou, do potrubí, rámeček-zednické osazení                                                                      | kus | 1,00000 | 1 900,00  | 1 900,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| Zařízení č. 15.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1        |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| 34                                             | 42971074-1    | Klapka kruhová DN125, na Spiro, samočinná                                                                                                                       | kus | 1,00000 | 1 500,00  | 1 500,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| Zařízení č. 13.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1        |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| 35                                             | 42971550      | klapka samočinná čtyřhranná, rám-ocel, plech s nátěrem, listy-hliník, plech, 500 x 400 mm; SK I - bez filtrů, síta a krycí desky, upevnění A - s kotvami do zdi | kus | 2,00000 | 1 205,00  | 2 410,00 | SPCM  | RTS 17/I            | Indiv         |
| klapka samočinná SK-315x315-výfuk-do potrubí : |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| Zařízení č. 7.1 - Púdorys 2.NP-VZT : 1         |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| Zařízení č. 7.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1         |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| 36                                             | 42972775      | Mřížka 4hranná včetně krytu provedení 1 315x200                                                                                                                 | kus | 2,00000 | 700,00    | 1 400,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| Zařízení č. 1 - Púdorys 6.NP - VZT : 2         |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| 37                                             | 42981162      | potrubí spirálně vinuté, pozinkovaný plech, pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu                                                             | kus | 1,12000 | 480,00    | 537,60   | SPCM  | RTS 17/II           | Indiv         |
| zařízení č. 13.2 - Púdorys 1.NP-VZT : 0,56     |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |
| Zařízení č. 18.2 - Púdorys 1.PP-VZT : 0,56     |               |                                                                                                                                                                 |     |         |           |          |       |                     |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------|
| 38                                        | 42981163      | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus    | 0,56000  | 550,00    | 308,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | Indiv         |
| Zařízení č. 17.2 - Púdons 1.PP-VZT : 0,56 |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 0,56                                      |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 39                                        | 42981168      | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 250,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus    | 1,20000  | 700,00    | 840,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | Indiv         |
| Zařízení č. 7.2 - Púdons 2.NP-VZT : 0,6   |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 0,6                                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| Zařízení č. 7.2 - Púdons 1.NP-VZT : 0,6   |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 0,6                                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 40                                        | 42981170      | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus    | 1,00000  | 800,00    | 800,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | Indiv         |
| Zařízení č. 2.2 - Púdons 5.NP-VZT : 1     |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 1                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| potrubí dl.0,5 m :                        |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 41                                        | 42981171      | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 355,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus    | 0,50000  | 700,00    | 350,00   | SPCM  | RTS 17/ II          | Indiv         |
| Zařízení č. 6.1 - Púdons 2.NP-VZT : 0,5   |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 0,5                                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 42                                        | PC            | Demontáž žaluzie protidešť. čtyřhranné do 0,45m2                                                    | kus    | 2,00000  | 400,00    | 800,00   |       | Vlastní             | Indiv         |
| Zařízení č. 3.1 - Púdons 3.NP-VZT : 1     |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 1                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| Zařízení č. 5.4 - Púdons 3.NP-VZT : 1     |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 1                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 43                                        | PC            | DTZ a opětovná MTŽ venkovní klima, jednotky, včetně nového propojení - potrubí dl. 0,5m             | soubor | 9,00000  | 400,00    | 3 600,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| Púdons 1.NP-VZT : 1                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 1                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| Púdons 2.NP-VZT : 4                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 4                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| Púdons 4.NP-VZT : 2                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 2                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| Púdons 6.NP-VZT : 2                       |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |
| 2                                         |               |                                                                                                     |        |          |           |          |       |                     |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| 44   | PC            | Demontáž mřížky vnitřní čtyřhranné do 0,07 m2 | kus | 2,00000  | 300,00    | 600,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

Zařízení č. 1 :  
mřížka do : 2

2

|    |    |                                                   |     |         |        |          |  |         |       |
|----|----|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|-------|
| 45 | PC | Demontáž žaluzie protidešť. čtyřhranné do 0,15 m2 | kus | 7,00000 | 250,00 | 1 750,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|----|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|-------|

Zařízení č. 1 - Púdorys 6.NP-VZT :  
žaluzie PŽ-315x200, síťka, do potrubí : 2  
Zařízení č.8.1 - Púdorys 2.NP-VZT :  
žaluzie PŽ-500x200 : 1  
Zařízení č.10.1 - Púdorys 2.NP-VZT :  
žaluzie PŽ-315x315 : 1  
Zařízení č.16.1 - Púdorys 1.NP-VZT :  
žaluzie PŽ-500x250 : 1  
Zařízení č.17.1 - Púdorys 1.PP-VZT :  
žaluzie PŽ-200x200 : 1  
Zařízení č.18.1 - Púdorys 1.PP-VZT :  
žaluzie PŽ-200x200 : 1

2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

|    |    |                                                 |     |         |        |          |  |         |       |
|----|----|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|-------|
| 46 | PC | Demontáž žaluzie protidešť. čtyřhranné do 0,3m2 | kus | 8,00000 | 150,00 | 1 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|----|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|-------|

Zařízení č.2.1 - Púdorys 5.NP-VZT : 1  
Zařízení č.3.3 - Púdorys 3.NP-VZT : 1  
Zařízení č.4.1 - Púdorys 3.NP-VZT : 1  
Zařízení č.9.1 - Púdorys 2.NP-VZT : 1  
Zařízení č.11.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1  
Zařízení č.12.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 2  
Zařízení č.14.1 - Púdorys 1.NP-VZT : 1

1  
1  
1  
1  
1  
2  
1

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 47   | PC            | Dř potrubí plechového čtyřhranného do 0,8 m2 | m  | 1,46000  | 50,00     | 73,00  | Vlastní                  | Indiv         |

Zařízení č.5.1 - Púdorys 3.NP-VZT :  
 TR-1120x500 : 0,2\*2      0,4  
 Zařízení č.5.3 - Púdorys 3.NP-VZT :  
 TR-1120x500 : 0,5      0,5  
 Zařízení č.15.2 - Púdorys 1.NP-VZT :  
 TR-1000x710 : 0,56      0,56

|    |    |                                       |     |         |       |       |         |       |
|----|----|---------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|-------|
| 48 | PC | Demontáž klapky čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 2,00000 | 40,00 | 80,00 | Vlastní | Indiv |
|----|----|---------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|-------|

Zařízení č.7.1 - Púdorys 2.NP-VZT :  
 samočinná klapka 315x315 : 1      1  
 Zařízení č.7.1 - Púdorys 1.NP-VZT :  
 samočinná klapka 315x315 : 1      1

|    |    |                                              |   |         |       |        |         |       |
|----|----|----------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-------|
| 49 | PC | Dř potrubí plechového čtyřhranného do 0,3 m2 | m | 6,74000 | 80,00 | 539,20 | Vlastní | Indiv |
|----|----|----------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-------|

Zařízení č.1-Púdorys 6.NP-VZT :  
 TR-315x200 : 0,41\*2      0,82  
 Zařízení č.8.1 - Púdorys 2.NP-VZT :  
 TR-500x160 : 0,7      0,7  
 Zařízení č.10.2 - Púdorys 2.NP-VZT :  
 TR-315x315 : 0,41      0,41  
 Zařízení č.16.2 - Púdorys 1.NP-VZT :  
 TR-500x250 : 0,56      0,56  
 Zařízení č.4.2 - Púdorys 3.NP-VZT :  
 TR-500x300 : 0,56      0,56  
 Zařízení č.4.3 - Púdorys 3.NP-VZT :  
 TR-500x300 : 0,5\*2      1

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | Zařízení č.9.2 - Pudorys 2.NP :                            |     |          |           |        |                          |               |
|      |               | TR-500x315 : 0,45                                          |     | 0,45     |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.11.2 - Pudorys 1.NP-VZT :                       |     |          |           |        |                          |               |
|      |               | TR-400x400 : 0,46                                          |     | 0,46     |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.14.2 - Pudorys 1.NP-VZT :                       |     |          |           |        |                          |               |
|      |               | TR-500x315 : 0,56                                          |     | 0,56     |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.12.2 - Pudorys 2.NP :                           |     |          |           |        |                          |               |
|      |               | TR-500x500 : 0,61*2                                        |     | 1,22     |           |        |                          |               |
| 50   | PC            | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm          | m   | 1,68000  | 80,00     | 134,40 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Zařízení č.13.2 - Pudorys 1.NP-VZT : 0,56                  |     | 0,56     |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.17.2 - Pudorys 1.PP-VZT : 0,56                  |     | 0,56     |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.18.2 - Pudorys 1.PP-VZT : 0,56                  |     | 0,56     |           |        |                          |               |
| 51   | PC            | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm          | m   | 2,15000  | 80,00     | 172,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Zařízení č.7.2 - Pudorys 2.NP-VZT : 0,6                    |     | 0,6      |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.7.2 - Pudorys 1.NP-VZT : 0,6                    |     | 0,6      |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.2 - Pudorys 5.NP-VZT : 0,45                     |     | 0,45     |           |        |                          |               |
|      |               | Zařízení č.6.1 - Pudorys 2.NP-VZT : 0,5                    |     | 0,5      |           |        |                          |               |
| 52   | PC            | Demontáž žaluzie protidešť. čtyřhranné do 0,75m2           | kus | 1,00000  | 80,00     | 80,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Zařízení č.15.1 - Pudorys 1.NP-VZT : 1                     |     | 1        |           |        |                          |               |
| 53   | PC            | Demontáž klapy čtyřhranné do 0,03 m2                       | kus | 1,00000  | 80,00     | 80,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Zařízení č.13.1-Pudorys 1.NP-VZT : 1                       |     | 1        |           |        |                          |               |
| 54   | 998724103R00  | Přesun hmot pro strojn. vybavení v objektech výšky do 24 m | t   | 0,17839  | 220,00    | 39,25  | 800-721                  | RTS 17/II     |
|      |               |                                                            |     |          |           |        |                          | RTS 14/II     |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 03         | Vzduchotechnika                                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, :

Součet : 0,17839

0,17839

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>85 651,95</b> |
|---------------|------------------|

JKSO:

801.61

budovy administrativní (správní)

m3

svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Výkres E2 - úprava elektroinstalace Budovy A, B, D - 1.NP</b>                                                                                   |     |          |           | <b>92 550,50</b> |       |                          |               |
| 1              | 210110041RT6  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1 | kus | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00         | M21   | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

IP 44 pod omítku : 1

|   |              |                                                                       |     |         |          |          |     |            |            |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|------------|------------|
| 2 | 210201062R00 | Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 4x20 W, vestavné | kus | 4,00000 | 1 000,00 | 4 000,00 | M21 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 3 | 210292022R00 | Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí                     | kus | 8,00000 | 500,00   | 4 000,00 |     | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

včetně opětovného zapnutí : 8

8

|    |              |                                                                                      |     |          |          |           |  |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|------------|------------|
| 4  | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený                                         | m   | 83,00000 | 45,00    | 3 735,00  |  | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 5  | 220261643R00 | Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu                                            | kus | 70,00000 | 25,00    | 1 750,00  |  | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 6  | 290-001      | Krabice přístrojová KP 67/2 hl. 42mm pro vícenásobné rámečky, dodávka a montáž       | ks  | 1,00000  | 150,00   | 150,00    |  | Vlastní    | Indiv      |
| 7  | 290-002      | Kabelová spojka do 4mm2, dodávka a montáž                                            | ks  | 41,00000 | 25,00    | 1 025,00  |  | Vlastní    | Indiv      |
| 8  | 290-003      | Spojka pro kaxální kabel, dodávka a montáž                                           | ks  | 6,00000  | 28,00    | 168,00    |  | Vlastní    | Indiv      |
| 9  | 290-004      | Kabel koaxiální, dodávka a montáž                                                    | m   | 12,00000 | 30,00    | 360,00    |  | Vlastní    | Indiv      |
| 10 | 290-005      | Demontáž a opětovná montáž rozvaděče el. vrat vč. zapojení                           | ks  | 2,00000  | 450,00   | 900,00    |  | Vlastní    | Indiv      |
| 11 | 290-006      | Demontáž a opětovná montáž světelné reklamy vč. zapojení                             | ks  | 6,00000  | 450,00   | 2 700,00  |  | Vlastní    | Indiv      |
| 12 | 290-007      | Svítlidlo žárovkové s polykarbonat. krytem, př. 400mm, 2x60W, IP44, dodávka a montáž | ks  | 9,00000  | 1 500,00 | 13 500,00 |  | Vlastní    | Indiv      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
| 13      | 290-008       | Svitlido žárovkové s polykarbonat. krytem, pr.320mm, 100W, IP44, dodávka a montáž                                                                         | ks  | 3,00000  | 2 500,00  | 7 500,00  |       | Vlastní             | Indiv         |
| 14      | 290-009       | Svitlido halogenové 150W, IP54, dodávka a motáž                                                                                                           | ks  | 7,00000  | 1 000,00  | 7 000,00  |       | Vlastní             | Indiv         |
| 15      | 290-010       | Odpojení a připojení venkovní klimatizační jednotky                                                                                                       | ks  | 9,00000  | 2 500,00  | 22 500,00 |       | Vlastní             | Indiv         |
| 16      | 290-011       | Demontáž a opětovná montáž venkovní kamery CCTV vč. zapojení                                                                                              | ks  | 6,00000  | 1 000,00  | 6 000,00  |       | Vlastní             | Indiv         |
| 17      | 290-012       | Demontáž a opětovná montáž zářivkových svítidel vestavných                                                                                                | ks  | 5,00000  | 400,00    | 2 000,00  |       | Vlastní             | Indiv         |
| 18      | 34111032R     | #####<br>Kabel CYKY 3C : 83*1,1                                                                                                                           | m   | 91,30000 | 25,00     | 2 282,50  | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 19      | 34751514R     | zářivka kompaktní pro EP, studená bílá, stmívatelné; 18 W; předřadník; patice G 24q-2; světlý tok 1 200 lm<br>4*4                                         | kus | 16,00000 | 80,00     | 1 280,00  | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 20      | 348241704R    | #####                                                                                                                                                     | kus | 4,00000  | 1 800,00  | 7 200,00  | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| Díl: 02 |               |                                                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                     |               |
| 21      | 210010105R00  | Výkres E3 - úprava elektroinstalace Budova A - 6.NP<br>Chraničky a lišty lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložena pevně šroubováním | m   | 24,00000 | 1 800,00  | 43 200,00 | M21   | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 22      | 210110041RT6  | Spínači, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1        | kus | 1,00000  | 240,00    | 240,00    | M21   | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 23      | 210292022R00  | Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí<br>včetně opětovného zapnutí : 2                                                                        | kus | 2,00000  | 400,00    | 800,00    |       | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Cen.       | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|------------|---------------------|---------------|
| 24   | 210800629RT1  | Vodič nn a vn CYA 25 mm <sup>2</sup> uložený volně                                 | m   | 46,00000 | 25,00     | 1 150,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II          |               |
| 25   | 210800630RT1  | Vodič nn a vn CYA 35 mm <sup>2</sup> uložený volně                                 | m   | 62,00000 | 25,00     | 1 550,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II          |               |
| 26   | 210810005R00  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený                           | m   | 15,00000 | 25,00     | 375,00   | RTS 17/ II | RTS 16/ II          |               |
| 27   | 220260028R00  | Krabice KT 250 ve zdi včetně vysekání lužka                                        | kus | 1,00000  | 15,00     | 15,00    | RTS 17/ II | RTS 16/ II          |               |
| 28   | 220260113R00  | Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby                                 | kus | 2,00000  | 5,00      | 10,00    | RTS 17/ II | RTS 16/ II          |               |
| 29   | 220261643R00  | Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdívu                                          | kus | 40,00000 | 5,00      | 200,00   | RTS 17/ II | RTS 16/ II          |               |
| 30   | 290-008       | Svítilno žárovkové s polycarbonat. kryteln. pr.320mm, 100W, IP44, dodávka a montáž | ks  | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00 | Vlastní    | Indiv               |               |
| 31   | 290-101       | Krabice rozvodná IP54 se svorkovnicí, 117x117x58mm, víčko šroub.                   | ks  | 2,00000  | 45,00     | 90,00    | Vlastní    | Indiv               |               |
| 32   | 290-102       | Kabelová spojka do 4mm <sup>2</sup>                                                | ks  | 6,00000  | 25,00     | 150,00   | Vlastní    | Indiv               |               |
| 33   | 290-103       | Svorkovnice hlavního pospojování                                                   | ks  | 1,00000  | 45,00     | 45,00    | Vlastní    | Indiv               |               |
| 34   | 290-104       | Svodič přepětí TYP 1+2, I total = 50kA (rozvaděč pro replkany)                     | ks  | 1,00000  | 45,00     | 45,00    | Vlastní    | Indiv               |               |
| 35   | 290-105       | Odpojení a připojení venkovní klimatizační jednotky                                | ks  | 3,00000  | 2 500,00  | 7 500,00 | Vlastní    | Indiv               |               |
| 36   | 290-106       | Příhrad. stožár, délka modulu 2m, průměr 4,8cm vč. držáků na zed' a nástavce       | ks  | 3,00000  | 500,00    | 1 500,00 | Vlastní    | Indiv               |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Cen.    | soustava / | Cenová     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|
| 37   | 290-107       | Práce přeložení antén domovní včetně nové kabeláže                                                                                             | kpl | 1,00000  | 500,00    | 500,00   | Ceník   | platnost   | úroveň     |
|      |               |                                                                                                                                                |     |          |           | 500,00   | Vlastní |            | Indiv      |
| 38   | 34111032R     | #####                                                                                                                                          | m   | 16,50000 | 45,00     | 742,50   | SPCM    | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|      |               | 15*1,1                                                                                                                                         |     | 16,5     |           |          |         |            |            |
| 39   | 34572125R     | lišta elektroinstalací vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupňň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m   | 26,40000 | 50,00     | 1 320,00 | SPCM    | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|      |               | elektroinstal. lišta : 24*1,1                                                                                                                  |     | 26,4     |           |          |         |            |            |

**Díl: 03 Výkres E4 - Hromosvod budovy A, B, D**

|    |              |                                                                                                                        |     |             |        |           |     |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----|------------|------------|
| 40 | 210020952RT1 | Tabulky tabulka výstražná včetně dodávky štítku, z polystrénu, formát A2-A5                                            | kus | 23,00000    | 100,00 | 2 300,00  | M21 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | včetně dodávky štítku : 23                                                                                             |     | 23          |        |           |     |            |            |
| 41 | 210220002R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm                                                                              | m   | 1 105,00000 | 25,00  | 27 625,00 |     | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.<br>analogický drát AlMgSi 8 : 1105 |     | 1105        |        |           |     |            |            |
| 42 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2                                                                               | m   | 125,00000   | 80,00  | 10 000,00 |     | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.                                    |     |             |        |           |     |            |            |
| 43 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm                                                                             | m   | 60,00000    | 80,00  | 4 800,00  |     | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.                                    |     |             |        |           |     |            |            |
| 44 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/                                                                           | kus | 567,00000   | 45,00  | 25 515,00 |     | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|    |              | svorka na okapové roury ST N : 2                                                                                       |     | 2           |        |           |     |            |            |
|    |              | svorka na potrubí uni : 10                                                                                             |     | 10          |        |           |     |            |            |
|    |              | svorka zkušební SZ - provedení nerez : 23                                                                              |     | 23          |        |           |     |            |            |
|    |              | svorka spojovací SS - provedení nerez : 532                                                                            |     | 532         |        |           |     |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|--|
| 45   | 210220302R00  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/<br><br>svorka přípojovací SP - provedení nerez : 23<br><br>Svorka nerezová kříž, se středovou destičkou pro FeZn 10 a vodič CUI : 10<br>Svorka nerezová kříž, se středovou destičkou pro FeZn 30/4 a vodič CUI : 8<br>Svorka nerezová MV : | kus | 41,00000 | 45,00     | 1 845,00 |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |  |

|    |              |                                                                            |     |          |        |          |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------|------------|
| 46 | 210220302RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/                        | kus | 40,00000 | 45,00  | 1 800,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 47 | 210220302RT7 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/                        | kus | 10,00000 | 45,00  | 450,00   | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 48 | 210220361RT1 | Zemnič tvčový, zaražení a připojení, do 2 m                                | kus | 17,00000 | 150,00 | 2 550,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 49 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva                             | kus | 23,00000 | 150,00 | 3 450,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 50 | 210220401RT1 | Označení svodu šítky, smaltované, umělá hmota<br>včetně dodávky šítku : 37 | kus | 37,00000 | 5,00   | 185,00   | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

|    |              |                                                        |     |           |          |          |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 51 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel     | kus | 56,00000  | 100,00   | 5 600,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 52 | 220261643R00 | Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu              | kus | 254,00000 | 5,00     | 1 270,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 53 | 210-301      | Jímací hrot se závitěm, délka 1m, dodávka a montáž     | ks  | 2,00000   | 1 500,00 | 3 000,00 | Vlastní    | Indiv      |
| 54 | 210-302      | Objímka s úchytem a upínacím páskem, dodávka a montáž  | ks  | 9,00000   | 45,00    | 405,00   | Vlastní    | Indiv      |
| 55 | 210-303      | Podpěra vedení HVL s upínacím páskem, dodávka a montáž | ks  | 9,00000   | 45,00    | 405,00   | Vlastní    | Indiv      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 56   | 210-304       | Oddělovací výkonová bleskojistka (Imax=100kA), dodávka a montáž        | ks  | 3,00000   | 50,00     | 150,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 57   | 210-305       | Podpurná trubka jednodílná (délka 3,2m), dodávka a montáž              | ks  | 1,00000   | 45,00     | 45,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 58   | 210-306       | Podpurná trubka dvoudílná (délka 6,2m), dodávka a montáž               | ks  | 1,00000   | 45,00     | 45,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 59   | 210-307       | Vodič CUI, délka 5m, dodávka a montáž                                  | ks  | 23,00000  | 80,00     | 1 840,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 60   | 210-308       | Vodič HVI° II, délka 4,5m, dodávka a montáž                            | ks  | 2,00000   | 80,00     | 160,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 61   | 210-309       | Vodič HVI° II, délka 7,5m, dodávka a montáž                            | ks  | 2,00000   | 80,00     | 160,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 62   | 210-310       | Podpěra vedení do zdiwa PV 17-200, dodávka a montáž                    | ks  | 208,00000 | 45,00     | 9 360,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 63   | 210-311       | Podpěra vedení plastová na ploché střechy PV 21c, dodávka a montáž     | ks  | 744,00000 | 45,00     | 33 480,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 64   | 210-312       | Podpěra vedení plastová pro vodič CUI, DEHN 275 220, dodávka a montáž  | ks  | 115,00000 | 45,00     | 5 175,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 65   | 354-01        | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm - provedení nerez                | kus | 23,00000  | 45,00     | 1 035,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 66   | 354-02        | Svorka nerezová kříž. se středovou destičkou pro FeZn 10 a vodič CUI   | ks  | 15,00000  | 45,00     | 675,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 67   | 354-03        | Svorka nerezová kříž. se středovou destičkou pro FeZn 30/4 a vodič CUI | ks  | 8,00000   | 45,00     | 360,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 68   | 354-04        | Svorka nerezová MV                                                     | ks  | 4,00000   | 45,00     | 180,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ  | možství     | cena / MJ | Celkem    | Ceník | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
| 69                 | 35444103R     | svorka spojovací; provedení nerez                              | kus | 532,00000   | 45,00     | 23 940,00 | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 70                 | 35444105R     | svorka připojovací; provedení nerez                            | kus | 23,00000    | 45,00     | 1 035,00  | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 71                 | 35444115R     | svorka na okapové trouby; provedení nerez                      | kus | 2,00000     | 45,00     | 90,00     | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 72                 | 354441168R    | svorka na vodovodní potrubí, pr.D 90mm, Js 3", provedení nerez | kus | 10,00000    | 45,00     | 450,00    | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 73                 | 35444180R     | drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4                                      | m   | 1 215,50000 | 80,00     | 97 240,00 | SPCM  | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| 1105*1,1<br>1215,5 |               |                                                                |     |             |           |           |       |                     |               |

|                                |        |     |                                                                       |        |           |           |           |            |            |
|--------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b> |        |     |                                                                       |        |           |           |           |            |            |
| 74                             | 905    | R00 | Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.                                  | h      | 40,00000  | 400,00    | 16 000,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 75                             | 909    | R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce                                       | h      | 150,00000 | 220,00    | 33 000,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 76                             | 905-01 |     | Demontáž stávajícího vedení, dle technické zprávy                     | soubor | 1,00000   | 45 000,00 | 45 000,00 | Vlastní    | Indiv      |
| 77                             | 905-02 |     | Demontáž a zpětná montáž fotovoltaických panelů, dle technické zprávy | soubor | 1,00000   | 70 000,00 | 70 000,00 | Vlastní    | Kalkul     |

|                                           |              |  |                                             |    |          |        |           |            |            |
|-------------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------------|------------|
| <b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b> |              |  |                                             |    |          |        |           |            |            |
| 78                                        | 460030011R00 |  | Sejmutí drnu                                | m2 | 33,00000 | 450,00 | 14 850,00 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres E4 - hormosvod : 33<br>33          |              |  |                                             |    |          |        |           |            |            |
| 79                                        | 460030072R00 |  | Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm | m2 | 20,00000 | 450,00 | 9 000,00  | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres E4 - hormosvod : 20<br>20          |              |  |                                             |    |          |        |           |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 05         | Elektroinstalace                                                    |

| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Cen. | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|------|---------------------|---------------|
| 80                          | 460030081RT3  | Řezání spár v asfaltu nebo betonu                  | m  | 45,00000  | 80,00     | 3 600,00          |      | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| výkres E4 - hormosvod : 45  |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 45                          |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 81                          | 460200162RT2  | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.2                 | m  | 130,00000 | 600,00    | 78 000,00         |      | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| výkres E4 - hormosvod : 130 |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 130                         |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 82                          | 460670163R00  | Zához rýhy 35/80 cm, normina třídy 3, se zhuťněním | m  | 130,00000 | 150,00    | 19 500,00         |      | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| výkres E4 - hormosvod : 130 |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 130                         |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 83                          | 460620013RT1  | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3      | m2 | 65,00000  | 100,00    | 6 500,00          |      | RTS 17/ II          | RTS 16/ II    |
| výkres E4 - hormosvod : 65  |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| 65                          |               |                                                    |    |           |           |                   |      |                     |               |
| <b>Celkem</b>               |               |                                                    |    |           |           | <b>716 253,00</b> |      |                     |               |

JKSO:  
801.61 budovy administrativní (správní)  
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 07         | Zachytýný systém                                                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: ZS</b> |               | <b>Zachytýný systém</b>                                                         |        |          |           | <b>58 500,00</b> |                          |               |
| 1              | U-10          | Montáž zachytýného systému                                                      | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         | Vlastní                  | Kalkul        |
| 2              | U-11          | Revize a předání do užívání                                                     | soubor | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00         | Vlastní                  | Kalkul        |
| 3              | U-01          | Lanový úchyt délky 800 mm                                                       | kus    | 32,00000 | 750,00    | 24 000,00        | Vlastní                  | Kalkul        |
|                |               | výkres č.01 : 17                                                                |        | 17       |           |                  |                          |               |
|                |               | výkres č.03 : 10                                                                |        | 10       |           |                  |                          |               |
|                |               | výkres č.06 : 5                                                                 |        | 5        |           |                  |                          |               |
| 4              | U-02          | Permanentní nerezové lano tl.6 mm                                               | m      | 65,00000 | 100,00    | 6 500,00         | Vlastní                  | Kalkul        |
|                |               | výkres č.03 : 65                                                                |        | 65       |           |                  |                          |               |
| 5              | U-03          | Spojovací oko                                                                   | kus    | 1,00000  | 500,00    | 500,00           | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | výkres č.03 - 4.NP : 1                                                          |        | 1        |           |                  |                          |               |
| 6              | U-04          | Lanový úchyt délky 500 mm                                                       | kus    | 35,00000 | 220,00    | 7 700,00         | Vlastní                  | Kalkul        |
|                |               | výkres č.02 : 17                                                                |        | 17       |           |                  |                          |               |
|                |               | výkres č.03 : 5                                                                 |        | 5        |           |                  |                          |               |
|                |               | výkres č.04 : 5                                                                 |        | 5        |           |                  |                          |               |
|                |               | výkres č.05 : 8                                                                 |        | 8        |           |                  |                          |               |
| 7              | U-05          | Lanový úchyt pro jištění při práci v závěsu horolezeckými metodami délky 500 mm | kus    | 4,00000  | 250,00    | 1 000,00         | Vlastní                  | Kalkul        |
|                |               | výkres č.05 : 4                                                                 |        | 4        |           |                  |                          |               |
| 8              | U-06          | Koncovka k nerez lanu pevná                                                     | kus    | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00         | Vlastní                  | Kalkul        |
|                |               | výkres č.03 - 4.NP : 2                                                          |        | 2        |           |                  |                          |               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 07         | Záchytný systém                                                     |

| P.č.                   | Číslo položky | Název položky                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | Cen.    | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------|---------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|---------------------|---------------|
| 9                      | U-07          | Koncovka k nerez lanu napínací | kus | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00         | Vlastní | Kalkul              |               |
| výkres č.03 - 4.NP : 2 |               |                                |     |          |           |                  |         |                     |               |
| 10                     | U-08          | ABS štítek                     | kus | 2,00000  | 150,00    | 300,00           | Vlastní | Kalkul              |               |
| výkres č.03 - 4.NP : 2 |               |                                |     |          |           |                  |         |                     |               |
| 11                     | U-09          | Montážní lano                  | kus | 2,00000  | 3 500,00  | 7 000,00         | Vlastní | Kalkul              |               |
| <b>Celkem</b>          |               |                                |     |          |           | <b>58 500,00</b> |         |                     |               |

JKSO: 801.61 budovy administrativní (správní)  
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár. systémů a související práce         |

| P. č.                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Cenik   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>                                         |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 1                                                                       | 7134000001    | Odstranění stávajících izolačních hadic                                 | m2 | 39,00000 | 25,00     | 975,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 39                                 |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 2                                                                       | 7221800001    | Izolační hadice EPDM s UV filtrem tl. stěny 19 mm, vnitřní průměr 18 mm | m  | 4,00000  | 45,00     | 180,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| výkres č. 03 a 04 : 4                                                   |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 3                                                                       | 7221800002    | Izolační hadice EPDM s UV filtrem tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm | m  | 75,00000 | 45,00     | 3 375,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| výkres č. 03 a 04 : 75                                                  |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 4                                                                       | 7221800003    | Izolační hadice EPDM s UV filtrem tl. stěny 32 mm, vnitřní průměr 28 mm | m  | 20,00000 | 45,00     | 900,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 20                                 |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 5                                                                       | 7221800004    | Izolační hadice EPDM s UV filtrem tl. stěny 32 mm, vnitřní průměr 35 mm | m  | 40,00000 | 45,00     | 1 800,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| výkres č. 3 a 4, dle skutečnosti : 40                                   |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 6                                                                       | 7221800005    | Izolační hadice EPDM s UV filtrem tl. stěny 32 mm, vnitřní průměr 54 mm | m  | 2,00000  | 45,00     | 90,00    |         | Vlastní                  | Indiv         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 2                                  |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| 7                                                                       | 998713103R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m               | t  | 0,00887  | 220,00    | 1,95     | 800-713 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |
| 50 m vodorovně                                                          |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:                                 |               |                                                                         |    |          |           |          |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár. systémů a související práce         |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

2,3,4,5,6.:

Součet: : 0,00887

0,00887

|                 |                         |                                                       |   |          |        |          |         |            |            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl: 723</b> | <b>Vnitřní plynovod</b> |                                                       |   |          |        |          |         |            |            |
| 8               | 723120205R00            | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 | m | 11,00000 | 380,00 | 4 180,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

**8 361,84**

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Všechné pomocné lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

nový potrubní rozvod vedený nad střechou 5, NP+stoupačka nad střechu 6, NP v trase stávajícího

potrubí, stejné zakončení a uložení na prodloužené stávající výložníky : 11

11

|   |              |                                                                   |   |          |       |        |         |            |            |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|------------|------------|
| 9 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 11,00000 | 40,00 | 440,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|------------|------------|

demontáž potrubí odzdušnění nad střechou 5, NP a 6, NP + stoupačka : 11

11

|    |              |                                                               |     |         |        |        |         |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|------------|
| 10 | 723190915R00 | Opravy plynovodního potrubí navážení odbočky na potrubí DN 32 | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|------------|

napojení na stávající odzdušňovací plynové potrubí nad střechou 5, NP : 1

1

|    |     |     |                                  |   |         |        |          |        |            |            |
|----|-----|-----|----------------------------------|---|---------|--------|----------|--------|------------|------------|
| 11 | 904 | R00 | Hsz-zkoušky v rámci montáž.prací | h | 8,00000 | 400,00 | 3 200,00 | Prav.M | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|-----|-----|----------------------------------|---|---------|--------|----------|--------|------------|------------|

tlaková zkouška odzdušňovacího potrubí dle ČSN 07 0703 + revize : 8

8

|    |              |                                                            |   |         |        |       |         |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|------------|------------|
| 12 | 998723103R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | t | 0,16734 | 250,00 | 41,84 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|------------|------------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10.:

Součet: : 0,16734

0,16734

|                 |                |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|-----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>Díl: 731</b> | <b>Kotelny</b> |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|                 |                |  |  |  |  | <b>7 100,00</b> |  |  |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár.systémů a související práce          |

| P.č. Číslo položky                                                                  | Název položky | MJ                                                           | množství | cena / MJ | Celkem   | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|
| 13                                                                                  | 731-01        | Napuštění vody do slunečních kolektorů do 100 m2             | soubor   | 1,00000   | 4 500,00 |       | 4 500,00                 | Vlastní       | Indiv      |            |
| napuštění nemrznoucí směsí do slunečních kolektorů : 48 ks x 1,78 m2/ks = 85,44 m21 |               |                                                              |          |           |          |       |                          |               |            |            |
| 14                                                                                  | 731-02        | Vypouštění vody ze slunečních kolektorů samospádem do 100 m2 | soubor   | 1,00000   | 2 500,00 |       | 2 500,00                 | Vlastní       | Indiv      |            |
| vypuštění nemrznoucí směsí ze slunečních kolektorů : 48 ks x 1,78 m2/ks = 85,44 m21 |               |                                                              |          |           |          |       |                          |               |            |            |
| 15                                                                                  | 998731102R00  | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m  | t        | 0,50000   | 200,00   |       | 100,00                   | 800-731       | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| vodorovně do 50 m                                                                   |               |                                                              |          |           |          |       |                          |               |            |            |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
13, :  
Součet: : 0,50000

0,5

| Díl: 733                                                                        | Rozvod potrubí | 43 375,38                                                                                                      |     |          |        |          |         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|------------|------------|
| 16                                                                              | 733123110R00   | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 12,00000 | 125,00 | 1 500,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres č. 03 a 04 - napojení 6ti serií po 8 kolektorech : 6*2                   |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 12                                                                              |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 17                                                                              | 733160801R00   | Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm                                                                  | m   | 95,00000 | 40,00  | 3 800,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres č. 03 a 04 - demontáž stávajících potrubí Cu 22x1 dle skutečnosti : 75   |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| výkres č. 03 a 04 - demontáž stávajících potrubí Cu 28x1,5 dle skutečnosti : 20 |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 20                                                                              |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 18                                                                              | 733160804R00   | Demontáž potrubí z měděných trubek přes D 28 mm do D 54 mm                                                     | m   | 42,00000 | 40,00  | 1 680,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres č. 03 a 04 - demontáž stávajících potrubí Cu 35x1,5 dle skutečnosti : 40 |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| výkres č. 03 a 04 - demontáž stávajících potrubí Cu 54x2 dle skutečnosti : 2    |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 2                                                                               |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 19                                                                              | 733161908R00   | Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 54 mm                                   | kus | 2,00000  | 190,00 | 380,00   | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| výkres č. 03 a 04 - propojení nových rozvodů se stávajícími : 2                 |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |
| 2                                                                               |                |                                                                                                                |     |          |        |          |         |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár.systémů a související práce          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|---------------|
| 20   | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m  | 4,00000  | 210,00    | 840,00 | 800-731 | RTS 17/ II               | RTS 16/ II    |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
výkres č. 03 a 04 - pro odvětrání a vypouštění solárního systému : 16\*0,25

4

|    |              |                                                                                                          |   |          |        |  |           |         |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--|-----------|---------|------------|------------|
| 21 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 75,00000 | 220,00 |  | 16 500,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--|-----------|---------|------------|------------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 75

75

|    |              |                                                                                                          |   |          |        |  |          |         |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--|----------|---------|------------|------------|
| 22 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 20,00000 | 240,00 |  | 4 800,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--|----------|---------|------------|------------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 20

20

|    |              |                                                                                                          |   |          |        |  |           |         |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--|-----------|---------|------------|------------|
| 23 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 40,00000 | 280,00 |  | 11 200,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--|-----------|---------|------------|------------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 40

40

|    |              |                                                                                                          |   |         |        |  |        |         |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--|--------|---------|------------|-----------|
| 24 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 2,00000 | 260,00 |  | 520,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--|--------|---------|------------|-----------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
výkres č. 03 a 04, dle skutečnosti : 2

2

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snižení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár.systémů a související práce          |

| P.č.                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|---------------------|---------------|
| 25                                                                                                                 | 7331902171    | Tlaková zkuška měděného potrubí D 51 | m  | 141,00000 | 15,00     | 2 115,00 | Vlastní | Indiv               |               |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.<br>výkres č. 03 a 04 - zkoušky Cu potrubí do 54x2 : 141 |               |                                      |    |           |           |          |         |                     |               |
|                                                                                                                    |               |                                      |    | 141       |           |          |         |                     |               |

|                                                                                            |              |                                                           |   |         |        |       |         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|------------|------------|
| 26                                                                                         | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 0,20192 | 200,00 | 40,38 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>17,18,19,20,21,22,23,24, :<br>Součet : 0,20192 |              |                                                           |   |         |        |       |         |            |            |
|                                                                                            |              |                                                           |   | 0,20192 |        |       |         |            |            |

|                          |              |                                                                                                                                   |     |          |        |          |         |            |            |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl: 734 Armatury</b> |              |                                                                                                                                   |     |          |        |          |         |            |            |
| 27                       | 734209115R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 1"                                                           | kus | 6,00000  | 80,00  | 480,00   | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 28                       | 734200811R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitěm, do G 1/2"                                                                           | kus | 2,00000  | 40,00  | 80,00    | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
| 29                       | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, do G 1/2"                                                                            | kus | 16,00000 | 40,00  | 640,00   | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|                          |              |                                                                                                                                   |     | 16       |        |          |         |            |            |
| 30                       | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 1/2 do G 1"                                                                     | kus | 6,00000  | 40,00  | 240,00   | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|                          |              |                                                                                                                                   |     | 6        |        |          |         |            |            |
| 31                       | 734235221R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz                 | kus | 8,00000  | 450,00 | 3 600,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|                          |              |                                                                                                                                   |     | 8        |        |          |         |            |            |
| 32                       | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina | kus | 2,00000  | 130,00 | 260,00   | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár.systémů a související práce          |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | možství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 33  | 738-01        | Ventil odvzdušň.ruč. ovlád. pro solár.syst.pracuj.se směsí glykolu do 50% DN10, 200°C, 10 bar | kus | 8,00000 | 140,00    | 1 120,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

výkres č. 4 : 8

|    |        |                                                                                                       |     |         |        |          |  |         |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|------------|
| 34 | 551-01 | Ventil vyvaž. a regul.pro nastav.měř.přítoku pro solár.soust. DN20, 1"x1", 10 bar, 100 °C, 4-15 l/min | kus | 6,00000 | 340,00 | 2 040,00 |  | Vlastní | RTS 16/ II |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|------------|

výkres č. 4 : 6

|                                 |           |                                                              |   |           |       |          |  |         |       |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|---------|-------|
| <b>Díl: 738 Solární systémy</b> |           |                                                              |   |           |       |          |  |         |       |
| 35                              | 738100001 | Rozpojení stávajících solárních kolektorů, odpojení krajních | m | 108,00000 | 40,00 | 4 320,00 |  | Vlastní | Indiv |

výkres č. 03 a 04 : 9\*6\*2

108

149 037,00

|    |           |                                                                 |    |          |        |           |  |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 36 | 738100002 | Demontáž stávajících solárních kolektorů HELIOSTAR 300 N 2 L CF | ks | 48,00000 | 450,00 | 21 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|

výkres č. 03 a 04 - demontáž stávajících kolektorů na střeše objektu : 48

48

|    |           |                                                                        |    |          |        |           |  |         |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 37 | 738100003 | Opětovná montáž stávajících solárních kolektorů HELIOSTAR 300 N 2 L CF | ks | 48,00000 | 700,00 | 33 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|

výkres č. 03 a 04 - opětovná montáž stávajících kolektorů : 48

48

|    |           |                                                                                                      |        |         |          |           |  |         |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|---------|-------|
| 38 | 738100004 | Zákl.mont.soubor pájecí pro přípoj.prvn.a posled.kolektorů v řadě k vstup.a výstup.potr.teplon.kapal | soubor | 6,00000 | 5 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|---------|-------|

výkres č. 03 a 04 - připojení řady kolektorů : 6

6

|    |           |                                                                                |    |          |        |           |  |         |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 39 | 738100005 | Rozšiřovací montážní soubor pájecí pro vzájemné propojení sousedních kolektorů | ks | 84,00000 | 450,00 | 37 800,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|-------|

výkres č. 03 a 04 : 6\*7\*2

84

|    |     |                                                     |   |          |        |           |        |            |            |
|----|-----|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--------|------------|------------|
| 40 | 904 | R02 Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci. Topná zkouška | h | 72,00000 | 300,00 | 21 600,00 | Prav.M | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|-----|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--------|------------|------------|

|    |              |                                                            |   |         |          |        |         |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|------------|------------|
| 41 | 998738103R00 | Přesun hmoti pro solární systémy v objektech výšky do 24 m | t | 0,02340 | 5 000,00 | 117,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|------------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár. systémů a související práce         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39, :

Součet : 0,02340

0,0234

|                 |  |                              |  |                  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 767</b> |  | <b>Konstrukce zámečnické</b> |  | <b>58 384,15</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|

|    |        |                                                            |    |           |       |           |  |         |       |
|----|--------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 42 | 767-01 | Demontáž stávající podpěrné konstrukce solárních kolektorů | kg | 972,00000 | 20,00 | 19 440,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|--------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

výkres č. 03 a 04 - demontáž stávající konstrukce pro tři solární kolektory - 12 ks : 12\*60

720

výkres č. 03 a 04 - demontáž stávající konstrukce pro dva solární kolektory - 6 ks : 6\*42

252

|    |        |                                                                                                      |    |           |       |           |  |         |       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 43 | 767-02 | Opětovná montáž stávající podpěrné konstrukce solár. kolektorů, vč. dodávky nového spojov. materiálu | kg | 972,00000 | 40,00 | 38 880,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

výkres č. 03 a 04 - opětovná montáž stávající konstrukce pro tři solární kolektory - 12 ks : 12\*60

720

výkres č. 03 a 04 - opětovná montáž stávající konstrukce pro dva solární kolektory - 6 ks : 6\*42

252

|    |              |                                                                               |   |         |        |       |         |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|------------|------------|
| 44 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0,29160 | 220,00 | 64,15 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|------------|------------|

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

42,43, :

Součet : 0,29160

0,2916

|                 |              |                                                                                                            |   |                 |        |          |         |            |            |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------|----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Natěry</b>                                                                                              |   | <b>1 650,00</b> |        |          |         |            |            |
| 45              | 783424340R00 | Natěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 11,00000        | 150,00 | 1 650,00 | 800-783 | RTS 17/ II | RTS 16/ II |

na vzduchu schnoucí

nátěr nového odvzdušňovací plynového potrubí nad střechou : 11

11

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | SP 2016/58 | Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Č. Krumlov                 |
| O: | 01         | Zateplení administrativní budovy MěÚ Český Krumlov, budova A, B a D |
| R: | 08         | Demontáž a zpětná montáž solár. systémů a související práce         |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen.  | soustava / | Cenová |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|------------|--------|
|       |               |               |    |          |           |        | ceník | platnost   | úroveň |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>283 690,32</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.61

budovy administrativní (správní)

m3

svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

# Snižení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov

| Zemní práce                          |  | Pojist     |              | 2018  |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          | 2019  |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|---|---|---|---|
|                                      |  | Měsíc      | Číslo měřiče | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosince | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosince |   |   |   |   |
|                                      |  | 01.07.2018 | 30.07.2018   | 1     | 2    | 3      | 4     | 1      | 2      | 3        | 4     | 1    | 2     | 3        | 4        | 1     | 2    | 3      | 4     | 1      | 2      | 3        | 4     | 1    | 2     | 3        | 4        | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stavba a komolání korytů             |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Výstavba korytů                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Komolání                             |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Úprava povrchu vlnit                 |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Úprava povrchu vlnit                 |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Podlahy a podlahové konstrukce       |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Výhled stavení                       |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Tržní vlnit                          |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Dopravní práce na komunikaci         |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Práce a stavby vlnit                 |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Dopravní komolání na povrchu stavení |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |
| Stavba komolání                      |  |            |              |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |   |   |   |   |

