

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 12. 8. 2018

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 618/2017/OI

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 12. 9. 2018.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 618/2017/OI na zhotovení díla "Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší". Dále smluvní strany uzavřely dne 12. září 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 618/2017/OI").

2.2. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 618/2017/OI. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1 až č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na prodloužení provádění stavebních prací souvisejících se stavbou „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov“ na změně sjednané doby pro provádění díla „Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, neboť z technologických důvodů musí dojít nejprve ke stavebním úpravám inženýrských sítí.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 31. října 2018.“

3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI dotčena.

4. Cena za dílo

4.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text "Cena celkem bez DPH 7.116.090,- Kč." a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	7.116.090,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla	968.761,23 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	611.846,91 Kč
Celková cena díla bez DPH	7.473.004,32 Kč.

4.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI dotčena.

5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 17. 9. 2018, č. usnesení: 0426/RM21/2018.

5.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.

5.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 6

V Českém Krumlově dne
za objednatele


Mgr. Dalibor Carda
starosta města

16 -10- 2018



V České Lípě dne
za zhotovitele

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Změnový list č.01

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší

Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950




Objekt: UZNATELNÉ POLOŽKY

P.č.	Číslo položky	číslo strany ve stavěním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jed.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měr. jednotku Kč bez DPH	celková cena ve smlouvě bez DPH	Kč změně DPH	celková cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	zdůvodnění změny
6	122302202	SD 007517 Z 15.5.2018	Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 (854*0,06)	m3	128,10	76,86	-51,24	100,00	12 810,00	7 686,00	-5 124,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
7	122302209	SD 007517 Z 15.5.2018	Příplatek za lepiivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	144,60	93,36	-51,24	20,00	2 892,00	1 867,20	-1 024,80	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
28	162601102	SD 007517 Z 15.5.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	173,49	122,25	-51,24	69,00	11 970,81	8 435,25	-3 535,56	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
73	960001	SD 007517 Z 15.5.2018	Bourání konstrukcí z betonu prostého (854*0,06)	m3	5,00	51,24	46,24	1 500,00	7 500,00	76 860,00	69 360,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
78	97908111	SD 007517 Z 15.5.2018	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	496,52	589,00	92,48	55,00	27 308,60	32 395,00	5 086,40	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
79	979081121	SD 007517 Z 15.5.2018	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 986,08	2 356,00	369,92	10,00	19 860,80	23 560,00	3 699,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
80	979093111	SD 007517 Z 15.5.2018	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	496,52	589,00	92,48	14,00	6 951,28	8 246,00	1 294,72	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
81	979990001	SD 007517 Z 15.5.2018	Poplatek za skládku stavební suti	t	496,52	589,00	92,48	100,00	49 652,00	58 900,00	9 248,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm	
6	122302202	SD 007524 Z 29.5.2018	Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 (240*0,2)	m3	128,10	176,10	48,00	100,00	12 810,00	17 610,00	4 800,00	sanace chodníku	
7	122302209	SD 007524 Z 29.5.2018	Příplatek za lepiivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	144,60	192,60	48,00	20,00	2 892,00	3 852,00	960,00	sanace chodníku	
28	162601102	SD 007524 Z 29.5.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	173,49	221,49	48,00	69,00	11 970,81	15 282,81	3 312,00	sanace chodníku	
29	171201201	SD 007524 Z 29.5.2018	Uložení sypariny na skládce	m3	162,92	210,92	48,00	14,00	2 280,88	2 952,88	672,00	sanace chodníku	
30	162702199	SD 007524 Z 29.5.2018	Poplatek za skládku zeminy	m3	162,92	210,92	48,00	100,00	16 292,00	21 092,00	4 800,00	sanace chodníku	
40	664861111	SD 007524 Z 29.5.2018	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	759,00	999,00	240,00	140,00	106 260,00	139 860,00	33 600,00	sanace chodníku	
74	998225111	SD 007524 Z 29.5.2018	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičným	t	675,17	771,17	96,00	20,00	13 503,40	15 423,40	1 920,00	sanace chodníku	
57	917461111	SD 007524 Z 29.5.2018	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C.12/15	m	163,00	33,00	-130,00	350,00	57 050,00	11 550,00	-45 500,00	neprováděné práce	
63	659218562		Krajník silniční 50x25x8 cm	ks	348,60	69,30	-279,30	63,00	21 961,80	4 365,90	-17 595,90	neprováděné práce	
											138 752,32		
											72 780,26		
											Vícepráce	65 972,06	
											měná práce		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Ing. Jindřich Kunc	
projektant/AD	
Jan Šára DIS	
zadavatel/oběhatelel	
Ing. Petr Pešek	

Změnový list č.02




Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší												
Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950												
Stavba: Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží												
Objekt: NEUZNATELNÉ POLOŽKY												
P.č.	Číslo položky	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	Název položky	měrná jedn.	hmotnosti ve smlouvě	hmotnosti po změně	rozdílná množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě bez DPH	celk. cena po Kč změně bez DPH	rozdílná celk. ceny Kč bez DPH	zduřovací změny
1	122302202	SD 007517 Z 15.5.2018	Odkopávky pro silnice v hor. 4. do 1000m3 (60,9*0,19)	m3	15,23	11,57	-3,66	100,00	1 523,00	1 157,00	-366,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
7	122302209	SD 007517 Z 15.5.2018	Příplatek za lepitost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	15,23	11,57	-3,66	20,00	304,60	231,40	-73,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
162601102		SD 007517 Z 15.5.2018	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,00	11,57	11,57	69,00	0,00	798,33	798,33	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
960001		SD 007517 Z 15.5.2018	Bourání konstrukci z betonu proslého (60,9*0,06)	m3	0,00	3,65	3,65	1 500,00	0,00	5 475,00	5 475,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
17197908111		SD 007517 Z 15.5.2018	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,31	21,61	7,30	55,00	787,05	1 188,55	401,50	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
181979081121		SD 007517 Z 15.5.2018	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,25	86,44	29,19	10,00	572,50	864,40	291,90	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
191979083111		SD 007517 Z 15.5.2018	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,31	21,61	7,30	14,00	200,34	302,54	102,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
01979990001		SD 007517 Z 15.5.2018	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00	7,30	7,30	100,00	0,00	730,00	730,00	betonová vrstva tl.6cm
											7 358,73	
											7 798,93	
											439,20	
											vicepráce	
											méněpráce	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválili:

inženýr stavby/TD	
Ing. Jindřich Kunc	
projektant/AD	
Jan Šára DIS.	
zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	

Změnový list č.03

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/000/000950

Stavba: Chodník "ZA NÁDRAŽÍM KE SVAHU"

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	číslo položky	číslo stavení ve staveními deníku, kde je změna zakreslena	Název položky	měrné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozílí množství	cena/měr. jednotku Kč bez DPH	celková cena ve smlouvě bez DPH	celková cena po změně Kč bez DPH	rozílí celk. ceny (Kč bez DPH)	zůvodnění změny
3	113108410	SD 007528 5.6.2018	Z Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 305,10	351,00	-954,10	35,00	45 578,50	12 285,00	-33 393,50	změna odstraňovaných vrstev chodníku
0	113108420	SD 007528 5.6.2018	Z Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	0,00	954,10	954,10	125,00	0,00	119 262,50	119 262,50	změna odstraňovaných vrstev chodníku
70	960001	SD 007528 5.6.2018	Z Bourání konstrukcí z betonu prostého 954*0,06)	m3	5,00	57,24	52,24	1 500,00	7 500,00	85 860,00	78 360,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
6	113107415	SD 007528 5.6.2018	Z Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.15 cm	m2	1 287,00	313,00	-974,00	20,00	25 340,00	6 280,00	-19 060,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
73	979081111	SD 007528 5.6.2018	Z Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	813,44	874,88	61,44	55,00	44 739,20	48 118,40	3 379,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku
74	979081121	SD 007528 5.6.2018	Z Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	813,44	874,88	61,44	10,00	8 134,40	8 748,80	614,40	změna odstraňovaných vrstev chodníku
75	979083111	SD 007528 5.6.2018	Z Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	813,44	874,88	61,44	14,00	11 388,16	12 248,32	860,16	změna odstraňovaných vrstev chodníku
76	979990003	SD 007528 5.6.2018	Z Poplatek za skládku beton	t	101,56	258,38	156,82	150,00	15 234,00	38 757,00	23 523,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
77	979990112	SD 007528 5.6.2018	Z Poplatek za skládku sutí - asfalt,živice	t	289,17	508,61	219,44	150,00	43 375,50	76 291,50	32 916,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
78	979990001	SD 007528 5.6.2018	Z Poplatek za skládku stavební sutí kamenivo	t	422,71	107,89	-314,82	100,00	42 271,00	10 789,00	-31 482,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku
11	122302202	SD 007540 2.7.2018	Z Odkopávky pro silnice v hor.4. do 1000m3 110*3*0,2	m3	204,86	270,86	66,00	100,00	20 486,00	27 086,00	6 600,00	sanace podloží
12	122302209	SD 007540 2.7.2018	Z Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	204,86	270,86	66,00	20,00	4 097,20	5 417,20	1 320,00	sanace podloží
27	162601102	SD 007540 2.7.2018	Z Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	93,46	159,46	66,00	69,00	6 448,74	11 002,74	4 554,00	sanace podloží
28	171201201	SD 007540 2.7.2018	Z Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	343,81	409,81	66,00	14,00	4 813,34	5 737,34	924,00	sanace podloží
29	162702199	SD 007540 2.7.2018	Z Poplatek za skládku zeminy	m3	116,28	182,28	66,00	150,00	17 442,00	27 342,00	9 900,00	sanace podloží
30	564861111	SD 007540 2.7.2018	Z Podklad ze šterkordití po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm. 0/632mm	m2	902,00	1 232,00	330,00	140,00	125 280,00	172 480,00	46 200,00	sanace podloží
41	591241111	požadavek investora 2.7.2018	Z Kladení dlažby drobné kostky,lože z C20/25 tl.10cm	m2	9,00	0,00	-9,00	595,00	5 355,00	0,00	-5 355,00	neprovádění žlábků z kamenných kostek
43	58380129	požadavek investora 2.7.2018	Z Kostka dlažební drobná, 10/10 štípaná tlř. 1t=4,0m2	t	57,20	54,72	-2,48	2 200,00	125 840,00	120 384,00	-5 456,00	neprovádění žlábků z kamenných kostek
33	564113305	požadavek investora 2.7.2018	Z Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	873,10	882,10	9,00	69,00	60 243,90	60 864,90	621,00	náhrada neprováděného žlábků z kamenných kostek
35	577141212	požadavek investora 2.7.2018	Z Beton asfalt. ACO B. do 3 m. tl.5 cm	m2	873,10	882,10	9,00	240,00	209 544,00	211 704,00	2 160,00	náhrada neprováděného žlábků z kamenných kostek
42	591211111	požadavek investora 2.7.2018	Z Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen tl. 4 cm	m2	199,00	208,00	9,00	390,00	77 610,00	81 120,00	3 510,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
43	58380129	požadavek investora 2.7.2018	Z Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná tlř. 1t=4,0m2	t	57,20	59,66	2,46	2 200,00	125 840,00	131 296,00	5 456,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
33	564113305	požadavek investora 2.7.2018	Z Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	873,10	864,10	-9,00	69,00	60 243,90	59 622,90	-621,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
35	577141212	požadavek investora 2.7.2018	Z Beton asfalt. ACO B. do 3 m. tl.5 cm	m2	873,10	864,10	-9,00	240,00	209 544,00	207 384,00	-2 160,00	změna povrchu chodníku před obchodem se zeleninou
62	916561111	požadavek investora 2.7.2018	Z Osazení záhon.obrubníkú do lože z C 20/25 s opěrú	m	517,00	206,00	-311,00	196,00	102 366,00	40 786,00	-61 578,00	neprováděné práce

Změnový list č.03

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší


Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950

Starosta: Chodník ZA NADRAŽÍM KE SVAHU





Objekt: ZPŮSOBILÉ VYDÁNÍ

P.č.	Číslo položky	části strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	mírná jedn.	množství ve smířkové	množství po změně	rozílí množství	cená/měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smířkové bez DPH	Kč změně DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozílí celk.ceny Kč bez DPH	zřídovadění změny
63	59218562	požadavek investora	Obrubník zahradní 25/8cm šedý	ks	569,00	226,60	-342,40	103,00	58 607,00	23 339,80	-35 267,20	neprováděné práce	
60	917161111	požadavek investora	Osazení krajníku kamen., lože z C 20/25	m	131,00	281,00	150,00	285,00	37 335,00	80 085,00	42 750,00	náhrada betonových krajníků	
61	59218562	požadavek investora	Krajník sjiřní KS3 13/20cm kamenný	ks	144,10	309,10	165,00	401,00	57 784,10	123 949,10	66 165,00	náhrada betonových krajníků	
44	R60001		Odstřanění stáv.vpustí vč.zastřešení stáv.potrubi likvidace hlavního řadu	ks	7,00	6,00	-1,00	550,00	3 850,00	3 300,00	-550,00	neprovádění uliční vpustí	
45	87111101		M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm vč.napojení do hlavního řadu	m	16,00	14,00	-2,00	305,00	4 880,00	4 270,00	-610,00	neprovádění uliční vpustí	
46	28611120		Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	ks	4,00	3,00	-1,00	671,00	2 684,00	2 013,00	-671,00	neprovádění uliční vpustí	
47	891319111		Montáž navrtávacích pásů DN 150	ks	7,00	6,00	-1,00	780,00	5 460,00	4 680,00	-780,00	neprovádění uliční vpustí	
48	42392125		Seadlo pro kotvení těmen DN 150	ks	7,00	6,00	-1,00	1 080,00	7 560,00	6 480,00	-1 080,00	neprovádění uliční vpustí	
51	895941311		Zřizování vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	ks	7,00	6,00	-1,00	4 805,00	33 635,00	28 830,00	-4 805,00	neprovádění uliční vpustí	
52	5343910		Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	ks	7,00	6,00	-1,00	486,00	3 402,00	2 916,00	-486,00	neprovádění uliční vpustí	
53	55243090		Mříž vřoková s rámem pro UV	ks	7,00	6,00	-1,00	1 890,00	13 230,00	11 340,00	-1 890,00	neprovádění uliční vpustí	
54	892571111		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200. vodou	m	16,00	14,00	-2,00	155,00	2 480,00	2 170,00	-310,00	neprovádění uliční vpustí	
											243 500,56		
											Vícepráce	449 075,26	
											méněpráce	205 574,70	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fořum		

Schválí:

Inženýr stěby/TDI	
Ing. Jindřich Kunc	
projektant/AD	
Jan Šára DIS	
zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	

Změnový list č.04

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha S0D

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěši

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.3770.0/0.0/15_016/0000950

Stavba: Chodník "KE SVARU - VYŠEHRADSKÁ"

Objekt: ŽPUSOBILÉ VYDAJE

P. č.	Číslo položky	části strany ve stavěbním deníku, kde je změna zmenšena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství / po změně	rozdí množství	cená / m ² , jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdí celk. ceny Kč bez DPH	zřídlení/změny
9	122201101	SD 007528 5.6.2018	Z Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 793*0,06	m3	115,20	86,64	-28,56	100,00	11 520,00	8 664,00	-2 856,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
10	122201109	SD 007528 5.6.2018	Z Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	115,20	86,64	-28,56	15,00	1 728,00	1 299,60	-428,40	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
20	162601102	SD 007528 5.6.2018	Z Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	64,95	36,39	-28,56	69,00	4 481,55	2 510,91	-1 970,64	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
21	171201201	SD 007528 5.6.2018	Z Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	117,75	89,19	-28,56	14,00	1 648,50	1 248,66	-399,84	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
22	162702199	SD 007528 5.6.2018	Z Poplatek za skládku zeminy	m3	64,95	36,39	-28,56	150,00	9 742,50	5 458,50	-4 284,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
52	961044111	SD 007528 5.6.2018	Z Bourání konstrukci z betonu prostého	m3	3,00	31,56	28,56	1 550,00	4 650,00	48 918,00	44 268,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
55	979081111	SD 007528 5.6.2018	Z Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	506,87	563,99	57,12	55,00	27 877,85	31 019,45	3 141,60	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
56	979081121	SD 007528 5.6.2018	Z Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	506,87	563,99	57,12	10,00	5 068,70	5 639,90	571,20	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
57	979093111	SD 007528 5.6.2018	Z Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	506,87	563,99	57,12	14,00	7 096,18	7 895,86	799,68	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
58	979990103	SD 007528 5.6.2018	Z Poplatek za skládku sutí - beton	t	506,87	563,99	57,12	150,00	76 030,50	84 598,50	8 568,00	změna odstraňovaných vrstev chodníku betonová vrstva tl.6cm
9	122201101	SD 007554 z 31.7.2018	Z Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 486m2*0,2	m3	115,20	212,40	97,20	100,00	11 520,00	21 240,00	9 720,00	sanace podloží tl.20cm
10	122201109	SD 007554 z 31.7.2018	Z Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	115,20	212,40	97,20	15,00	1 728,00	3 186,00	1 458,00	sanace podloží tl. 20cm
20	162601102	SD 007554 z 31.7.2018	Z Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	64,95	162,15	97,20	69,00	4 481,55	11 188,35	6 706,80	sanace podloží tl.20cm
21	171201201	SD 007554 z 31.7.2018	Z Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	117,75	214,95	97,20	14,00	1 648,50	3 009,30	1 360,80	sanace podloží tl.20cm
22	162702199	SD 007554 z 31.7.2018	Z Poplatek za skládku zeminy	m3	64,95	162,15	97,20	150,00	9 742,50	24 322,50	14 580,00	sanace podloží tl.20cm
23	564861111	SD 007554 z 31.7.2018	Z Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	544,80	1 030,80	486,00	140,00	76 272,00	144 312,00	68 040,00	sanace podloží tl.20cm
42	917161111	požadavek investora	Z Osazení krajníku kamen., lože z C 20/25	m	88,00	145,00	57,00	283,00	24 904,00	41 035,00	16 131,00	náhrada za betonové zahradní obruby
43	58218562	požadavek investora	Z Krajník siliční KS3 13/20cm kamenný	m	96,80	159,50	62,70	401,00	38 816,80	63 959,50	25 142,70	náhrada za betonové zahradní obruby
44	916561111		Z Osazení záhon obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	243,00	15,00	-228,00	198,00	48 114,00	2 970,00	-45 144,00	neprováděné práce
45	59217335		Z Obrubník zahradní 8/25cm šedý	m	268,00	16,50	-251,50	104,00	27 872,00	1 716,00	-26 156,00	neprováděné práce
7	113204111		Z Výřimání obrub záhonových vč.betonového lože	m	117,00	52,00	-65,00	30,00	3 510,00	1 560,00	-1 950,00	neprováděné práce
23	564861111	požadavek investora	Z Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm, 0/32mm	m2	544,80	503,30	-41,50	140,00	76 272,00	70 462,00	-5 810,00	plocha před stáním pro kontejnery
27	573111111	požadavek investora	Z Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m	504,00	462,50	-41,50	20,00	10 080,00	9 250,00	-830,00	plocha před stáním pro kontejnery
26	564113305	požadavek investora	Z Podklad z asf.recykliátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	504,90	463,40	-41,50	66,00	33 323,40	30 584,40	-2 739,00	plocha před stáním pro kontejnery
28	577141212	požadavek investora	Z Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl.5 cm	m2	504,90	463,40	-41,50	240,00	121 176,00	111 216,00	-9 960,00	plocha před stáním pro kontejnery
24	564851111	požadavek investora	Z Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm, 0/63mm	m2	113,00	154,50	41,50	105,00	11 865,00	16 222,50	4 357,50	plocha před stáním pro kontejnery
29	567122111	požadavek investora	Z Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.10 cm SC C 8/10	m2	128,00	169,50	41,50	180,00	23 040,00	30 510,00	7 470,00	plocha před stáním pro kontejnery

Změnový list č.04

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěši

Staroba: Chodník "KE SVAHU - VYŠEHRADESKÁ"




Objekt: ZPUSOBILÉ VYDAJE

P. č.	Číslo položky	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě bez DPH	Kč změna DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozíl celk. ceny Kč bez DPH	zůvodnění změny
30	596215021	požadavek investora	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	53,80	58,20	4,40	180,00	9 684,00	10 476,00	792,00	plocha před stáním pro kontejnery	
32	591241111	požadavek investora	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	59,18	64,02	4,84	541,00	32 016,38	34 634,82	2 618,44	plocha před stáním pro kontejnery	
32	591241111	požadavek investora	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 4 cm	m2	170,00	207,10	37,10	390,00	66 300,00	80 769,00	14 469,00	plocha před stáním pro kontejnery	
33	591211111	požadavek investora	Kostka dlažební drobná 10/10 šipaná lř. 1=4,0m2	t	48,95	59,15	10,20	2 200,00	107 690,00	130 130,00	22 440,00	plocha před stáním pro kontejnery	
									150 106,84		232 634,72	Vícepráce	
											102 527,88	méněpráce	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fašum		

Schválí:

Ing. Jindřich Kunc projektant/AD		
Jan Šára DIS zodávatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

Změnový list č.05

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší

Stavba: Chodník "KE SVÁHU - VÝSEHRÁDSKÁ"

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/00000950

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Číslo strany ve stavěbním deníku, kde je změna zanesena	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozílí množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celková cena ve smlouvě bez DPH	celková cena po změně Kč DPH	rozílí celk. ceny Kč bez DPH	základní změny
3	13220110		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 60 m3, STROJNĚ	m3	8,64	0,00	-8,64	280,00	2 419,20	0,00	-2 419,20	neprováděné práce
4	13220119		Příplatek za leplivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,64	0,00	-8,64	20,00	172,80	0,00	-172,80	neprováděné práce
9	16260102		Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	9,77	1,13	-8,64	69,00	674,13	77,97	-596,16	neprováděné práce
10	171201201		Uložení sypaniny na skládce nebo mezideponii	m3	14,27	5,63	-8,64	14,00	199,78	78,82	-120,96	neprováděné práce
11	162702199		Poplatek za skládku zeminy	m3	9,77	1,13	-8,64	150,00	1 465,50	169,50	-1 296,00	neprováděné práce
12	274313711		Beton základových pásů prostý C 25/30, XF2	m3	8,64	0,00	-8,64	2 200,00	19 008,00	0,00	-19 008,00	neprováděné práce
13	318216215		Opičení gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky lomového kamene 100-250mm	m2	27,00	0,00	-27,00	3 510,00	94 770,00	0,00	-94 770,00	neprováděné práce
18	998225111		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	63,49	10,02	-53,47	25,00	1 587,25	250,50	-1 336,75	neprováděné práce
											méně práce	
											119 719,87	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fojtům		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Jindřich Kunc	
projektant/AD	
Jana Šára DiS	
zodávatele/objednatel	
Ing. Petr Pešek	

Změnový list č.06

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.15_016/0000950

Objekt: OSTATNÍ

P.č.	Číslo položky	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	Název položky	měrná jedn.	hmotnosti ve smlouvě	hmotnosti po změně	rozdílní množství	cenai měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH	Kč změně bez DPH	celk.cena po změně Kč	rozdílní celk. ceny Kč bez DPH	zduvodnění změny
1	21-1	požadavek investora	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK. specifikace viz. příloha PD S004.a	KS	5,00	0,00	-5,00	7 563,00	37 815,00	-37 815,00	-37 815,00	-37 815,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČR
2	2111	požadavek investora	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK. specifikace viz. příloha PD S004.b	KS	5,00	0,00	-5,00	7 563,00	37 815,00	-37 815,00	-37 815,00	-37 815,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČR
3	2114	požadavek investora	SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČK. specifikace viz. příloha PD S004.b, 11.2.1	KS	5,00	0,00	-5,00	7 035,00	35 175,00	-35 175,00	-35 175,00	-35 175,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČR
4	MAT	požadavek investora	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE POŽADAVKU INVESTORA Osam STREET Sline 90W , 4 000K	KS	0,00	10,00	10,00	7 700,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČR
5	MAT	požadavek investora	SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA Osam STREET Sline 60W cross , 6 000K	KS	0,00	5,00	5,00	8 700,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	změna typu svítidel Požadavek správce VO města ČR
												9 695,00	
												120 500,00	
												110 805,00	

vícepráce
méněpráce

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fořum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Jindřich Klunc	
projektant/AD	
Jan Šára DIS	
zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	

