

**CYKLOSTEZKA CHVALŠINSKÁ
ČESKÝ KRUMLOV
VÝKAZ VÝMĚR
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO.01 SO.02 - CYKLOSTEZKA JELENKA**

19.4.2018

3

Popis	Jedn.	Množ.
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	140
Kabel CYKY 4Bx10	m	660
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	60
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	530
Svorka hromosvodná SS	ks	38
Svorka hromosvodná SP1	ks	19
Svorka hromosvodná SR03	ks	38
Svorka hromosvodná SK	ks	12
Svitidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	19
Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	19
Stožár K6 - žár. Pozink	ks	19
El. výzbroj	ks	19
Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	19
Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	19
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	530
Propojení na stávající VO	ks	2
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	530
Písek zásepový - kabelové lože	m ³	28,0
Beton prostý	m ³	6,5
Úprava balenou drti	m ²	12
Řezání spáry asfaltem	m	40
Vytrhání obrub	ks	4
Uložení obrub	ks	4
Kabelová značka	ks	6
Vytýčení trasy - geodetické	m	530
Vytýčení bodu - geodetické	ks	19
Dopravní značení	ks	2
Pomocný materiál	blok	1
Přidružené výkony	blok	1
Zjištění stávajících stavů	blok	1
Výchozí revize	blok	1
Plán skutečného provedení	ks	1
Přesuny	blok	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



**CYKLOSTEZKA CHVALŠINSKÁ
ČESKÝ KRUMLOV
VÝKAZ VÝMĚR
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO.06 - LÁVKA POLEČNICE - STARÁ DOBRKOVSKÁ**

19.4.2018

3

Popis	Jedn.	Množ.
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	25
Kabel CYKY 4Bx10	m	125
Trubka PE průměr 110	m	8
Trubka ocelová pr. 70	m	18
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	12
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	110
Svorka hromosvodná SS	ks	6
Svorka hromosvodná SP1	ks	3
Svorka hromosvodná SR03	ks	6
Svorka hromosvodná SK	ks	3
Svítilno OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	3
Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	3
Stožár K6 - žár. Pozink	ks	3
El. výzbroj	ks	3
Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	3
Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	3
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	85
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	8
Propojení na stávající VO	ks	2
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	100
Písek zásypový - kabelové lože	m ³	4,8
Beton prostý	m ³	1,8
Úprava balenou drtí	m ²	8
Řezání spáry asfaltem	m	20
Vytrhání obrub	ks	4
Uložení obrub	ks	4
Kabelová značka	ks	2
Vytýčení trasy - geodetické	m	110
Vytýčení bodu - geodetické	ks	3
Dopravní značení	ks	5
Pomocný materiál	blok	1
Přidružené výkony	blok	1
Zjištění stávajících stavů	blok	1
Výchozí revize	blok	1
Plán skutečného provedení	ks	1
Přesuny	blok	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



**CYKLOSTEZKA CHVALŠINSKÁ
ČESKÝ KRUMLOV
VÝKAZ VÝMĚR
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO.07 - LÁVKA POLEČNICE - PLOVÁRNA**

19.4.2018

3

Popis	Jedn.	Množ.
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30
Kabel CYKY 4Bx10	m	130
Trubka ocelová pr. 70	m	15
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	15
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	110
Svorka hromosvodná SS	ks	6
Svorka hromosvodná SPI	ks	4
Svorka hromosvodná SR03	ks	8
Svorka hromosvodná SK	ks	3
Svítidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	4
Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	4
Stožár K6 - žár. Pozink	ks	4
El. výzbroj	ks	4
Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	4
Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	4
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	95
Propojení na stávající VO	ks	1
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	110
Písek zásepový - kabelové lože	m ³	4,5
Beton prostý	m ³	1,5
Kabelová značka	ks	2
Vytýčení trasy - geodetické	m	110
Vytýčení bodu - geodetické	ks	4
Dopravní značení	ks	2
Pomocný materiál	blok	1
Přidružené výkony	blok	1
Zjištění stávajících stavů	blok	1
Výchozí revize	blok	1
Plán skutečného provedení	ks	1
Přesuny	blok	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



**CYKLOSTEZKA CHVALŠINSKÁ
ČESKÝ KRUMLOV
VÝKAZ VÝMĚR
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO.08 CYKLOSTEZKA ŠPIČÁK**

19.4.2018

3

Popis	Jedn.	Množ.
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	140
Kabel CYKY 4Bx10	m	450
Trubka PE průměr 50	m	390
Trubka PE průměr 110	m	10
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	60
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	370
Svorka hromosvodná SS	ks	42
Svorka hromosvodná SP1	ks	20
Svorka hromosvodná SR03	ks	40
Svorka hromosvodná SK	ks	6
Svítidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	20
Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	20
Stožár K6 - žár. Pozink	ks	20
El. výzbroj	ks	20
Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	20
Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	20
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	360
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	10
Přirážka za ztížený výkop	m	260
Propojení na stávající VO	ks	2
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	370
Písek zásypový - kabelové lože	m ³	9,0
Beton prostý	m ³	7,0
Úprava balenou drtí	m ²	8
Řezání spáry asfaltem	m	20
Vytrhání obrub	ks	4
Uložení obrub	ks	4
Kabelová značka	ks	6
Vytýčení trasy - geodetické	m	370
Vytýčení bodu - geodetické	ks	20
Dopravní značení	ks	7
Pomocný materiál	blok	1
Přidružené výkony	blok	1
Zjištění stávajících stavů	blok	1
Výchozí revize	blok	1
Plán skutečného provedení	ks	1
Přesuny	blok	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



**CYKLOSTEZKA CHVALŠINSKÁ
ČESKÝ KRUMLOV
VÝKAZ VÝMĚR
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO.10 KŘÍŽOVATKA TR. MÍRU - VYŠENSKA**

19.4.2018

3

Popis	Jedn.	Množ.
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30
Kabel CYKY 4Bx10	m	85
Trubka PE průměr 50	m	75
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	10
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	70
Svorka hromosvodná SS	ks	6
Svorka hromosvodná SP1	ks	3
Svorka hromosvodná SR03	ks	6
Svorka hromosvodná SK	ks	3
Výložník přechodový, UD 1 - 4500/D - žár. pozink	ks	1
Výložník přechodový, UD 1 - 2000/B - žár. pozink	ks	1
Stožár přechodový STP 6B - žár. pozink	ks	1
Stožár přechodový STP 6D - žár. pozink	ks	1
Svítidlo přechodové OSAM STREET SLINE 70W LED - přechodová optika	ks	2
Svítidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	1
Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	1
Stožár K6 - žár. Pozink	ks	1
El. výzbroj	ks	3
Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	1
Pouzdrový základ pro stožár - velký	ks	2
Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	1
Výkop pro pouzdr. základ - velký	ks	2
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	10
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	65
Propojení na stávající VO	ks	1
Připojení v RVO	ks	1
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	80
Písek zásepový - kabelové lože	m ³	4,0
Beton prostý	m ³	0,9
Úprava balenou drti	m ²	6
Řezání spáry asfaltem	m	20
Vytrhání obrub	ks	2
Uložení obrub	ks	2
Kabelová značka	ks	2
Vytýčení trasy - geodetické	m	80
Vytýčení bodu - geodetické	ks	3
Dopravní značení	ks	4
Pomocný materiál	blok	1
Přidružené výkony	blok	1
Zjištění stávajících stavů	blok	1
Výchozí revize	blok	1
Plán skutečného provedení	ks	1
Přesuny	blok	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

