M1 - BÝVALÝ VELKÝ KONVENT KLÁŠTERA MINORITŮ

M7 - KLÁŠTERNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA
A PANNY MARIE BOLESTNÉ
- VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU

M2 - KLÁŠTER BEKYŇ
- NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

KONSTRUKCE KROVU PROŠLA KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCÍ A NEBUDE DO NI DÁLE ZASAHOVÁNO.BUDE PROVEDENA REVIZE SPOJŮ, ODKOROVÁNÍ 3 M², IMPREGNACE BEZBARVÝM PROSTŘEDKEM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBAM A HMYZU A KOMPLENÍ OKLID S VYSÁTÍM!!!

NOVÁ REVIZNÍ LÁVKA–CHODNÍK Z PRKEN HOBLOVANÝCH TL. 32 MM, ZÁBRADLÍ FOŠNOVÉ DETAIL VIZ. VÝKRESY A.M1.1.27 A A.M1.1.28

KRYTINA VYMĚNĚNA V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV V 90. LETECH, PROVEDENÍ REVIZE, PŘEDPOKLÁDANÁ OPRAVA CCA 10%

KONTROLA A OPRAVA KROVU KAPLE P. MARIE ENGEDELSKÉ, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH CCA 1,5M², KOMPLETNÍ ODKOROVÁNÍ, VYOŠETŘENÍ KROVU, OŠETŘENÍ BEZBARVÝM PROSTŘEDKEM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBAM A HMYZU

KONTROLA OPLECHOVÁNÍ

PŘEKRYTÍ SÍTÍ PROTI HOLUBŮM 8 M²

KONTROLA NAPOJENÍ VĚŽE NA STŘEŠNÍ ROVINU, PŘÍPADNÁ OPRAVA

PROJEKČNÍ PLÁTNO 16:9

ZÁSAHY FOTOVOLTAIKU JE VIZ.SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE A.M1.3.10

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STROPU POD VESTAVBOU VIZ. ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A.M1.2

VÝPLNÝ PROSTOR MEZI TRÁMY LEHKÝM GRANULÁTEM Z PŘÍRODNÍHO EXPANDOVANÉHO JÍLU

PŘESNÝ ROZSAH PROVĚTRÁVANÉ DUTINY BUDE UPRAVEN PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA ZÁKLADŮ

VIZ. A.M1.1.49.6

RAJSKÝ DVŮR

KAMENNÁ DLAŽBA ZE STÁVAJÍCÍCH DLAŽEBNÍCH KOSTEK
NOVÉ PROVEDENÁ SKLADBA SOUVRSTVÍ
NUTNO PŘESNĚ ZDOKUMENTOVAT PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ
SKLADBA P/28, SPÁROŘEZ VIZ. VÝKRES A.M1.1.49.5

POZNÁMKY

- KONSTRUKCE KROVU PROŠLA KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCÍ NA ZÁKLADĚ PROJEKTU ZPRACOVÁVANÝM V OBDOBÍ 06/1996–03/1998 FIRMOU MURUS, POŠKOZENÉ A NEVYHOVUJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY BYLY VYMĚNĚNY ZA NOVÉ.
- V RÁMCI REVIZE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA JEDNOTLIVÝCH SPOJŮ A PŘÍPADNÉ LOKÁLNÍ OPRAVY.
- DO KONSTRUKCE KROVU NEBUDE DÁLE ZASAHOVÁNO. BUDE PROVEDENA POUZE OPRAVA STÁVAJÍCÍ KRYTINY A VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ (PŘÍLOŽENÍ) STŘEŠNÍ KRYTINY NAD SPOJOVACÍ CHODBOU
- BUDE PROVEDENO KOMPLETNÍ ODKOROVÁNÍ KROVU
- PROVEST KONZERVACI PŮVODNÍHO I DOPLŇOVANÉHO DŘEVĚNÉHO MATERIÁLU A PŘÍLEHLÉHO ZDIVA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBAM V POSTŘIKEM BEZBARVÝM INSEKTICIDNÍM A FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM
- BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ PŮDY OD STAVEBNÍHO ODPADU
- VČEL BUDOU PŘÍVORATY SITO PROTI ZALÉTÁNÍ HOLUBŮ
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY PO DOBU REALIZACE ODPOJIT, PO PROVEDENÍ NOVÉ KRYTINY PŘIPOJIT A PROVEST REVIZI
- VYOŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH A PROVEDENÍ NOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ, MATERIÁL MĚĎ, ŠÍŘA VIZ. TABULKY VÝROBKŮ A.M1.1.12
- RESTAURÁTORSKÁ PRÁCE U VYBRANÝCH UMĚLECKO–ŘEMESLNÝCH PRVKŮ – VIZ.SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘÍPRAVNÉ A HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE VIZ. SPECIFICKÁ ŠPAŇA S POPISEM V NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU KOTOVÁNY VČETNĚ OMÍTEK
- PŘI OPRAVĚ BUDOU VŠECHNY SOUDRŽNÉ VRSTVY OMÍTEK ZACHOVÁNY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZPEVNĚNY, NOVĚ DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU STEJNÉHO SLOŽENÍ A STRUKTURY JAKO HISTORICKÉ, DVIHEČKO A POŠKOZENÉ PLASTICKÉ PRVKY BUDOU OBNOVENY A DOPLNĚNY S DŮSLEDNÝM ZACHOVÁNÍM HISTORICKÝCH PROFILAČ
- FASÁDNÍ BARVY BUDOU VÁPENNÉ, VZORKY BAREVNOSTI BUDOU ODZKOUŠENY PŘÍMO NA FASÁDĚ – VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- DOPLNĚNÉ OMÍTKY PO REALIZACI TRAS TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ
- PŘI VEŠKERÝCH PLANOVANÝCH ZÁSAHÁCH DO PODLAH, PŘÍPADNĚ ZEMĚ KOLEM KLÁŠTERA A RAJSKÉM DVOŘE JE NUTNÉ POČÍTAT S NÁLEZEM POHŘBŮ A PROTO MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ARCHEOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ PRŮZKUM.
- KERAMICKÝ OBKLAD NA WC BUDE PROVEDEN DO VÝŠKY PATY KLENBY, U OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ DO V 2200MM
- DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMÍSTĚNÍ PŘÍNOSNÝCH HASIČSKÝCH PŘÍSTROJŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY – VIZ. POŽÁRNĚ–BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU DO SOUSEDNÍHO OBJEKTU KLÁŠTERA KLARISEK BUDE PŘEDPOKLÁDANÝ PŮVODNÍ OTVOR POTVRZEN SONDOU
- INSTALACE – V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH PROSTUPECH A DRÁŽKÁCH
- PROVEST KOMPLETNÍ ÚKLID VŠECH ČÁSTÍ KOSTELA VČETNĚ KROVU I PO PŘEDCHOZÍCH STAVEBNÍCH OPRAVÁCH
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, PŘIVOLAT PROJEKTANTA !!!

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDĚNÍ Z CIP, NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC10
- NOSNÁ ZDĚ–TLOUŠŤKA ZDIVA [MM] 300, TŘÍDA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7 PEVNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK [KG/M2] 560, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC10
- NENOSNÁ PŘÍČKA–TLOUŠŤKA ZDIVA [MM] 150, TŘÍDA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7 PEVNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK [KG/M2] 300, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC10
- NENOSNÁ PŘÍČKA–TLOUŠŤKA ZDIVA [MM] 75, TŘÍDA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7 PEVNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK [KG/M2] 170, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC10
- LEHKÝ GRANULÁT Z EXPANDOVANÉHO PŘÍRODNÍHO JÍLU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- M1.D/01 – OZNAČENÍ DVEŘÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU A TVARU V PŘÍLOZE: TABULKA DVEŘÍ A.M1.1.51
- M1.DP/01 – OZNAČENÍ DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU A TVARU V PŘÍLOZE: TABULKA DVEŘÍ A.M1.1.51
- M1.OK/01 – OZNAČENÍ OKEN SPECIFIKACE MATERIÁLU A TVARU V PŘÍLOZE: TABULKA OKEN A.M1.1.51
- M1.ZV/01 – OZNAČENÍ ZAMĚŘOVACÍCH VÝROBKŮ SPECIFIKACE V PŘÍLOZE: TABULKA ZAMĚŘOVACÍCH VÝROBKŮ A.M1.1.51
- M1.KV/01 – OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ SPECIFIKACE V PŘÍLOZE: TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A.M1.1.51
- M1.T/01 – OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ SPECIFIKACE V PŘÍLOZE: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A.M1.1.51
- M1.KA/01 – OZNAČENÍ KAMENOCHYCH VÝROBKŮ SPECIFIKACE V PŘÍLOZE: TABULKA KAMENOCHYCH VÝROBKŮ A.M1.1.51
- M1.S/01 – OZNAČENÍ SKLADEB PODLAH DLE NÁŠLAPNÉ VRSTVY SKLADBY PODLAH JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: TABULKY A SKLADBY A.M1.1.50
- M1.S/01 – OZNAČENÍ SKLADEB STŘECH, STROPŮ A PODHLEDŮ SKLADBY JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: TABULKY A SKLADBY A.M1.1.50
- M1.SM/01 – OZNAČENÍ SKLADEB STĚN A POVRCHŮ SKLADBY JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: TABULKY A SKLADBY A.M1.1.50
- M1.VM/01 – OZNAČENÍ VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE SPECIFIKACE V PŘÍLOZE: TABULKA VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE A.M1.1.51

LEGENDA OZNAČENÍ STAVEBNĚ - HISTORICKÝCH PRVKŮ

POPIS JEDNOTLIVÝCH UMĚLECKO–ŘEMESLNÝCH, UMĚLECKÝCH PRVKŮ A CENNÝCH DETAILŮ – VIZ. DOKUMENTACE PŘÍPAVNÉ PRÁCE, PRŮZKUMY, TECHNICKÝ PODKLADY

K/? KAMENNÉ PRVKY OSTATNÍ | P/? PORTÁLY | D/? DVEŘE | O/? OKNA HISTORICKÁ
N/? NÁHROBNÍKY A DESKY | OS/? OSTĚNÍ | M/? MŘÍŽ | T/? TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, OSTATNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH NOVODOBÝCH PRVKŮ

STÁVAJÍCÍ NOVODOBÉ DVEŘNÍ A OKENNÍ PRVKY, PO DOBU STAVBY BUDOU DOHRÁNĚNY A ZACHOVÁNY NA MÍSTĚ

D/N? DVEŘE NOVODOBÉ | O/N? OKNA NOVODOBÁ

SCHÉMA

REVIZE Č.:	OBSAH :

±0,000 = 488,180 m.n.m.b.p.v.

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Český Krumlov, Latrán č.p. 50, parc. č. 760, 761; 919/1		
OBJEDNATEL:	Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov		
SPOLUPRÁCE:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2; IČO : 45308616 TEL: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 220 512 997 EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ	IKP CONSULTING ENGINEERS	IKP Consulting Engineers, s.r.o. Clarová 7 – budova C, Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 – Holešovice tel.: 266 733 111, fax: 266 733 605 E-mail: info@ikpce.com, http:www.ikpce.com
AUTOŘI:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.T.ČERNÁ, Ing.P.ČERNÝ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. P. ČERNÝ Ing. arch. J. AUERBACH	Ing. P. ČERNÝ Ing. arch. J. AUERBACH	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 012 11 01	NÁZEV OBJ.: Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově část 1 - areál bývalého kláštera minoritů		Č.PARE:
DATUM: 03/2011			
POČET A4: 12			
NÁZEV+ZWG:			
MĚŘÍTKO: 1:50			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY: M1 - BÝVALÝ VELKÝ KONVENT KLÁŠTERA MINORITŮ ŘEZ I-I´		Č.PŘÍLOHY: A.M1.1.31
PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ			