

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 391/2019/OI

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Jerhot, technický dozor stavebníka, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2019 smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa" (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").

2.2. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 391/2019/OI. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1 až č. 18 a změnových listech č. 20a až č. 24a, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	24.445.619,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla	2.577.395,23 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	1.936.896,88 Kč
Celková cena díla bez DPH	25.086.117,35 Kč.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 13. ledna 2020, č. usnesení: 0013/RM1/2020.

4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).

4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Změnové listy č. č. 1 až č. 18 a č. 20a až č. 24a

V Českém Krumlově dne 31 -01- 2020
za objednatele

V České Lípě dne
za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Český Krumlov - cyklostezka 1.etapa (2019)
SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ




č. ZL		cena ZL bez DPH	datum schválení	Důvod změny - specifikace změny
1	SO 01 Způsobilé Zemní práce	266 836,21	08.01.2020	Provedení násypů na začátku a konci úseku SO 01 nutnost dodržet normový sklon cyklotrasy + finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén) + ochrana kmenů stromů.
2a	SO 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚ PRÁCE	-135 649,90	06.01.2020	Neodvezené množství materiálu z důvodu zpětného použití vyčištěného materiálu na terénní úpravy a násypy. Menší výměra lomové výšky z důvodu rozšíření oboustranné přídlažby z odseků.
5	SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE	98 369,90	06.01.2020	Rozšíření přídlažby z odseků, včetně změny typu kolostavů na plnění investora a odsouhlasení odboru památkové péče (i památkového ústavu) + doplnění VZD dle výkresové části DPS.
6a	SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚ PRÁCE	-225 082,75	17.12.2019	Neprováděná sanace podloží (vyhovující podloží) + odečet původních kolostavů + úprava poloček dle GZ.
7	SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	324 634,13	17.12.2019	Změna typu svítidel dle požadavku investora + pokládka vedení VO protlakem z důvodu nutnosti ochrany kořenového systému blízkých stromů.
8a	SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MĚNĚPRÁCE	-160 637,88	17.12.2019	Odečet původního typu svítidel + odečet původních zemních prací pokládky vedení VO.
3	SO 02 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - VÍCEPRÁCE	160 164,30	06.01.2020	Provedení finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén) + ochrana kmenů stromů + rozšíření přídlažby z odseků na plnění investora a odsouhlasení odboru památkové péče (i památkového ústavu) + úprava poloček dle GZ + úprava zakončení objevených šachet.
4a	SO 02 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE	-206 105,81	17.12.2019	Neprováděná sanace podloží (vyhovující podloží) + úprava poloček dle GZ (použití vyčištěného materiálu do záspů = odečet za skládování).
9	SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE	155 418,49	08.01.2020	Provedení násypu konce SO02 (napojení na SO 03), vč. zesílení svahů a změny povrchu cyklostezky + rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu požadavek investora + doplnění VZD dle výkresové části DPS.
10a	SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE	-16 475,80	08.01.2020	Úprava poloček dle GZ (lomová výsivka a barevná dlažba).
11	SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VÍCEPRÁCE	13 653,91	17.12.2019	Pokládka vedení VO protlakem z důvodu nutnosti ochrany kořenového systému blízkých stromů.
12a	SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚNĚPRÁCE	-48 567,55	17.12.2019	Odečet: původních zemních prací pokládky vedení VO + snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu zvětšení vzdálenosti mezi jednotlivými sloupy VO (Požadavek investora na doporučení správce VO).
13	SO 04 VÍCEPRÁCE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	599 234,36	08.01.2020	Odebraní stávajících živých krytů a částí zámkové dlažby + rozšíření a úprava trasy cyklotrasy + změna typu, délky a šířky odvodňovacího žlebu.
14	SO 04 VÍCEPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	435 725,01	06.01.2020	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy + vyrovnání nivelly cyklostezky do požadovaných spádů + úprava poklopů v trase cyklostezky + úprava poloček dle GZ.
15a	SO 04 MĚNĚPRÁCE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	-538 482,99	08.01.2020	Úprava poloček dle GZ (použití vyčištěného materiálu do záspů = odečet za skládování) + odečet neprováděných operací zidek (stavající kabely nebyly ze záložít) + odečet původního odvodňovacího žlebu.
16a	SO 04 MĚNĚPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	-371 146,40	06.01.2020	Úpravy poloček dle GZ.
17	SO 05 VÍCEPRÁCE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	44 022,15	06.01.2020	Úprava koryta toku Polečnice dle požadavku PVL s.p. (zatím neprovedené úpravy PPO).
18	SO 05 VÍCEPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	153 176,14	06.01.2020	Úprava koryta toku Polečnice dle požadavku PVL s.p. (zatím neprovedené úpravy PPO) + provedení izolací opěr +
19a	SO 05 MĚNĚPRÁCE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	0,00		
20a	SO 05 MĚNĚPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	-156 068,00	17.12.2019	Odečet betonů a výzluže dle RDS a skutečnosti.
21	SO 06 VÍCEPRÁCE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	103 166,28	06.01.2020	Výměna částí nevhodného podloží + finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén).
22	SO 06 VÍCEPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	231 604,36	06.01.2020	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy - přejezdový práh
23a	SO 06 MĚNĚPRÁCE ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	-36 647,40	17.12.2019	Úpravy poloček dle GZ.
24a	SO 06 MĚNĚPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	-5 323,90	06.01.2020	Úpravy poloček dle GZ.
Změna ceny celkem		675 706,86		


CENA CELKEM SOD + ZL:

Vysoutěžená cena SOD:

26 121 325,86

26 445 619,00





Změnový list č.1 VÍCEPRÁCE SO 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: Objekt: SO 01 ZPŮSOBILÉ NAKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotk. a	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdi. množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změně v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 1											
1 Zemní práce											
008	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 660,1*1,1 + svah na ZÚ 35°3'+35°2' + svah na KÚ 25°2'2' 726,11+105+70+100*0,15 (započtena výměra nad VO)	m3	180,00	212,58	362,71	150,15	38 260,80	65 287,80	27 027,00	Zpětný návoz materiálu na terénní úpravy - terénní úpravy požadavek investora
009	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 57	m3	180,00	255,08	312,08	57,00	45 913,50	56 174,40	10 260,90	dovoz materiálu na násypy
URS	164816244	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3	ks	830,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2 490,00	2 490,00	Požadavek investora
URS	167101101	Nakládání výkopku z hor 1-4 do 100m3 100*10,15+57	m3	85,00	0,00	207,15	207,15	0,00	17 607,75	17 607,75	Odvoz a zpětný návoz materiálu na terénní úpravy a násypy- terénní úpravy požadavek investora
SO08 Z	171101103	Uložení sypalin do násypů	m3	150,00	0,00	57,00	57,00	0,00	8 550,00	8 550,00	Provedení násypů na začátku a konci úseku SO 01 nutnost dodržet normový sklon cyklotrasy - požadavek investora
SO 02 N	167101101	Uložení sypalin do násypů z nakupovaných materiálů ZÚ 44+ KÚ 46	m3	600,00	0,00	90,00	90,00	0,00	54 000,00	54 000,00	Provedení násypů na začátku a konci úseku SO 01 nutnost dodržet normový sklon cyklotrasy - požadavek investora
SO08 Z	161301112	Rozprostření ornice pí přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	60,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	60 060,00	60 060,00	Terénní úpravy stavby - požadavek investora
SO08 Z	161461132	Založení parkového trávníku výševem ve svahu 1:150	m2	35,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	35 035,00	35 035,00	Terénní úpravy stavby - požadavek investora
SO08 Z	005724100	travní osivo 1001*0,03	kg	150,00	0,00	30,03	30,03	0,00	4 504,50	4 504,50	Terénní úpravy stavby - požadavek investora



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



"CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 (způsobilé výdaje)

Datum převzetí:

27.11. 2019

3. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Práce neobsažené v ZDS

Provedení násypů na začátku a konci úseku SO 01 nutnost dodržet normový sklon cyklotrasy + finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén) + ochrana kmenů stromů.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku normy na maximální podélný sklon cyklostezky bylo nutné prodloužit násypy na začátku a konci stavebního objektu. ZDS dále neobsahovala finální terénní úpravy (dopojení stávajícího terénu na kamenné odseky), vč. osetí travou a dále nutnost obednění kmenů stávajících stromů z důvodu jejich ochrany před možným poškozením.

Požadavek zhotovitele:

původní
po připomínkování

256 636,21 Kč (bez DPH)
256 636,21 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, ceníku URS snižené o 15% a položky kalkulované..

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

256 636,21 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

6.1.2020, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MĚSTO
Český Krumlov
podpis

Změnový list Č.2a - MĚNĚPRÁCE SO 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

	Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa
--	---

Objekt: Objekt: SO 01 ZPŮSOBILÉ NAKLADY MENŠÍ PRÁCE

SaM sílnice a mosty a.s.
IČ: 25018094, DIČ CZ25018094
Machova 1129 Oficiální pro: závod České Budějovice
760 00 Vojenský ústav československé armády v Brně
Předměstí, P.O. BOX 210, 602 00 BRNO ©
PROZVOLENA K POUŽITÍ A ZEM.

Nábřeží 4
150 56 Praha 5

[illegible]

Robert Follum		podpis
Jméno		

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Petr Jaroší	

Ing. Petr Pešek

Casey Krutson

WETO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV "
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.2a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 (Způsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11. 2019
3. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
Neodvezené množství materiálu z důvodu zpětného použití vytěženého materiálu na terénní úpravy a násypy. Menší výměra lomové výsivky z důvodu rozšíření oboustranné přídlažby z odseků.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o neodvezené množství vytěženého materiálu na skládku z důvodu jeho zpětného použití na nezbytné terénní úpravy a násypy. Menší výměra ploch cyklostezky z lomové výsivky z důvodu rozšíření oboustranné přídlažby z odseků při ponechání šířky cyklostezky – jedná se o práce na stavbě neprováděné.

Požadavek zhotovitele: původní - 135 649,90 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 135 649,90 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 135 649,90 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

VRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis
MĚSTO
Český Krumlov

28610587	litinový šachtový poklop třídy D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámcem a betonovým prstencem systému inženýrských liniových staveb	ks	2 771,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2 771,00	2 771,00	Úprava šachet v trase stezky
Celkem za 91 Doplnění konstrukce práce pozemních komunikací										
CELKEM									55 067,30	
									100 164,30	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno Robert Follum podpis

Schválí:

Inženýr stavby/TDI
Ing. Petr Jechol
projektant/AD
Ing. Ondřej Zerk
zadavatel/objednatel
Ing. Petr Pešek



-14-



OSTO Kuntlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02 (Způsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Práce neobsažené v ZDS**
Provedení finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén) + ochrana kmenů stromů + rozšíření přídlažby z odseků na přání investora a odsouhlasení odboru památkové péče (i památkového ústavu) + úprava položek dle GZ + úprava zakončení objevených šachet.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na provedení finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén), které neobsahovala ZDS + ochrana kmenů stromů proti jejich poškození + rozšíření přídlažby z odseků na přání objednatele, vč.odsouhlasení odboru památkové péče (i památkového ústavu) + úprava položek dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (GZ) + úprava zakončení šachet objevených po odstranění vrstvy zeminy (kufru komunikace).

Požadavek zhotovitele: **původní** + 160 164,30 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 160 164,30 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, položky ceníku URS -15% a položky kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 160 164,30 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list Č.4a - SO 02 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalčinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: SO 02 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zduvodnění změny
Díl: 1 1 Zemní práce											
004	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice v hornině II. 3 do 1000 m3 - sanace	m3	100,00	117,29	0,00	-117,29	11 729,10	0,00	-11 729,10	neprováděné práce
005	122202209	Příplatek za kopání k odkopávkám z hornině II. 3 - sanace	m3	25,00	35,19	0,00	-35,19	25,00	0,00	-879,68	neprováděné práce
009	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny II. 1 až 4	m3	180,00	117,29	0,00	-117,29	180,00	0,00	-21 112,38	neprováděné práce
010	171201201	Uložení sypaliny na skládce 500*0,15	m3	20,000	97,74250	22,74	-75,0000	20,00	454,80	-1 500,00	Material byl zpětně použit do stavby na terénní úpravy - terénní úpravy požadavek investora
011	171201201	Uložení sypaliny na skládce	m3	20,00	117,29	0,00	-117,29	20,00	0,00	-2 345,82	neprováděné práce
012	171201211	Poplatek za uložení na skládce 75*1,6	t	300,00	156,39	36,38	-120,00	300,00	10 916,40	-36 000,00	Material byl zpětně použit do stavby na terénní úpravy - terénní úpravy požadavek investora
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	187,67	0,00	-187,67	300,00	0,00	-56 299,68	neprováděné práce
015	1813011011	Sanace nevhodného podlaží	m3	650,00	117,29	0,00	-117,29	650,00	0,00	-76 239,15	neprováděné práce
Celkem za 1 Zemní práce										-206 105,81	
CELKEM										-206 105,81	

SAM silnice a mosty a.s.
 IČ: 25018094, DIČ: CZ25018094
 Máchova 1129, 470 01 Odtepec, okres Česká Budějovice
 470 01, 387 203 313
 Česká Lípa

**VOBOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Nábřeží 4
 150 56 Praha 5

-14-

Zhotovitel/dodavatel:

Imeňo: _____ podpis: _____

Robert Fořum

Schválí:

Inženýr stavby/TDI: _____

Ing. Petr Jerhot

projektant/AD: _____

Ing. Ondřej Zenkl

zadavatel/objednatel: _____

Ing. Petr Pešek

MASTO
 Český Krumlov

PROJEKTANT
 Ing. Petr Jerhot
 Ing. Ondřej Zenkl
 Ing. Petr Pešek



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.4a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02 (Způsobitelné výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
17. 12. 2019 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Oprava položek dle skutečnosti**
Neprováděná sanace podloží (vyhovující podloží) + úprava položek dle GZ (použití vytěženého materiálu do zásypů = odečet za skládkování).

Zdůvodnění změny:

Z důvodu vyhovujícího podloží nebyla prováděná sanace podloží + úprava položek dle geodetického zaměření skutečnosti (GZ), použití vytěženého materiálu do zásypů = odečet za skládkování.

Požadavek zhotovitele: **původní** - 206 105,81 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 206 105,81 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 206 105,81 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot


VOĎOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
.....
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


.....
podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č.5 SO 01 NEZPŮSOBILÉ NAKLADY VÍCEPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalátská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: SO 01 NEZPŮSOBILÉ NAKLADY VÍCEPRÁCE											
P.č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdi množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zduvodnění změny
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
R-pol		Rozšíření obrubníku z odseků 693,1*0,15	m2	302,50	0,00	103,96	103,96	0,00	31 447,90	31 447,90	Investora Pokládka odseků do betonu KAMENÍK DLAŽDIČ 0,8 NORMH*300 DÉLNÍK 0,25NORMH 250
R-pol		Doplnění materiálu z odseků 103,96*0,2	l	1 800,00	0,00	20,79	20,79	0,00	37 422,00	37 422,00	Investora dodávka odseků 1m2=0,20t Nákup 1200Kč/t doprava z lomu 450Kč/t manipulace 150Kč/t
115	936174312	Montáž stojanu na kola přilichyceného kolevními šrouby - 10 kol		1 500,00	1,00	6,00	5,00	1 500,00	9 000,00	7 500,00	Změna množství stojanů na kolo
R-pol		VENKOVNÍ STOJAN NA KOLA MANU BERNARD, PRO 2 KOLA		3 600,00	0,00	5,00	5,00	0,00	18 000,00	18 000,00	Změna typu a množství stojanů na kolo dle ceníku výrobce
112	915131112	Vodorovné dopravní značení - předem připravené symboly SYMBOL CHODEC		1 000,00	4,00	8,00	4,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	
Celkem za										98 369,90	
										98 369,90	
CELKEM											



VODNĚHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
NABŘEŽÍ 4
150 56 Praha 5

-14-



Zhotovitel/dodavatel:											
Jméno	Robert Follum	podpis									
Schválí:											
Inženýr stavby/TDI											
Ing. Petr Jerhot											
projektant/AD											
Ing. Ondřej Zankl											
Zadávatel/objednatel											
Ing. Petr Pešek											

STO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV "
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.5 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11. 2019
3. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Práce neobsažené v ZDS**
Rozšíření přídlažby z odseků, včetně změny typu kolostavů na přání investora a odsouhlasení odboru památkové péče (i památkového ústavu) + doplnění VDZ dle výkresové části DPS.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření přídlažby z odseků (při zachování projektované vnější šíře cyklostezky) + požadovaná změna typu kolostavů na přání investora (doporučení architekta města Č.K.) a odsouhlasení odboru památkové péče (i památkového ústavu) + doplnění vodorovného dopravního značení (VDZ) dle výkresové části DPS.

Požadavek zhotovitele:	původní	98 369,90 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	98 369,90 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položky z kalkulací.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 98 369,90 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Zhotoviteľ/dodávateľ:				
Iméno	Podpis			
Robert Follum				
Schválil:				
Inženýr stavby/TDI				
Ing. Petr Jemel				
projektant/AD				
Ing. Ondřej Zenkl				
zadávatel/objednatel				
Ing. Petr Doležal				

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10

THE MUSIC OF THE MOUNTAINS

SAM
silnice a mosty a.s.
IČ: 75018094, DIČ: CZ25018094
Mělnická 1129
47000 Litvčovice, 145 37004 České Budějovice
Česká Lípa ☎ Fax: 387 203 313

PROJEKCIJE KANCELAR
COPRAPHIC - ARGENTINA
TEL: 481 87 827
CALLE BELLAVERDE
1913, CABA ARGENTINA



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.6a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11.2019
17. 12.2019 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Oprava položek dle skutečnosti**
Neprováděná sanace podloží (vyhovující podloží) + odečet
původních kolostavů + úprava položek dle GZ.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu vyhovujícího podloží nebylo nutné provádět sanaci podloží. Dále kolostavy nebyly dodány a provedeny dle ZDS z důvodu požadavku objednatele a rovněž dle geodetického zaměření nebyly všechny položky rozpočtu provedeny v množství dle ZDS. Jedná se o práce na stavbě ve skutečnosti neprovedené – odečet.

Požadavek zhotovitele: **původní** - 225 082,75 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 225 082,75 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 225 082,75 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
17.12.2019, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis
MĚSTO
Český Krumlov



Změnový list č.7 SO 01 VÍCEPRÁCE NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VO


Soupis změn k ocenění výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa

Objekt: SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P. č.	Číslo položky	Název položky	množství ve směšované jednotce	množství ve směšované jednotce	množství ve směšované jednotce	rozdíl množství	montáž		materiál dělkový		materiál kusový		zdrojování změny
							cena/měr. jednotku Kč bez DPH	celkem cena dle skutečnosti	cena/měr. jednotku Kč bez DPH	celkem cena dle skutečnosti	cena/měr. jednotku Kč bez DPH	celkem cena dle skutečnosti	
208		Svítilna PECHLÁT	ks	0,00	10,00	10,00	850,00	8 500,00	0,00	0,00	14 100,00	141 000,00	Požadavek investora na změnu typu svítidel Montáž historického svítidla Montér elektro třída 7 - 1,98 NORM HR - 250kč = 495kč Montážní plošina na autop 0,71 STR HR - 500kč= 355kč Material dle ceník výrobce
210		Výložník PECHLÁT	ks	0,00	10,00	10,00	730,00	7 300,00	0,00	0,00	3 800,00	38 000,00	Požadavek investora na změnu typu svítidel Montáž historického výložníku Montér elektro třída 7 - 1,68 NORM HR - 250kč = 420kč Montážní plošina na autop 0,62 STR HR - 500kč= 310kč Material dle ceník výrobce
211		Stožár PECHLÁT	ks	0,00	10,00	10,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 900,00	89 000,00	Požadavek investora na změnu typu svítidel Montáž historického stožáru Montér elektro třída 7 - 3,76 NORM HR - 250kč = 940kč Vozidlo HR 1,247 STR HR - 850kč= 1080kč Material dle ceník výrobce
	směšovaný rozpočet 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	0,00	4,20	4,20	280,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
	směšovaný rozpočet 17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	4,20	4,20	150,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
	URS-1500 141720013	Nerážený zemní prolák strojné vnějšího průměru do 75 mm v hornině tř. 3 a 4	m	0,00	13,50	13,50	501,50	6 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
	URS-1500 34571150	Chránící elektroinstalací chobn DN 50	m	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	34,00	510,00	0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
		Mezisoučet			3,00	3,00		44 376,25		510,00		268 000,00	
		Podružný materiál	%		3,00	3,00				15,30		8 070,00	
		Materiál celkem								525,30		277 070,00	
		PPV	%		6,00	6,00		2 862,58					

REKAPITULACE		
El. Instalace - montáž		44 376,25
Materialní dělkový		525,30
Materialní kusový		277 070,00
PPV		2 662,59
Celkem bez daně		324 634,13

Zhotovitel/dodavatel:		podpis	
Robert Faltus			
Schválil:			
Ing. Jan Jirnič			
Ing. Petr Jirnič			
Ing. Ondřej Zítek			
Ing. Petr Pátek			

MĚSTO
Český Krumlov
-8-



VODNÍ HOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV
ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.
Koblenice 4
150 56 Praha 5

-14-





TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV "
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.7 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11.2019
17.12.2019 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Změna typu svítidel dle požadavku investora + pokládka vedení VO protlakem z důvodu nutnosti ochrany kořenového systému blízkých stromů.

Zdůvodnění změny:

Vícepráce vznikly z důvodu požadavku objednatele na změnu typu svítidel, vč. stožárů a na základě nutnosti pokládky vedení veřejného osvětlení (VO) protlakem z důvodu nutnosti ochrany kořenového systému blízkých stromů.

Požadavek zhotovitele:	původní	324 634,13 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	324 634,13 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS – 15% a položky doloženy kalkulací.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 324 634,13 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



14.
17.12.2019, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí



podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č.8a SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚNĚ PRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa													
Smlouva													
Objekt: SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MĚNĚ PRÁCE													
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství dle skutečnosti	rozdíl množství	montáž		materiál dílkový		materiál kusový		zdůvodnění změny
							cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celková cena dle skutečnosti	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celková cena dle skutečnosti	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celková cena dle skutečnosti	
208		Svítilno OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	10,00	-10,00	-10,00	500,00	-5 000,00	0,00	7 800,00	-78 000,00	Požadavek investora na změnu typu svítidel	
210		Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	10,00	-10,00	-10,00	500,00	-5 000,00	0,00	780,00	-7 800,00	Požadavek investora na změnu typu svítidel	
211		Stožár K6 - žár. Pozink	ks	10,00	-10,00	-10,00	1 650,00	-16 500,00	0,00	3 850,00	-38 500,00	Požadavek investora na změnu typu svítidel	
215		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění 13,5	m	265,00	251,50	-13,50	280,00	-3 780,00	0,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem	
217		Výstražná fólie PVC š=22cm 13,5	m	265,00	251,50	-13,50	5,00	-67,50	5,00	-67,50	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem	
218		Písek zásepový - kabelové lože 14/265*1,3	m3	14,00	13,30	-0,70	500,00	-350,00	0,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem	
		Mezisoučet		3,00	3,00	3,00					-124 300,00		
		Podružný materiál	%								-3 729,00		
		Materiál celkem									-128 029,00		
		PPV	%	6,00	6,00	6,00		-1 841,86					
REKAPITULACE													
El. instalace - montáž				0,00	0,00	0,00		-30 697,50					
Materiál dílkový				0,00	0,00	0,00		-69,53					
Materiál kusový				0,00	0,00	0,00		-128 029,00					
PPV				0,00	0,00	0,00		-1 841,86					
Celkem bez daně				0,00	0,00	0,00		-160 637,86					
Zhotovitel/dodavatel:													
Jméno													
Robert Fašum													
Schválí:													
Inženýr stavby/TDI													
Ing. Petr Jerhot													
projektant/AD													
Ing. Ondřej Zenkl													
zadavatel/objednatel													
Ing. Petr Pešek													

SAM s.r.o. a.m.o.s.r.o. s.r.o. IČ: 25018199 DIČ: CZ25018199 Mělník 129, Opatovický náhon Český Brod Jihlava 470 01, Litoměřice 173 51001, Česká Lípa 470 01, Litoměřice 173 51001



STO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.8a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11.2019
17. 12.2019 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečností
Odečet původního typu svítidel + odečet původních zemních prací pokládky vedení VO.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na jiný typ svítidla, vč.stožáru byl proveden odečet původního typu svítidel a dále byl proveden odečet původních zemních prací pro pokládku vedení veřejného osvětlení (VO). Jedná se o práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné – odečet.

Požadavek zhotovitele: původní - 160 637,88 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 160 637,88 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity cenikové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 160 637,88 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

17.12.2019, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis

MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č.9 SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Název projektu: AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: Objekt: SO 02 NEZPŮSOBYLÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve emlově	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem emlova	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	izolovační změny
1 Zemní práce											
URS 2019	919721123	Geomtř. pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m 8,6*32,68*2	m2	110,50	0,00	562,10	562,10	0,00	62 112,05	62 112,05	Zpevnění nasypu svahu na konci úseku SO02
URS 2019	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 32,68*1,3*2*1,1	m2	137,00	0,00	93,30	93,30	0,00	12 782,10	12 782,10	Zpevnění svahu na konci úseku SO02 pro zatravnění
URS 2019	61894010	Sít' kokosová (400 g/m2) 2x50m 93,1*1,1	m2	55,08	0,00	102,41	102,41	0,00	5 640,74	5 640,74	Zpevnění svahu na konci úseku SO02 pro zatravnění
101	187101101	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů 5*4*1,1	m3	600,00	118,00	140,00	22,00	70 800,00	84 000,00	13 200,00	Rozšíření délky cyklotrasy k ul. Chvalšinská
Celkem za		1 Zemní práce									
5 Komunikace											
104	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací jednobarevné, s ložem II 40 mm z 3,8*1,05+64,5*1,05 kameniva	m2	500,00	16,28	88,00	71,72	8 137,50	44 000,00	35 860,00	Rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu + Změna povrchu na konci úseku SO2
105	591411111R	kamenná mozaika jednobarevná 71,28/8,5	t	2 800,00	1,91	10,35	8,44	5 361,19	28 984,79	23 623,60	Rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu + Změna povrchu na konci úseku SO2
Celkem za		5 Komunikace									
91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací											
107	91921132	Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly Symbol chodec	kus	1 100,00	2,00	4,00	2,00	2 200,00	4 400,00	2 200,00	Doplnění VDZ dle DSPS
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací									
										2 200,00	
										155 418,49	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis
Robert Fořm	

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Petr Jerhot projektant/AD	
Ing. Ondřej Zankl zadávatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	



54123010
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.9 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Provedení násypu konce SO02 (napojení na SO 03), vč. zesílení svahů a změny povrchu cyklostezky + rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu požadavek

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na provedení násypu v konci SO02 (napojení na SO 03), vč. zesílení svahů a změny povrchu cyklostezky a dále rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu.

Požadavek zhotovitele: původní + 155 418,49 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 155 418,49 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položky z ceníku URS -15%.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 155 418,49 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot

VRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

.....
podpis

MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č. 10a SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Slavba:											
Objekt: Objekt: SO 02 NEZPŮSOBYLÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdiel množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zúčvodnění změny
Díl: 5	Komunikace										
016	564201111	Lomová výšivka kalená tl. 30 mm RS 394,24- GZSS (321,4*1,05=337,47-64,5 dílžba svahu) = 272,87 skutečně provedeno 12,41 fakturováno ve způsobných nákladech - skutečnost nezpůsobilé náklady 272,87-12,41=381,83=-121,27	m2	40,00	381,83	280,56	-121,27	15 273,34	10 422,54	-4 850,80	DLE GZS
Celkem za 5 Komunikace											-4 850,80
Díl: 91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací										
108	913131112	Barevný povrch červený – např. Rociřinda	m2	750,00	-15,50	750,00	750,00	-11 625,00	750,00	-11 625,00	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE
Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací											-11 625,00
CELKEM											-16 475,80

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Robert Fořum

Schválí:

Inženýr stávkby/TDI


Ing. Petr Jerhot

projektant/AD

Ing. Ondřej Zankl

zadavatel/objednatel

Ing. Petr Pešek



MIKSTO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.10a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
Úprava položek dle GZ (lomová výsivka a barevná dlažba).

Zdůvodnění změny:

Úprava položek dle geodetického zaměření skutečnosti (GZ), lomová výsivka a barevná dlažba – odečet.

Požadavek zhotovitele: původní - 16 475,80 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 16 475,80 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu a ceníkové ceny výrobce materiálu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 16 475,80 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis



MĚSTO
Český Krumlov




Změnový list č.11 SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VO VÍCEPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalčinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa													
Objekt: SO 02 NEZPŮSOBYLÉ NÁKLADY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VÍCEPRÁCE													
P.č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství / skutečnost	rozdíl množství	montáž		materiál délkový		materiál kusový		
							cen./měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena Kč bez DPH	cen./měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena Kč bez DPH	cen./měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cen Kč bez DPH	
	smluvní rozpočet 313 SO 05 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I (1*1*0,7)*2*4	M3	0,00	5,60	5,60	280,00	1 568,00		0,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
	smluvní rozpočet 316 SO 05 17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	5,60	5,60	150,00	840,00		0,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
	UMS 15% 141720013	Nerizovaný zemní protlak strojně vnějšího průměru do 75 mm v hornině tř 3 a 4	m	0,00	19,50	19,50	501,50	9 779,25		0,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
	UMS 15% 34571158	Chránička elektroinstalací ohebná DN 50	m	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	34,00	714,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
		Mezisoučet						12 187,25		714,00		0,00	
		Podružný materiál	%		3,00	3,00				21,42		0,00	
		Materiál celkem								735,42		0,00	
		PPV	%		6,00	6,00							
REKAPITULACE													
El. Instalace - montáž				0,00	0,00	12 187,25							
Materiál délkový				0,00	0,00	735,42							
Materiál kusový				0,00	0,00	0,00							
PPV				0,00	0,00	731,24							
Celkem bez daně				0,00	0,00	13 653,91							

Zhotovitel/dodavatel:			
jméno	podpis		
Robert Polum			
Schválil:			
inženýr stavby/TOI			
Ing. Petr Jurek			
projektant/AD			
Ing. Ondřej Zemek			
stavební inženýr			
Ing. Petr Polák			



VOVOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-14-



MĚSTO
Český Krumlov

-8-



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV "
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.11 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Pokládka vedení VO protlakem z důvodu nutnosti ochrany kořenového systému blízkých stromů.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku na nepoškození kořenového systému blízkých stromů byla pokládka vedení veřejného osvětlení (VO) provedena protlakem.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 13 653,91 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 13 653,91 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položky ceníku URS -15%.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 13 653,91 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot

 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2019, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


.....
podpis
MĚSTO
Český Krumlov
-6-

			montáž			materiál dělkový			materiál kusový			zúčtovací změny
				cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH		cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH		cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH	
P.č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smyslu	množství dle skutečnosti	rozdílné množství						
201		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	-10,00	-10,00	-10,00		13,00	-130,00	13,00	-130,00	0,00 VO Požadavek správce VO
206		Svorka hromosvodná SP1	ks	-2,00	-2,00	-2,00		45,00	-90,00	0,00	25,00	-50,00 VO Požadavek správce VO
208		Svítilno OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	9,00	7,00	-2,00		500,00	-1 000,00	0,00	7 800,00	-15 600,00 VO Požadavek správce VO
210		Výložník UD 1-500 - žár. Pozink	ks	9,00	7,00	-2,00		500,00	-1 000,00	0,00	780,00	-1 560,00 VO Požadavek správce VO
211		Stožár K6 - žár. Pozink	ks	9,00	7,00	-2,00		1 650,00	-3 300,00	0,00	3 850,00	-7 700,00 VO Požadavek správce VO
212		El. výžbroj	ks	9,00	7,00	-2,00		320,00	-640,00	0,00	600,00	-1 200,00 VO Požadavek správce VO
213		Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	9,00	7,00	-2,00		880,00	-1 760,00	0,00	770,00	-1 540,00 VO Požadavek správce VO
214		Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	9,00	7,00	-2,00		860,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00 VO Požadavek správce VO
215		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	265,00	245,00	-20,00		280,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00 Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem
217		Výstražná fólie PVC š=22cm	m	265,00	245,00	-20,00		5,00	-100,00	5,00	-100,00	0,00 Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen zemním prolákem

218	Přisek zářypový - kabelové lože 14/264*20	m3	14,00	12,95	-1,05	500,00	-525,00	0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládán výkop kabelové rýhy nahrazen 0,00 zemním protlakem
219	Beeton prostý 3,25/10*2	m3	3,25	2,60	-0,65	3 850,00	-2 502,50	0,00	0,00	snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu zvýšení vzdálenosti mezi jednotlivými sloupky VO Požadavek správce VO
226	Výhybení bodu - geodetické	ks	9,00	7,00	-2,00	380,00	-760,00	0,00	-230,00	
	Mezisoučet						-18 727,50	-4,90	-27 850,00	
	Podružný materiál	%	3,00	3,00	3,00			-236,90	-829,50	
	Materiál celkem								-28 479,50	
	PPV	%	6,00	6,00	6,00		-1 123,65			

REKAPITULACE				
El. instalace - montáž	0,00	0,00	-18 727,50	
Materiál délkový	0,00	0,00	-236,90	
Materiál kusový	0,00	0,00	-28 479,50	
PPV	0,00	0,00	-1 123,65	
Celkem bez daně	0,00	0,00	-48 567,55	

Zhotovitel/dodavatel:	podpis
Jméno	
Robert Fojtun	

Schválí:	
Inženýr starby/TDI	
Ing. Petr Jernot	
projektant/D	
Ing. Ondřej Zankl	
zadavatel/býdlnatel	
Ing. Petr Pašák	



VODOHOSPODÁŘSTVÍ
VÝSTAVBA a.s.



MESTO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.12a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11.2019
17.12.2019 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Oprava položek dle skutečnosti**
Odečet původních zemních prací pokládky vedení VO + snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu zvětšení vzdálenosti mezi jednotlivými sloupy VO (Požadavek investora na doporučení správce VO).

Zdůvodnění změny:

Odečet původních zemních prací pokládky vedení veřejného osvětlení (VO) z důvodu provedení pokládky protlakem a dále snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu zvětšení vzdálenosti mezi jednotlivými sloupy veřejného osvětlení (VO) - požadavek investora na doporučení správce VO. Jedná se o práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné – odečet.

Požadavek zhotovitele: **původní** - 48 567,55 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 48 567,55 Kč (bez DPH))


Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 48 567,55 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č. 13. VÍCEPRÁCE SO 04 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II.											
Objekt: : VICEPRÁCE SO 04 ZPŮSOBILÉ NAKLADY											
P. A.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve směrové	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem směrová	cena celkem skutečnost	celková cena po změně v Kč bez DPH	zdrojová změna
Díl:	1	1 Zemní práce									
URS 2018	460660178	Odstavení betonových zámkových dlažeb z rozebraných dlažeb 57,1+3,5	m2	57,50	0,00	85,80	85,80	0,00	3 772,00	3 772,00	k položce č.113106123 očistění rozebrané zámkové dlažby
URS 2018	987231611	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybourání hmotami 95,0+0,08+2,2	t	104,00	0,00	9,40	9,44	0,00	977,60	981,76	k položce č.113106123 skládání rozebrané zámkové dlažby na palety
002	113164122	Frézování živitého krytu plochy do 500 m2 tl. 40 mm A 46*5=230 (ZU - Kf. Křimlímů stadiónu) B 100M2 +10M2+24,5M2=134,5m2(esíčko u BUS2, chodník u výjezdu na BUS2, u WC na BUS2) C 87*3,5=304,5M2 (Zrušený chodník od výjezdu na BUS 2 k výjezdu k plaveckému stadiónu), D 45*2*90M2 (Od výjezdu k plaveckému stadiónu do konce úseku) A+B+C+D=230,33+334,5+540,0+720,0=1224,24m2	m2	500,00	321,19	608,44	285,25	160 595,00	303 220,00	142 625,00	Odstavení živitých krytů tl. 40cm dle požadavku investora
003	113164114	Frézování živitého krytu plochy do 500 m2 tl. 100 mm A Od zimního stadiónu ke Světlým 120m B Před světlou 192,5m2 A+B 120*192,5= 312,5 -39 = 273,5M2	m2	800,00	39,00	312,50	273,50	31 200,00	250 000,00	218 800,00	Odstavení živitých krytů tl. 100cm dle požadavku investora
005	122022022	Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 A ZU-Kf. U zimního stadiónu 46*3,2 = 147,2m2 B Kf u zim.stadiónu - Ke Světlým 35*3,2 = 112m2 C Před Světlou 32*6,6 = 176,9m2 D Před mostem 4,2*3,2 = 17,7m2 E U Bustop B 37,2*3,2 = 119,04m2 F U zasilávky BUS 135*3,2 = 436,2m2 G Konec úseku 68*3,2 = 100,8m2 A+B+C+D+E+F+G = 1224,24M2 * 0,5 612m3 = 579,54m3	m3	100,00	390,50	423,08	32,58	39 050,00	42 308,00	3 258,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
006	122022029	Příplatek za lepitost k odkopávkám v hornině tř. 3 viz. 122022022 32,58*0,3	m3	40,00	173,88	183,61	9,75	6 954,48	7 344,48	390,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
008	162601102	Vodorovné přemíslení do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 viz. 122022022 32,58	m3	180,00	390,50	423,08	32,58	70 290,00	76 154,40	5 864,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
011	171201201	Uložení sypání na skládku viz. 122022022 32,58	m3	20,00	390,50	423,08	32,58	7 810,00	8 461,60	651,60	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce 32,58*1,6	t	300,00	624,80	676,83	52,13	187 440,00	203 078,00	15 639,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
016	181301101	Sanace nevhodného podlaží 1224,24M2 * 0,3 = 367,27m3 -347,72m3	m3	650,00	323,10	342,65	19,55	210 015,00	222 722,50	12 707,50	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
Celkem z 1 Zemní práce										404 889,26	
Díl:	91	91 Doplnění konstrukce práce pozemních komunikací									
045	916131213	Ovazení aluminického obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do laze z betonu prostého ROZPOČET 49,13*1,05 GZSS 66,8*1,05	m	300,00	51,59	69,93	18,34	15 475,95	20 977,95	5 502,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
046	916131213	obrubník betonový aluminický 1000x150x250 18,34*1,05	m	150,00	54,17	73,43	19,26	8 124,87	11 013,87	2 889,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
047	916241213	Ovazení obrubníku kamenného stojatého a boční opěrou do laze z betonu prostého ROZPOČET 676*1,05 GZSS 728,8+12*1,05	m	320,00	598,88	629,77	30,89	191 641,60	201 526,40	9 884,80	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
048	916241213	obrubník kamenný chodníkový 30,89*1,05	m	450,00	628,82	681,25	32,43	282 969,00	297 582,50	14 593,50	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy

049	916991121	kaše pod obrubník z betonů průtoku	m3	2 500,00	40,25	42,51	2,26	100 625,00	106 275,00	5 650,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
050	918112111	Rozání dlažebních spár	m	100,00	50,80	68,94	18,34	5 060,00	6 894,00	1 834,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
051	918121132	Ukládání dlažebních spár zálivkou za studena	m	220,00	50,60	68,94	18,34	11 132,00	15 188,80	4 056,80	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
053	933113111	Odezenní odvodňovací žlabu s krycím roštem polymakrovinovým šířky do 200 mm	m	400	6,75	8,00	1,25	2 700,00	3 200,00	500,00	Požadavek investora na změnu typu, délky a šířky žlabu
	MAT	ACO DRAIN ST150K Žlab s lištovým roštem F500	m	4 500,00	0,00	8,00	8,00	0,00	36 000,00	36 000,00	Požadavek investora na změnu typu, délky a šířky žlabu
	MAT	ACO DRAIN ST150K Čelní síťka Žlab s lištovým roštem F500	ks	550,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1 100,00	1 100,00	Požadavek investora na změnu typu, délky a šířky žlabu
										81 988,10	
Díl:	97	97 Průřezání otvorů a ostení bourací práce									
056	997221631	Vodotěsná doprava suti po suchu do 1 km		300,00	55,11	140,38	85,27	16 533,00	42 114,00	25 581,00	Odstavení živých krytů tl. 4cm dle požadavku investora
		A 285,2870,04*2,2=26,1									
		B 273,50,11*2=60,17									
058	997221639	Připílek ZKD 1 km k vodotěsné dopravě suti		30,00	485,99	1 283,44	767,45	14 879,70	37 903,20	23 023,50	Odstavení živých krytů tl. 4cm dle požadavku investora
060	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu		150,00	55,11	140,38	85,27	8 286,80	21 067,00	12 780,20	Odstavení živých krytů tl. 4cm dle požadavku investora
061	997221634	Poplatek za skládku asfaltu		600,00	43,02	128,29	85,27	25 812,00	76 974,00	51 162,00	Odstavení živých krytů tl. 4cm dle požadavku investora
										112 857,00	
		CELKEM								599 234,36	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

podpis

datum

Robert Fokum

Schválí:

Inženýr starby/TDI

Ing. Petr Jermol
projektant/D

Ing. Ondřej Zurek
zadavatel/objednatel

Ing. Petr Pešek

-15-

VODOTISPODÁŇSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.
Městožán 4
150 66 Praha 5



MĚSTO
Čechy Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.13 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04 (Způsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Odstranění stávajících živičných krytů a části zámkové dlažby + rozšíření a úprava trasy cyklotrasy + změna typu, délky a šířky odvodňovacího žlabu.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na odstranění stávajících živičných krytů a části zámkové dlažby oproti předpokladu ZDS. Dále požadoval objednatel rozšíření a úprava trasy cyklotrasy v konci SO 04 a dále byla požadována změna typu, délky a šířky odvodňovacího žlabu (před nemovitostí manželů Sváčkových).

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 599 234,36 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 599 234,36 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položky z ceníku URS -15%.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 599 234,36 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

.....
PMP
podpis

2000-01-01

Adrian

	k.cena po y y v Kč bez DPH	zodpovědní změny
	22 900,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
	3 630,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
	11 577,00	zpětný návoz materiálu na teréní úpravy - teréní úpravy požadavek zpětný návoz materiálu na teréní úpravy - teréní úpravy požadavek Investora
	580,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
	13 920,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
	54 480,00	Teréní úpravy stavby - požadavek Investora
	1 280,00	Teréní úpravy stavby - požadavek Investora
	7 680,00	Teréní úpravy stavby - požadavek Investora
	13 658,75	Teréní úpravy stavby - požadavek Investora
	13 720,00	Vyrovnání nivyty komunikace do požadovaných spádů
	3 431,31	Doplňení mozaiky u autobusové zastávky
	8 347,50	15,3m ² - trojúhelník u BUS stop 2 120m ² před Světků 180m ² zrušení chodníku
	17,25	
	51 512,41	
	13 750,50	Zaměřeni skutečného provedení
	10 806,00	Zaměřeni skutečného provedení
	2 701,50	Zaměřeni skutečného provedení



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠIŇSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.14 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Práce neobsažené v ZDS**
Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy + vyrovnaní nivelity
cyklostezky do požadovaných spádů + úprava poklopů v trase
cyklostezky + úprava položek dle GZ.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření a úprava trasy cyklotrasy v konci SO 04. Dále z důvodu nutnosti vyrovnaní nivelity cyklostezky do požadovaných spádů, vč. úpravy výšky poklopů v trase cyklostezky. Úprava položek dle geodetického zaměření skutečnosti (GZ).

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 435 725,01 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 435 725,01 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS -15% a položka kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 435 725,01 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


VODOHOSPOD.
ROZVOJ A VÝSTAVBA
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


.....
podpis

MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č. 15a MĚNĚPRÁCE SO 04 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis změn k ocenění výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalčinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: MĚNĚPRÁCE SO 04 ZPŮSOBILÉ NAKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrné jedn.	cena Jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změně v Kč bez DPH	zduvodnění změny
Díl: 1 1 Zemní práce											
007	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 – sanace	m3	100,00	347,72	0,00	-347,72	34 772,40	0,00	-34 772,00	neprováděné práce
008	122202209	Příplatek za lepkovost k odkopávkám v hornině tř. 3 - sanace	m3	40,00	104,32	0,00	-104,32	4 172,69	0,00	-4 172,69	neprováděné práce
010	162601102	Vodorovné přemísťování do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,00	323,10	0,00	-323,10	58 158,00	0,00	-58 158,00	neprováděné práce
012	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	20,00	323,10	0,00	-323,10	6 462,00	0,00	-6 462,00	neprováděné práce
014	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	516,96	0,00	-516,96	155 088,00	0,00	-155 088,00	neprováděné práce
Celkem za 1 Zemní práce -258 652,69											
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání											
017	274321117	Základová konstrukce z betonu železobetonu pásy tř. C25/30	m3	3 800,00	7,46	0,00	-7,46	28 351,80	0,00	-28 351,80	neprováděné práce
018	274361116	Výztuž základových konstrukcí pouto z betonářské oceli 10 505	t	32 000,00	0,19	0,00	-0,19	5 952,00	0,00	-5 952,00	neprováděné práce
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -34 303,80											
Díl: 31 Zdi pozemních staveb											
019	317321017	Rimasy opěrných zdí z betonu železobetonu tř. C25/30	m3	9 500,00	7,46	0,00	-7,46	70 878,90	0,00	-70 878,90	neprováděné práce
020	317353111	Bednění říms opěrných zdí zřízení	m2	400,00	50,00	0,00	-50,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	neprováděné práce
021	317353112	Bednění říms opěrných zdí odstranění	m2	160,00	50,00	0,00	-50,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	neprováděné práce
022	317361018	Výztuž říms opěrných zdí z oceli 10 505	t	32 000,00	0,19	0,00	-0,19	5 952,00	0,00	-5 952,00	neprováděné práce
Celkem za 31 Zdi pozemních staveb -104 331,50											
Díl: 5 Komunikace											
029	598211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací II. 60 mm plochy do 60 m2 55,6-20,6	m2	210,00	55,60	20,60	-35,00	11 678,00	4 328,00	-7 350,00	neprováděné práce
31	598212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací tř. 80 mm plochy do 100 m2	m2	230,00	55,60	29,60	-26,00	12 788,00	6 808,00	-5 980,00	neprováděné práce
031	59821111R1	betonová zámková dlažba 200x100x80 pro nevidomé barva červená 62,53-31,45	m2	600,00	62,53	31,08	-31,45	37 518,00	18 848,00	-18 670,00	neprováděné práce
32	59821111R	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	250,00	58,36	0,00	-58,36	14 595,00	0,00	-14 595,00	neprováděné práce
Celkem za 5 Komunikace -46 795,00											
Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací											
054	935113111R1	Odvodňovací žlab z polystyrenbetonu š. 100 mm např. RONN KE 100, dl 1m	kus	1 000,00	7,00	0,00	-7,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	neprováděné práce
055	935113111R2	Odvodňovací žlab - KE 100, plastik, rošt litina GGG - "EG007", 0,5 m	kus	520,00	14,00	0,00	-14,00	7 280,00	0,00	-7 280,00	neprováděné práce
056	935113111R3	Odvodňovací žlab - železná	kus	60,00	2,00	0,00	-2,00	120,00	0,00	-120,00	neprováděné práce

057	989999999	Přístěšek autobusové zastávky – dodávka + montáž	kus	80 000,00	1,00	0,00	-1,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	naprovozděné práce
Celkem za		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací								-84 400,00	
		CELKEM								-538 482,99	

Zhotovitel/dodavatel:

Iméno	podpis	datum
Robert Fokum		

Schválí:

Iméno	podpis	datum
Ing. Petr Jirhot		
Ing. Ondřej Zankl		
Ing. Petr Pešek		

SAM s.r.o. + u mosty a.s.
 Město 1127, Česká republika, DIČ CZ25018092
 476 001, Česká republika, Česká republika
 IČO: 1458 387 203 313 ©
 Česká Lípa, Březová 387 203 313 ©

ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Nádražní 4
 160 60 Praha 6
 -14-

AGNIA
 OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ
 PRŮVĚRNÝM NÁČRTEM
 30.01.2019
 30.01.2019
 30.01.2019

MĚSTO
 Čerchov Králov
 2



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.15a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04 (Způsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11. 2019
06.01. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Oprava položek dle skutečnosti**
Úprava položek dle GZ (použití vytěženého materiálu do zásypů = odečet za skládkování) + odečet neprováděných opěrných zídek (stávající kabely nelze je založit) + odečet původního odvodňovacího žlabu.

Zdůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření skutečnosti (GZ) byla provedena úprava položek (použití vytěženého materiálu do zásypů = odečet za skládkování) a dále byl proveden odečet neprováděných opěrných zídek (z důvodu existence a nemožnosti přeložení stávajících kabelů fy E.On a.s. = nelze zídky založit) a dále odečet původního odvodňovacího žlabu. Jedná se o práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné.

Požadavek zhotovitele:	původní	- 538 482,99 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	- 538 482,99 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

• **Cena změny pro odsouhlasení ZL:** - 538 482,99 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

06.01.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis

Změnový list č. 16a MĚNĚPRÁCE SO 04 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov

Stavba:

Objekt: : MĚNĚPRÁCE SO 04 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zduvodnění změny
Díl: 1 1 Zemní práce											
010	162601102	Vodorovná přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,00	24,62	0,00	-24,62	4 432,32	0,00	-4 431,50	neprováděné práce
11	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	189,04	52,84	-136,20	3 780,80	1 056,80	-2 724,00	materiál použit zpět do stavby
012	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00	24,62	0,00	-24,62	492,48	0,00	-492,40	neprováděné práce
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	302,46	84,54	-217,92	90 739,20	25 362,00	-65 376,00	materiál použit zpět do stavby
014	171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	300,00	39,40	0,00	-39,40	11 819,52	0,00	-11 820,00	neprováděné práce
016	1813011011	Sanace nevhodného podloží	m3	650,00	323,10	0,00	-323,10	210 015,00	0,00	-210 015,00	neprováděné práce
Celkem za 1 Zemní práce											-294 859,00
Díl: 5 Komunikace											
030	59621111R	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	200,00	41,99	0,00	-41,99	8 398,00	0,00	-8 398,00	neprováděné práce
031	59621111R1	betonová zámková dlažba 200x100x80 pro nevidomá barva červená	m2	800,00	10,42	0,00	-10,42	6 254,40	0,00	-6 254,40	neprováděné práce
Celkem za Komunikace											-14 652,40
Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací											
105	915131112	Barevný povrch červený - např. Rocabinda 224,1-82,18	m2	750,00	224,10	141,92	-82,18	168 075,00	108 440,00	-61 635,00	neprováděné práce
Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací											-61 635,00
CELKEM											-371 146,40

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Petr Jerhot	
projektant/AD	
Ing. Ondřej Zenkl	
zadavatel/vybědřatel	
Ing. Petr Pešek	



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nádražní 4
150 56 Praha 5

-14-



STAVBA
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.16a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11.2019
06.01.2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
Úpravy položek dle GZ.

Zdůvodnění změny:

Neprováděná sanace podloží a dále úpravy položek dle geodetického zaměření skutečnosti (GZ) – odečet za skládkovné, betonovou dlažbu. Jedná se o práce na stavbě nerováděné.

Požadavek zhotovitele: původní - 371 146,40 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 371 146,40 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 371 146,40 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

06.01.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

.....
podpis

Změnový list č.17.VÍCEPRÁCE SO 05 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název prolektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, d											
Stavba:											
Objekt : VICEPRACE SO 05 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotk a	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem emlova	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 1	1 Zemní práce										
312	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO SKM Pro těžký kamenný zához u OP2.....15,3=15,300 [A] (9*5,7/2)*2,5 + (3,7*5,7)*2,5 (14*5,7/2)*2,5-15,3	M3	85,00	15,30	225,59	210,29	1 300,50	19 175,15	17 874,65	Úprava koryta dle požadavku PVL
Celkem 1 Zemní práce										17 874,65	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce										
urs 2018	7,76E+08	Montáž přechodových šroubovaných láť	M	109	0	6,5	6,50	0,00	708,50	708,50	Úprava koryta dle požadavku PVL
MAT		Přechodová láť - plech FeZn tl.2mm š.20cm atyp. Ohyb	M	590	0	6,5	6,50	0,00	3 835,00	3 835,00	Úprava koryta dle požadavku PVL
330	48251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE OP2.....3,06*5,0=15,300 [A] (9*5,7/2)*0,8 + (3,7*5,7)*0,8+(14*5,7/2)*0,8-15,3	M3	400	35,8	89,61	54,01	14 240,00	35 844,00	21 604,00	Úprava koryta dle požadavku PVL
Celkem 4 Vodorovné konstrukce										26 147,50	
Díl:	CELKEM									44 022,15	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fořum		

Schváli:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing. Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nádražní 4
150 86 Praha 5



MASTO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV "
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.17 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05 (Způsobilý výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Úprava koryta toku Polečnice dle požadavku PVL s.p. (zatím neprovedené úpravy PPO).

Zdůvodnění změny:

Z důvodu prozatím neprovedených protipovodňových opatření, (rozšíření toku říčky Polečnice, se kterými ZDS uvažovala), požadoval zástupce Povodí Vltavy s.p. úpravu pravého břehu toku říčky Polečnice (odtěžení s průběžným navázáním na stávající koryto a opevnění kamenným záhozem).

Požadavek zhotovitele: původní + 44 022,15 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 44 022,15 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, položek ceníku URS -15% a položka kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 44 022,15 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot

 VODOHOSPODÁŘ-
ROZVOJ A VÝSTAVBA
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


podpis

MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č. 18. VÍCEPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změň k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvatělnická - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Strana: 6											
Objekt : VICEPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NAKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	mírné jedn.	cena/jednotka	množství ve antivové	aktuální t množství	rozdíl množství	cena celkem armlva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zodvodnění změny
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce										
301	14122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Zemina 210*1,9	T	300,00	407,74	806,74	399,00	122 322,00	242 022,00	119 700,00	Úprava koryta dle PVL
Celkem za	Všeobecné konstrukce a práce										
Díl: 3	Svislé konstrukce										
321	327244	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al (1,5*1+0,9*0,6)*2=2-8,4	M3	6 500,00	6,40	8,16	1,76	41 600,00	53 040,00	11 440,00	Dle RDS
Celkem za	Svislé konstrukce										
Díl: 91	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací										
URS201 9	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním OP1 - 55,6M2, OP2 - 69,03M2	M2	8,22	0,00	124,83	124,83	0,00	1 024,46	1 024,46	Provedení izolačních nátěrů na zasypané konstrukce Dle RDS
URS201 9	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým OP1 - 55,6M2, OP2 - 69,03M2	M2	10,30	0,00	124,83	124,83	0,00	1 283,69	1 283,69	Provedení izolačních nátěrů na zasypané konstrukce Dle RDS
URS20 19	11163150	Lak penetrační asfaltový (OP1 - 55,6M2, OP2 - 69,03M2)*0,0003 + (OP1 - 55,6M2, OP2 - 69,03M2)*0,00035	T	43 180,000	0,000	0,081	0,08	0,00	3 487,58	3 487,58	Provedení izolačních nátěrů na zasypané konstrukce Dle RDS
URS20 19	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP OP1 12,3M2+OP2 28,1	M2	95,200	0,000	40,400	40,40	0,00	3 846,08	3 846,08	Provedení natavení izol pásů na pracovní spáry bet. konstrukce opěr Dle RDS
URS20 19	62853008	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm pro jednovrstvě hydroizolace natavitelné 40,4*1,1	M2	140,300	0,000	44,440	44,44	0,00	6 234,93	6 234,93	Provedení natavení izol pásů na pracovní spáry bet. konstrukce opěr Dle RDS
URS20 19	711471035	Provedení vodorovné izolace proti vodě volně položenou fólií -7,5M2 OP1 , 12,5M2 OP2	M2	106,50	0,00	20,00	20,00	0,00	2 130,00	2 130,00	Provedení izolace přechodové oblasti opěr mostů dle RDS
URS20 19	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mpvc tl 2mm	M2	182,70	0,00	22,00	22,00	0,00	4 019,40	4 019,40	Provedení izolace přechodové oblasti opěr mostů dle RDS
Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací										
										CELKEM	153 176,14

Zhotovitel/dodavatel:

10

Robert Eckum

Schw

Integrative study

Inn Date (arbol)

CV/106210/01AD
 10/11/2001

Ing. Odolet Zappalà

Interpretation:

Intd. Petr. Polak

sam since a mostly a.s.
IC 25/1804, DIČ CZ2501804
Ořezový závod České Budějovice
Machova 1120
370 01 České Budějovice
370 01, 370 02, 370 03, 370 04, 370 05, 370 06, 370 07, 370 08, 370 09, 370 10, 370 11, 370 12, 370 13, 370 14, 370 15, 370 16, 370 17, 370 18, 370 19, 370 20, 370 21, 370 22, 370 23, 370 24, 370 25, 370 26, 370 27, 370 28, 370 29, 370 30, 370 31, 370 32, 370 33, 370 34, 370 35, 370 36, 370 37, 370 38, 370 39, 370 40, 370 41, 370 42, 370 43, 370 44, 370 45, 370 46, 370 47, 370 48, 370 49, 370 50, 370 51, 370 52, 370 53, 370 54, 370 55, 370 56, 370 57, 370 58, 370 59, 370 60, 370 61, 370 62, 370 63, 370 64, 370 65, 370 66, 370 67, 370 68, 370 69, 370 70, 370 71, 370 72, 370 73, 370 74, 370 75, 370 76, 370 77, 370 78, 370 79, 370 80, 370 81, 370 82, 370 83, 370 84, 370 85, 370 86, 370 87, 370 88, 370 89, 370 90, 370 91, 370 92, 370 93, 370 94, 370 95, 370 96, 370 97, 370 98, 370 99, 370 100, 370 101, 370 102, 370 103, 370 104, 370 105, 370 106, 370 107, 370 108, 370 109, 370 110, 370 111, 370 112, 370 113, 370 114, 370 115, 370 116, 370 117, 370 118, 370 119, 370 120, 370 121, 370 122, 370 123, 370 124, 370 125, 370 126, 370 127, 370 128, 370 129, 370 130, 370 131, 370 132, 370 133, 370 134, 370 135, 370 136, 370 137, 370 138, 370 139, 370 140, 370 141, 370 142, 370 143, 370 144, 370 145, 370 146, 370 147, 370 148, 370 149, 370 150, 370 151, 370 152, 370 153, 370 154, 370 155, 370 156, 370 157, 370 158, 370 159, 370 160, 370 161, 370 162, 370 163, 370 164, 370 165, 370 166, 370 167, 370 168, 370 169, 370 170, 370 171, 370 172, 370 173, 370 174, 370 175, 370 176, 370 177, 370 178, 370 179, 370 180, 370 181, 370 182, 370 183, 370 184, 370 185, 370 186, 370 187, 370 188, 370 189, 370 190, 370 191, 370 192, 370 193, 370 194, 370 195, 370 196, 370 197, 370 198, 370 199, 370 200, 370 201, 370 202, 370 203, 370 204, 370 205, 370 206, 370 207, 370 208, 370 209, 370 210, 370 211, 370 212, 370 213, 370 214, 370 215, 370 216, 370 217, 370 218, 370 219, 370 220, 370 221, 370 222, 370 223, 370 224, 370 225, 370 226, 370 227, 370 228, 370 229, 370 230, 370 231, 370 232, 370 233, 370 234, 370 235, 370 236, 370 237, 370 238, 370 239, 370 240, 370 241, 370 242, 370 243, 370 244, 370 245, 370 246, 370 247, 370 248, 370 249, 370 250, 370 251, 370 252, 370 253, 370 254, 370 255, 370 256, 370 257, 370 258, 370 259, 370 260, 370 261, 370 262, 370 263, 370 264, 370 265, 370 266, 370 267, 370 268, 370 269, 370 270, 370 271, 370 272, 370 273, 370 274, 370 275, 370 276, 370 277, 370 278, 370 279, 370 280, 370 281, 370 282, 370 283, 370 284, 370 285, 370 286, 370 287, 370 288, 370 289, 370 290, 370 291, 370 292, 370 293, 370 294, 370 295, 370 296, 370 297, 370 298, 370 299, 370 300, 370 301, 370 302, 370 303, 370 304, 370 305, 370 306, 370 307, 370 308, 370 309, 370 310, 370 311, 370 312, 370 313, 370 314, 370 315, 370 316, 370 317, 370 318, 370 319, 370 320, 370 321, 370 322, 370 323, 370 324, 370 325, 370 326, 370 327, 370 328, 370 329, 370 330, 370 331, 370 332, 370 333, 370 334, 370 335, 370 336, 370 337, 370 338, 370 339, 370 340, 370 341, 370 342, 370 343, 370 344, 370 345, 370 346, 370 347, 370 348, 370 349, 370 350, 370 351, 370 352, 370 353, 370 354, 370 355, 370 356, 370 357, 370 358, 370 359, 370 360, 370 361, 370 362, 370 363, 370 364, 370 365, 370 366, 370 367, 370 368, 370 369, 370 370, 370 371, 370 372, 370 373, 370 374, 370 375, 370 376, 370 377, 370 378, 370 379, 370 380, 370 381, 370 382, 370 383, 370 384, 370 385, 370 386, 370 387, 370 388, 370 389, 370 390, 370 391, 370 392, 370 393, 370 394, 370 395, 370 396, 370 397, 370 398, 370 399, 370 400, 370 401, 370 402, 370 403, 370 404, 370 405, 370 406, 370 407, 370 408, 370 409, 370 410, 370 411, 370 412, 370 413, 370 414, 370 415, 370 416, 370 417, 370 418, 370 419, 370 420, 370 421, 370 422, 370 423, 370 424, 370 425, 370 426, 370 427, 370 428, 370 429, 370 430, 370 431, 370 432, 370 433, 370 434, 370 435, 370 436, 370 437, 370 438, 370 439, 370 440, 370 441, 370 442, 370 443, 370 444, 370 445, 370 446, 370 447, 370 448, 370 449, 370 450, 370 451, 370 452, 370 453, 370 454, 370 455, 370 456, 370 457, 370 458, 3

Walter Dill Scott

$$\frac{1}{2}$$

1992-93
 1991-92
 1990-91
 1989-90
 1988-89
 1987-88
 1986-87
 1985-86
 1984-85
 1983-84
 1982-83
 1981-82
 1980-81
 1979-80
 1978-79
 1977-78
 1976-77
 1975-76
 1974-75
 1973-74
 1972-73
 1971-72
 1970-71
 1969-70
 1968-69
 1967-68
 1966-67
 1965-66
 1964-65
 1963-64
 1962-63
 1961-62
 1960-61
 1959-60
 1958-59
 1957-58
 1956-57
 1955-56
 1954-55
 1953-54
 1952-53
 1951-52
 1950-51
 1949-50
 1948-49
 1947-48
 1946-47
 1945-46
 1944-45
 1943-44
 1942-43
 1941-42
 1940-41
 1939-40
 1938-39
 1937-38
 1936-37
 1935-36
 1934-35
 1933-34
 1932-33
 1931-32
 1930-31
 1929-30
 1928-29
 1927-28
 1926-27
 1925-26
 1924-25
 1923-24
 1922-23
 1921-22
 1920-21
 1919-20
 1918-19
 1917-18
 1916-17
 1915-16
 1914-15
 1913-14
 1912-13
 1911-12
 1910-11
 1909-10
 1908-09
 1907-08
 1906-07
 1905-06
 1904-05
 1903-04
 1902-03
 1901-02
 1900-01
 1899-00
 1898-99
 1897-98
 1896-97
 1895-96
 1894-95
 1893-94
 1892-93
 1891-92
 1890-91
 1889-90
 1888-89
 1887-88
 1886-87
 1885-86
 1884-85
 1883-84
 1882-83
 1881-82
 1880-81
 1879-80
 1878-79
 1877-78
 1876-77
 1875-76
 1874-75
 1873-74
 1872-73
 1871-72
 1870-71
 1869-70
 1868-69
 1867-68
 1866-67
 1865-66
 1864-65
 1863-64
 1862-63
 1861-62
 1860-61
 1859-60
 1858-59
 1857-58
 1856-57
 1855-56
 1854-55
 1853-54
 1852-53
 1851-52
 1850-51
 1849-50
 1848-49
 1847-48
 1846-47
 1845-46
 1844-45
 1843-44
 1842-43
 1841-42
 1840-41
 1839-40
 1838-39
 1837-38
 1836-37
 1835-36
 1834-35
 1833-34
 1832-33
 1831-32
 1830-31
 1829-30
 1828-29
 1827-28
 1826-27
 1825-26
 1824-25
 1823-24
 1822-23
 1821-22
 1820-21
 1819-20
 1818-19
 1817-18
 1816-17
 1815-16
 1814-15
 1813-14
 1812-13
 1811-12
 1810-11
 1809-10
 1808-09
 1807-08
 1806-07
 1805-06
 1804-05
 1803-04
 1802-03
 1801-02
 1800-01
 1799-00
 1798-99
 1797-98
 1796-97
 1795-96
 1794-95
 1793-94
 1792-93
 1791-92
 1790-91
 1789-90
 1788-89
 1787-88
 1786-87
 1785-86
 1784-85
 1783-84
 1782-83
 1781-82
 1780-81
 1779-80
 1778-79
 1777-78
 1776-77
 1775-76
 1774-75
 1773-74
 1772-73
 1771-72
 1770-71
 1769-70
 1768-69
 1767-68
 1766-67
 1765-66
 1764-65
 1763-64
 1762-63
 1761-62
 1760-61
 1759-60
 1758-59
 1757-58
 1756-57
 1755-56
 1754-55
 1753-54
 1752-53
 1751-52
 1750-51
 1749-50
 1748-49
 1747-48
 1746-47
 1745-46
 1744-45
 1743-44
 1742-43
 1741-42
 1740-41
 1739-40
 1738-39
 1737-38
 1736-37
 1735-36
 1734-35
 1733-34
 1732-33
 1731-32
 1730-31
 1729-30
 1728-29
 1727-28
 1726-27
 1725-26
 1724-25
 1723-24
 1722-23
 1721-22
 1720-21
 1719-20
 1718-19
 1717-18
 1716-17
 1715-16
 1714-15
 1713-14
 1712-13
 1711-12
 1710-11
 1709-10
 1708-09
 1707-08
 1706-07
 1705-06
 1704-05
 1703-04
 1702-03
 1701-02
 1700-01
 1699-00
 1698-99
 1697-98
 1696-97
 1695-96
 1694-95
 1693-94
 1692-93
 1691-92
 1690-91
 1689-90
 1688-89
 1687-88
 1686-87
 1685-86
 1684-85
 1683-84
 1682-83
 1681-82
 1680-81
 1679-80
 1678-79
 1677-78
 1676-77
 1675-76
 1674-75
 1673-74
 1672-73
 1671-72
 1670-71
 1669-70
 1668-69
 1667-68
 1666-67
 1665-66
 1664-65
 1663-64
 1662-63
 1661-62
 1660-61
 1659-60
 1658-59
 1657-58
 1656-57
 1655-56
 1654-55
 1653-54
 1652-53

COLLEGE

卷之四



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.18 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Úprava koryta toku Polečnice dle požadavku PVL s.p. (zatím neprovedené úpravy PPO) + provedení izolací opěr lávky.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na provedení izolací opěr lávky a z důvodu prozatím neprovedených protipovodňových opatření, (rozšíření toku říčky Polečnice, se kterými ZDS uvažovala), požadoval zástupce Povodí Vltavy s.p. úpravu pravého břehu toku říčky Polečnice (odvoz materiálu po odtěžení stávajícího koryta).

Požadavek zhotovitele: původní + 153 176,14 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 153 176,14 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položky ceníku URS -15%.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 153 176,14 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list Č.20 MĚNĚPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a											
Stavba:											
Objekt: : MĚNĚPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	z důvodnění změny
Díl:	3	Svislé konstrukce									
319	317325	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 0,6-1,2	m3	11 500,000	1,200	0,800	-0,60	13 800,00	6 900,00	-6 900,00	Dle RDS stavby
320	317385	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B 0,0592-0,216	t	32 000,000	0,216	0,060	-0,156	6 912,00	1 920,00	-4 992,00	Dle RDS stavby
322	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 55,8-57	m3	9 800,000	57,000	55,800	-1,20	558 600,00	546 840,00	-11 760,00	Dle RDS stavby
323	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B 4,982-9,12	t	32 000,000	9,120	4,982	-4,14	291 840,00	159 424,00	-132 416,00	Dle RDS stavby
	Celkem za	Svislé konstrukce								-156 068,00	
		CELKEM								-156 068,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI											
Ing. Petr Jerhot											
projektant/AD											
Ing. Ondřej Zenkl											
zadavatel/objednatel											
Ing. Petr Pešek											

SAM silnice a mosty a.s.
IČ: 25118194, DIČ: CZ25018194
Česká Lipo
387 203 313

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 6
-14-

Zemitel
PROJEKČNÍ KANCELAR
PROJEKČNÍ KANCELAR
PROJEKČNÍ KANCELAR
PROJEKČNÍ KANCELAR

MESTO
Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.20a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11.2019
06.01.2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
Odečet betonů a výztuže dle RDS a skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet množství betonů a množství výztuže neprovedené dle ZDS a dle skutečnosti.

Požadavek zhotovitele: původní - 156 068,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 156 068,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 156 068,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
.....14.....
06.01.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


.....
podpis
MĚSTO
Český Krumlov

Soupisl změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

COLLEGE



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.21 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 06 (Způsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Výměna části nevhodného podloží + finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén).

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele na finální úpravy povrchu obou stran cyklostezky (napojení na stávající terén), které ZDS neřešila a dále z důvodu nevyhovujícího podloží byla nutná výměna části nevhodného podloží (sanace).

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 103 166,28 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 103 166,28 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položka z kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 103 166,28 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží
150 56 Praha 5

6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis

MĚSTO
Český Krumlov



Změnový list č.22 VÍCEPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Špiták, Český Krumlov I. a II. E											
Stavba:											
Objekt : VÍCEPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství emulové	skutečnost množství	rozdílnost množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celková po změně v Kč bez DPH	zodpovědnost změny
1 Zemní práce											
SO 04	113104114	Frézování živého krytu plochy do 500 m2 tl. 100 mm	m2	800,00	0,00	65,00	65,00	0,00	52 000,00	52 000,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS	113107163	Odstavení podkladů z kamenné hrubého drceného plocha do 200 m2 tl. do 260 mm	m2	81,98	0,00	65,00	65,00	0,00	4 027,40	4 027,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS	460650173	Odstavení koslek kamenných malých z rozbraných dlažeb 65 malé kosky	m2	26,50	0,00	65,00	65,00	0,00	1 722,50	1 722,50	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS	460650185	Odstavení vybouraných obrubníků slitních od spojovacího materiálu 35 kamen.krajník *1,1	m2	32,40	0,00	46,42	46,42	0,00	1 504,01	1 504,01	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS	7,2 OP3 *1,1										
Celkem z 1 Zemní práce											
5 Komunikace											
SO 05	564651111	Podklad ze štěrku SD tl. 150 mm	m2	150,00	220,00	288,30	68,30	33 000,00	43 245,00	10 245,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS	567122111	Podklad ze směsi smlévané cementem SC C 8/10 tl. 120 mm	m2	218,00	0,00	68,30	68,30	0,00	14 752,80	14 752,80	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 02	572211111	Uložení sypaliny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	600,00	0,00	7,80	7,80	0,00	4 680,00	4 680,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS	591241111	Kladení dlažby z koslek drobných z kamene do lože z cementové malty tl. 50 mm	m2	507,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32 955,00	32 955,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
Celkem z 5 Komunikace											
91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací											
19	916241213	Odsazení obrubníku kamenného sloječného a boční optikou do lože z betonu protáhného 35 kamen.krajník *1,1	m	320,00	4,72	51,14	48,42	1 510,40	16 364,80	14 854,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
21	916991121	Lože pod obrubník z betonu prostého 7,2 OP3 *1,1	m3	2 500,00	0,30	3,06	2,78	750,00	7 700,00	6 950,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
050	919112111	Rezární dilatačních spár 46,42 *0,06	m	100,00	0,00	7,92	7,92	0,00	792,00	792,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
051	919121132	Utěsnění dilatačních spár závlivkou ze studene 7,2 OP3 *1,1	m	220,00	0,00	7,92	7,92	0,00	1 742,40	1 742,40	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
011	914111111	Monolit svalel dopravní značky základní oblínkami	kus	170,00	0,00	9,00	9,00	0,00	1 530,00	1 530,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
012	914111111	dopravní značka FeZh - C9a,b	kus	750,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1 500,00	1 500,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
013	914111111	dopravní značka FeZh - IS21a	kus	250,00	0,00	2,00	2,00	0,00	500,00	500,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
038	914111111	dopravní značka FeZh - A19-1ks, A7b 2ks	kus	620,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1 860,00	1 860,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.22 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 06 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27. 11. 2019
6. 1. 2020 – čístopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy - přejezdový práh

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku objednatele o rozšíření a úpravu trasy cyklostezky, včetně nového přejezdového prahu v navázání nově vybudované lávky na stávající místní komunikaci (na levém břehu Polečnice).

Požadavek zhotovitele: původní + 231 694,36 Kč (bez DPH)
po připomínkování + 231 694,36 Kč (bez DPH))

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a položky z ceníku URS -15%.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 231 694,36 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

6.1.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis

MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list Č.23a MĚNĚPRÁCE SO 06 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvaldinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a											
Objekt: : MĚNĚPRÁCE SO 06 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	cena/jednotka	množství smlouvy	skutečnost množství	rozdílné množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celková cena po změně v Kč bez DPH	zdrojová změna
1 Zemní práce											
001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 24*3,2*0,5=38,4m3 Odložení pod násepem	m3	100,00	102,50	64,10	-38,40	10 250,00	6 410,00		
002	122202209	Připílek za lepkovost k odkopávkám v hornině tř. 3 38,4*3	m3	40,00	15,38	3,86	-11,52	615,20	154,40	-3 840,00	zpětný návoz materiálu na terénní úpravy
003	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 102,5*4,1	m3	180,00	102,50	64,10	-38,40	18 450,00	11 538,00	-480,80	zpětný návoz materiálu na terénní úpravy
004	171201201	Uložení sypaniny na skládku 38,4	m3	20,00	102,50	64,10	-38,40	2 050,00	1 282,00	-8 912,00	zpětný návoz materiálu na terénní úpravy
005	171201211	Poplatek za uložení na skládce 38,4*1,6	t	300,00	164,00	102,56	-61,44	49 200,00	30 768,00	-768,00	zpětný návoz materiálu na terénní úpravy
Celkem za 1 Zemní práce											
										-30 412,80	
5 Komunikace											
91 Doplnění konstrukce práce pozemních komunikací											
019	916241213	Ouzení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do roze z betonu prostého -8,38	m	320,00	140,28	133,90	-6,38	44 889,60	42 848,00	-2 041,60	Neprováděné práce
020	916241213R	obrubník kamenný chodníkový -8,38*1,05	m	450,00	147,29	140,30	-6,99	66 280,50	63 136,00	-3 145,50	Neprováděné práce
021	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého -8,99*0,06	m3	2 500,00	8,84	8,42	-0,42	22 100,00	21 052,50	-1 047,50	Neprováděné práce
Celkem za Doplnění konstrukce práce pozemních komunikací											
										-8 234,60	
CELKEM										-36 647,40	

Zhotovitel/dodavatel:

podpis

datum

Robert Fořum

Schválí:

Inženýr stavby/TDI


Ing. Jaroslav Peř

projektant/AD

Ing. Ondřej Zentkl

zadávatel/objednatel

Ing. Peř Peřek



VOVOCHOSPODARSKÝ
ROZVOJ VÝSTAVBA a.s.
Nábrežní 4
150 56 Praha 5

-14-



Český Krumlov



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.23a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 06 (Způsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11.2019
06.01.2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Úpravy položek dle GZ.

Zdůvodnění změny:

Úpravy položek dle geodetického zaměření skutečnosti (GZ) – odečet zemních prací a zhotovení kamenných obrubníků.

Požadavek zhotovitele: původní - 36 647,40 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 36 647,40 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 36 647,40 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-14-
06.01.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí


podpis
MĚSTO
Český Krumlov
e



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



" CYKLOSTEZKA ULICE CHVALŠINSKÁ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV"
REG.Č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

ZMĚNOVÝ LIST č.24a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 06 (Nezpůsobilé výdaje)

Datum převzetí: 27.11.2019
06.01.2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Úpravy položek dle GZ.

Zdůvodnění změny:

Úpravy položek dle geodetického zaměření skutečnosti (GZ) – varovný pás a osazení kamenných obrubníků. Jedná se o práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné.

Požadavek zhotovitele: původní - 5 323,90 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 5 323,90 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové položky z SOD rozpočtu.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 5 323,90 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

06.01.2020, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

podpis
MĚSTO
Český Krumlov