

Smlouva o dílo

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

I. Smluvní strany**1. Objednatel****Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, investičním technikem odboru správy majetku
a investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní jméno: POstavPO s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Karel Poláček, jednatel,

zastoupená ve věcech technických: p. Otomar Novotný,

IČ: 26024721,

DIČ: CZ26024721,

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: 7400000036/8040

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy**1. Název díla: Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově.****2. Specifikace díla:**

Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení, kterou zpracoval Ing. arch. Jaromír Kročák, IČ: 10271911, rozsah: DSP, datum: říjen 2018, č. zakázky: 18-489-DSP, autorizoval Ing. arch. Jaromír Kročák, ČKA 00 016, která tvoří přílohu č. 8 Výzvy k podání nabídky.

V rámci realizace budou provedeny zejména stavební práce a dodávky v souvislosti s úpravou prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově včetně doplnění mobiliáře a technického zařízení.

Při provádění prací musí být postupováno v souladu se rozhodnutím (společné povolení), vydaným odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov dne 3. prosince 2019 pod č.j. MUCK 62625/2019.

3. Místo plnění:

Pozemky p. č. 1500/27 a 1500/73, vše k. ú. Český Krumlov, obec Český Krumlov.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 v době do nejpozději do 75 dnů od předání a převzetí staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací písemným pokynem zpravidla 10 dnů předem). Předpokládaný termín zahájení: březen až duben 2020.

IV. Cena díla

- Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

4.955.000,00 Kč bez DPH.

2. Cena bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1. smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.
3. Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou účtovány.

V. Platební podmínky

1. Smluvní cenu podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami.
2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelům vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený objednatelům. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu dvou originálů.
3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílního plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
5. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatelů o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.

VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, soupisem prací a výkazem výměr.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatelů k jeho převzetí. Objednatel potvrdí písemně datum přejímky.
2. Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele,
 - c) označení zhotovitele,
 - d) identifikaci smlouvy,
 - e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
5. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Současně je zhotovitel oprávněn předat zadavateli popis údržby zhotoveného díla
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňováním vady do sedmi pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní patnácti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě.

XII. Další ujednání

1. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a to po dobu nejméně deseti let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 2. března 2020, č. usnesení: 0088/RM5/2020.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je soupis prací a dodávek (oceněný výkaz výměr), jež zhotovitel poskytl objednateli při zpracování nabídky, a které tvoří přílohu této smlouvy.
3. Pro ostatní práce a povinnosti a vzájemné vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
4. Změnu smlouvy nebo její doplnění lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. smlouvy. Za zhotovitele může také jednat a podepisovat osoba, která je k tomuto účelu vybavena plnou mocí. Plná moc se stává součástí podepsaného dodatku. Toto ustanovení se použije i v případě, kdy se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebyly předvídatelné; vždy se musí dohodnout jejich provedení i cena.
5. Podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit (§§ 2001 a násl. Občanského zákoníku), je:
 - vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
 - návrh na vyhlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku,
 - bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - prodlení zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla v rozsahu dle čl. II. nebo v termínech dle čl. III. smlouvy o více než 30 dnů,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. VI. smlouvy o více než čtrnáct dnů od doby splatnosti,
 - opakované neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění,
 - bezdůvodné neprovádění služeb zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
6. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. smlouvy.
7. Smluvní strany označují informace, které si poskytly při všech vzájemných jednáních jako důvěrné a žádná strana je nesmí prozradit třetím osobám, vyjma osob, které se souhlasem obou stran účastnily jednání o přípravě smlouvy, ani je použít v rozporu s účelem smlouvy pro své potřeby. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a smlouvu, tak jak ji podepsaly, četly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně.
9. Všechny spory, které vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se pokusí obě smluvní strany řešit vzájemnou dohodou a přes své zmocněné zástupce. Nedojde-li ke smíru, budou všechny spory, které nastanou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, řešeny místně příslušným soudem. Rozhodnutí soudu jsou konečná a závazná pro obě smluvní strany.
10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které vyplynou ze smlouvy, na jejich právní zástupce.

11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
14. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk, oboustranně podepsaný.
15. Tato smlouva obsahuje 5 listů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) - cenová nabídka zhotovitele


V Českém Krumlově, dne 2. 04. 2020



Město Český Krumlov
Mgr. Dalibor Carda, starosta města

MĚSTO
ČESKÝ KRUMLOV
20

Ve Vyšším Brodě, dne 16-03-2020



POstavPO s.r.o.
Karel Poláček, jednatel

POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683
IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721
email: info@postavpo.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Úprava náměstí	JKSO	822
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Úprava náměstí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1060	ÚPRAVA NÁMĚSTÍ NA SIDLIŠTÍ ZA NÁDRAŽÍM, Č.P.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	POstavPO s.r.o.		Zakázkové číslo	181060
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	3 703 626	Ztížené výrobní podmínky	10 000
Z	PSV celkem	903 556	Zařízení staveniště	60 000
R	M práce celkem	273 447	Provoz investora	0
N	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	4 371
	ZRN celkem	4 880 629		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 880 629	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 955 000	Ostatní náklady celkem	74 371

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 16-03-2020	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 POstavPO s.r.o. Stavební a inženýrská společnost Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683 IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721 email: info@postavpo.cz	
Základ pro DPH	21,0 %	4 955 000 Kč
DPH	21,0 %	1 040 550 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 995 550 Kč

Poznámka : Upozorňujeme, že v rozpočtu chybí odvoz sutí po demontážích stávajícího povrchu. Na chybu jsem přišel až po oplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení dokumentace, proto jsem se již nedotazoval.

Stavba :	1060 ÚPRAVA NÁMĚSTÍ NA SIDLISTI ZA NADRAŽIM, C.K.I	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Úprava náměstí	Úprava náměstí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	125 040	0	0	0	0
12 Sadové úpravy a ter. úpravy	74 834	0	0	0	0
27 Základy	256 376	0	0	0	0
5 Komunikace	2 309 080	0	0	0	0
50 Bourání zpev. ploch	155 464	0	0	0	0
95 Dokončující konstrukce a práce	668 896	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 115	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	81 821	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 689	0	0	0
722 Vodovod	0	690 573	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	30 195	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	176 098	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	273 447	0
CELKEM OBJEKT	3 703 626	903 556	0	273 447	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	10 000		4 607 182	10 000
Zařízení staveniště	60 000		4 880 629	60 000
Provoz investora			4 880 629	0
Kompletační činnost (ICD)	4 371		4 880 629	4 371
CELKEM VRN				74 371

Slepý rozpočet

Stavba :	1060 ÚPRAVA NÁMĚSTÍ NA SIDLISTI ZA NADRAŽÍM,	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Úprava náměstí	Úprava náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	62,78	64,30	4 036,75
2	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	34,20	613,20	20 974,44
		22,6849+11,52		34,20		
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	12,38	3 699,10	45 809,65
		socha:0,90*2,0*2,0		3,60		
		zídky:0,40*0,50*(4,80+6,0)*2		4,32		
		0,15*4,80*6,20		4,46		
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,70	76,20	1 195,96
		62,78*0,25		15,70		
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	22,68	135,40	3 071,54
		podium:0,90*(6,62+0,40)*(2,37+0,40)		17,50		
		socha:0,90*(2,0+0,40)*(2,0+0,40)		5,18		
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 vánoční strom	m3	11,52	1 468,40	16 915,97
		2,0*2,40*2,40		11,52		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,73	272,10	7 817,24
		22,6849+11,52-5,4756		28,73		
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	12,38	316,10	3 914,58
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	41,11	16,80	690,70
		28,7293+12,3840		41,11		
10	171209992T00	Poplatek za uložení na skládce beton	t	29,72	350,00	10 402,56
		12,3840*2,4		29,72		
11	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládce	m3	28,73	150,00	4 309,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem obj.	m3	5,48	124,40	681,16
		socha:0,20*0,90*2,40*4		1,73		
		podium:0,20*0,90*(2,30*2+6,62)		2,02		
		ván.strom:0,20*0,90*2,40*4		1,73		
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	695,98	7,50	5 219,85
		190,88+462,92+26,22+2,40*6,65		695,98		
Celkem za		1 Zemní práce				125 039,81
Díl: 12		Sadové úpravy a ter. úpravy				
14	174101102R00	Zásyp ruční zeminou pro popínavé rostliny, vč.	m3	2,74	1 033,70	2 829,86
		0,40*1,45*4,72		2,74		
15	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	6,00	544,60	3 267,60
16	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	6,00	522,40	3 134,40
17	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině popínavých	kus	9,00	47,80	430,20
18	184202111R00	Ukotvení dřeviny do 10 cm, dl. do 2 m	kus	6,00	478,00	2 868,00
19	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	6,00	65,60	393,60
20	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	17,24	43,40	748,22
		0,40*4,70+1,60*1,60*6		17,24		
21	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00	17 815,80	35,63
22	01	Voda vč. zálivky	m3	0,50	322,30	161,15
23	011	Hnojivo Osmocote (9 měsíců)	kg	1,20	235,60	282,72
24	02652079	Akát s kulovitou korunou 18/20, vč. balu	kus	6,00	9 734,40	58 406,40
25	02652496	Lonicera henryi v. 40-60 cm	kus	9,00	54,50	490,50
26	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,90	922,60	1 749,62
		0,10*17,24*1,1		1,90		
27	251	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00	17 815,40	35,63
Celkem za		12 Sadové úpravy a ter. úpravy				74 833,52
Díl: 27		Základy				
28	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 podium	m3	22,27	3 097,00	68 969,26
		1,45*6,62*2,32		22,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	1060 ÚPRAVA NÁMĚSTÍ NA SIDLISTI ZA NADRAŽÍM,	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Úprava náměstí	Úprava náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 1,45*(2,32*2+6,62*2)	m2	25,93 25,93	553,00	14 337,08
30	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,93	123,00	3 188,90
31	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	2,01	36 285,20	73 042,11
32	275321611R00	Železobeton základových patek C 30/37 XC2, XD2, XF2, XA1 ván.strom:2,0*2,0*2,0 socha:0,75*2,40*2,40	m3	12,32 8,00 4,32	3 097,00	38 155,04
33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení ván. strom:2,0*2,0*4 socha:0,75*2,40*4	m2	23,20 16,00 7,20	552,90	12 827,28
34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	23,20	123,00	2 853,60
35	275353132R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,10 m2, hl. 2,0 m ván. strom	kus	1,00	937,60	937,60
36	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 0,9568+0,2025	t	1,16 1,16	36 285,20	42 065,43
Celkem za		27 Základy				256 376,30
Díl: 5	Komunikace					
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním A,B,C,E,F 679,82*2	m2	1 359,64 1 359,64	13,40	18 219,18
38	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemřovaných 6,62+2,02*4+6,02+5,42+1,24*2	m	28,62 28,62	867,00	24 813,54
39	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.4cm ozn.B	m2	462,72	114,00	52 750,08
40	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm A:190,88 B:462,72 C:1,62 E:17,43 F:7,17	m2	679,82 190,88 462,72 1,62 17,43 7,17	151,46	102 965,54
41	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm B	m2	462,72	277,59	128 446,44
42	567221110R00	Podklad z betonu MCB tloušťky 10 cm C,E,F:1,62+17,43+7,17	m2	26,22 26,22	344,39	9 029,91
43	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm dobetonování 2,0*4,80*0,5+2,0*1,50*0,5	m2	6,30 6,30	427,54	2 693,50
44	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm A:190,88 C,E,F:1,62+17,43+7,17	m2	217,10 190,88 26,22	578,00	125 483,80
45	594511111R00	Přídlažba žulové kostky 10/10 do bet. lože 0,20*35,70+0,80*(9,30+12,50)	m2	24,58 24,58	778,10	19 125,70
46	772502160R00	Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.6-7 cm ozn.B	m2	462,72	761,40	352 315,01
47	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 5,0*2+31,50+2,0*2	m	45,50 45,50	555,80	25 288,90
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 0,30*0,10*45,50	m3	1,37 1,37	3 325,00	4 538,63
49	58380010	Kostka mramor. štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 ozn.A 190,88*1,02/8	t	24,34 24,34	13 993,80	340 569,91
50	58380129	Kostka dlažební žula 90/110 štípaná tlř. 1t=4,0m2 ozn.C,E,F, přídlažba C,E,F:26,22*1,02/4,0 přídlažba: 10/10:24,58*1,02/4	t	12,95 6,69 6,27	2 167,40	28 076,50
51	58380343	Obrubník kamenný triskaný, žula 25/20 45,50*1,01	m	45,96 45,96	944,80	43 418,28
52	58381385	Deska dlaž. ostařená tl. 6 cm, žula	m2	481,23	1 972,90	949 416,30

Slepý rozpočet

Stavba :	1060 ÚPRAVA NÁMĚSTÍ NA SÍDLISTI ZA NADRAŽIM,	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Úprava náměstí	Úprava náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		462,72*1,04		481,23		
53	58388010	Stupeň schod. plný150 x300x1000 rovná podstupnice	m	28,91	2 834,30	81 928,84
		28,62*1,01		28,91		
	Celkem za	5 Komunikace				2 309 080,05
Díl: 50		Bourání zpev. ploch				
54	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm dno fontány	m2	23,36	1 127,30	26 333,73
55	113107171U00	Odstraň podklad -200m2 beton 15cm	m2	510,00	171,00	87 210,00
56	113107183U00	Odstraň podklad -200m2 živice 15cm	m2	126,73	73,00	9 251,29
		636,73-510,0		126,73		
57	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	636,70	28,90	18 400,63
58	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	128,20	111,30	14 268,66
		12,60+9,40+14,80*4+6,50+35,0+5,50		128,20		
	Celkem za	50 Bourání zpev. ploch				155 464,31
Díl: 95		Dokončující konstrukce a práce				
59	349121001R00	Montáž drobné architektury od 0,2 do 1,5 t prvky stávající	kus	2,00	1 425,00	2 850,00
		ozn.10:1		1,00		
		ozn.15:1		1,00		
60	381181001R00	Montáž žulového podstavce, ozn.5 a sochy 1+1	kus	2,00	4 275,00	8 550,00
61	914001111R00	Osazení sloupků vč. beton. základu	kus	41,00	100,00	4 100,00
		ozn.4:2		2,00		
		ozn.6:13*2		26,00		
		ozn.7:7		7,00		
		ozn.12:1		1,00		
		ozn.13:2*2		4,00		
		ozn.14:1		1,00		
62	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá podium	m2	2,90	237,50	688,75
		1,0*1,45*2		2,90		
63	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh ozn.3a,b,c	kus	28,00	100,00	2 800,00
		ozn.3a,b,c:(4+3+7)*2		28,00		
64	953942421R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 160/160 ozn.2	kus	6,00	143,20	859,20
65	553	Ozn.2 Ochranná mříž ke stromům + ochr. konstrukce popis dle tabulky	ks	6,00	31 284,63	187 707,78
66	5531	Ozn.3a Lavička LLP205, popis dle tabulky	ks	4,00	7 843,68	31 374,72
67	5532	Ozn.3b Lavička LLP255 s opěradlem, popis dle tabul	ks	3,00	24 406,20	73 218,60
68	5533	Ozn.3c Lavička LLP s opěradlem, popis dle tabulky	ks	7,00	10 611,90	74 283,30
69	5534	Ozn.4 Venkovní koš ARTIS, popis dle tabulky	ks	2,00	11 269,44	22 538,88
70	5535	Ozn.6 Kolostav, popis dle tabulky	ks	13,00	6 452,55	83 883,15
71	5536	Ozn.7 Zahrazovací sloupek ocelový, popis dle tabul	ks	7,00	3 760,38	26 322,66
72	58395008.A	Žulový podstavec 200/20/85, popis dle tabulky ozn.5	kus	1,00	149 719,10	149 719,10
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce				668 896,14
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
73	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	8,29	2 614,00	21 664,83
		fontána:0,50*2,0*2,0		2,00		
		zídky:0,30*0,60*(4,80+6,0)*2		3,89		
		socha:0,60*2,0*2,0		2,40		
74	349121001R00	Demontáž. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	6,00	950,00	5 700,00
		ozn.10:1		1,00		
		ozn.12:1		1,00		
		ozn.13:2		2,00		
		ozn.14:1		1,00		
		ozn.15:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1060 UPRAVA NÁMĚSTÍ NA SIDLISTI ZA NADRAŽÍM,	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Úprava náměstí	Úprava náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	381181001R00	Demontáž sochy	kus	1,00	4 750,00	4 750,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				32 114,83
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
76	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	818,21	100,00	81 821,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				81 821,19
Díl:	711	Izolace proti vodě				
77	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 1,45*6,62	m2	9,60	40,30	386,84
				9,60		
78	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	9,60	125,60	1 205,63
79	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie PLATON	m2	11,50	251,70	2 894,55
80	62832134	Pás asfaltovaný BITUMEN 9,599*1,2	m2	11,52	171,00	1 969,71
				11,52		
81	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	64,57	3,60	232,44
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 689,18
Díl:	722	Vodovod				
82	722	Kanalizace a vodovod, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	690 573,47	690 573,47
	Celkem za	722 Vodovod				690 573,47
Díl:	725	Zařizovací předměty				
83	725831312U00	Montáž pítka	soubor	1,00	3 533,40	3 533,40
84	725	Pítka na pitnou vodu - HB prameník s mřížkou	kpl	1,00	26 559,00	26 559,00
85	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	300,92	0,34	102,31
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				30 194,71
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
86	767122112R00	Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných 4,62*3,0	m2	13,86	555,80	7 703,39
				13,86		
87	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	385,00	27,70	10 664,50
		sloup treláže:66,0*3		198,00		
		ván.strom:153,0		153,00		
		poklop:34,0		34,00		
88	553	Stěna - ocel. žár. zink. , výplň nerez pletivo	m2	13,86	2 718,70	37 681,18
89	5531	Sloupy treláže (66,0kg)	ks	3,00	29 454,80	88 364,40
90	5532	OK pro osazení ván. stromu (153,0kg)	ks	1,00	20 007,00	20 007,00
91	5533	Ozn.Z3 Poklop nerez (34,0kg)	ks	1,00	8 225,10	8 225,10
92	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 726,46	2,00	3 452,91
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				176 098,48
Díl:	M21	Elektromontáže				
93	D+M	Elektroinstalace , viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	273 447,46	273 447,46
	Celkem za	M21 Elektromontáže				273 447,46

Položkový rozpočet

Zakázka: Úprava prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově

Objednatel: Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: POstavPO s.r.o.
Česká 184
38273 Vyšší Brod

IČ: 26024721
DIČ: CZ26024721

Rozpis ceny

Celkem

HSV			672 618,32
PSV			2 755,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			690 573,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozvody je nutno cenit vč. závěsných a přichytných konstrukcí. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			198 908,23
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 996,06
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 267,32
5	Komunikace	HSV			210 596,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			427,29
8	Trubní vedení	HSV			211 043,42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 380,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 755,15
VN	Vedlejší náklady	VN			15 200,00
Cena celkem					690 573,47

Položkový rozpočet

S:	Úprava prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				198 908,23
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	43,00000	105,50	4 536,50
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00000	289,80	869,40
3	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	2,00000	470,30	940,60
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	174,00000	354,40	61 665,60
		DN250: : 38,4*1,2*2,5		115,20000		
		DN150: : 22*1*1,8		39,60000		
		PE25-32: : 11*1*1,2		13,20000		
		VŠ: : 1,5*2,5*1,6		6,00000		
5	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	174,00000	73,90	12 858,60
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	271,20000	47,50	12 882,00
		DN250: : 38,4*2,5*2		192,00000		
		DN150: : 22*1,8*2		79,20000		
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	271,20000	19,00	5 152,80
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	57,55200	272,10	15 659,90
		DN250: : 38,4*1,2*0,65		29,95200		
		DN150: : 22*1*0,55		12,10000		
		PE25-32: : 11*1*0,5		5,50000		
		VŠ: : 2,5*2,5*1,6		10,00000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	57,55200	288,00	16 574,98
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	49,09400	1 085,30	53 281,72
		DN250: : 38,4*1,2*0,55		25,34400		
		DN150: : 22*1*0,45		9,90000		
		PE25-32: : 11*1*0,35		3,85000		
		VŠ: : 2,5*2,5*1,6		10,00000		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	116,44800	124,40	14 486,13
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 996,06
12	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky - nová kanalizace	m	67,40000	104,00	7 009,60
13	359901211R00	Monitoring stok jakékoliv výšky (kamerový systém), nová kanalizace	m	68,40000	114,00	7 797,60
14	328271111R00	Zdivo šachtic z cihel betonových na maltu MC	m3	0,03000	6 295,20	188,86
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				17 267,32
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 16 mm (písek)	m3	6,80800	1 033,20	7 034,03
		DN250: : 38,4*1,2*0,1		4,60800		
		DN150: : 22*1,0*0,1		2,20000		
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,65000	1 226,20	2 023,23
		PE32-25: : 11*1,0*0,15		1,65000		
17	451541111R00	Lože pod drobné objekty ze štěrkodrtě 16 - 32 mm	m3	0,25600	1 126,80	288,46
		1,6*1,6*0,1		0,25600		
18	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu, C 20/25, drobné objekty	m3	0,82020	3 018,90	2 476,10
		1,4*1,4*0,1		0,19600		
		2,04*2,04*0,15		0,62420		
19	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20, drobné objekty	m3	0,46240	2 938,20	1 358,62
		Šachta DN1000: : 0,15*1,2*1,2*2		0,43200		
		LSS: : 0,3*0,3*0,3*1		0,02700		
		Šoupě: : 0,15*0,15*0,15*1		0,00340		
20	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,78400	411,60	734,29
		0,1*(1,4+1,4+1,4+1,4)		0,56000		
		0,15*(2,04+2,04+2,04+2,04)		1,22400		
21	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505(R)	t	0,05000	26 571,80	1 328,59

22	452386111R00	Výrovňovací prstence z betonu C -7,5 výšky 100 mm, (40-100)	kus	4,00000	506,00	2 024,00
Díl:	5	Komunikace				210 596,00
23	597092211R00	Žlab odvodňovací kompozit tl.150, dl.1000 mm, C250, Mearin Plus 150	kus	20,00000	2 389,60	47 792,00
24	597092212R00	Žlab odvodňovací kompozit tl.150,dl. 500 mm, C250, Mearin Plus 150	kus	1,00000	1 452,70	1 452,70
25	597092222R00	Žlabová vpust kompozit tl.150,DN 150,dl.500mm, C250, Mearin Plus 150	kus	2,00000	5 119,80	10 239,60
26	597092231R00	Čelo kombinované plné, žlab kompozit tl.150, Mearin Plus 150	kus	4,00000	379,60	1 518,40
27	597092243R00	Krycí rošt štěrbínový NER,zatížení C 250,dl.1000mm, Mea TSH 1500/160	kus	16,00000	3 520,00	56 320,00
28	597092253R00	Krycí rošt štěrbínový NER,zatížení C 250,dl.500 mm, Mea TSH 1500/160	kus	5,00000	1 649,70	8 248,50
29	597092201R00	Krycí rošt štěrbínový NER rev. díl, zatížení C 250, dl.500 mm, Mea TSH 1500/160	kus	6,00000	12 285,20	73 711,20
30	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	6,00000	1 851,50	11 109,00
31	573111112R00	Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	6,00000	34,10	204,60
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				427,29
32	617451501R00	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem	m2	0,80000	235,80	188,64
33	617453201R00	Omlítka stěn šachet kruhových ocelovým hladítkem	m2	0,50000	477,30	238,65
Díl:	8	Trubní vedení				211 043,42
34	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	38,40000	142,50	5 472,00
35	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	22,00000	114,00	2 508,00
36	871 30-0001.R00	Dodávka potrubí PP DN250, plná stěna se žebry, SN10, (např. Ultra RiB 2)	m	38,40000	726,50	27 897,60
37	871 30-0002.R00	Dodávka potrubí PVC DN150, plná stěna, SN12	m	22,00000	249,10	5 480,20
38	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00000	142,50	142,50
39	877 37-0001.R00	Odbočka PP/PVC DN250/150/45°	kus	1,00000	953,80	953,80
40	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	114,00	912,00
41	877 31-0001.R00	Koleno PVC DN150/45°	kus	6,00000	85,50	513,00
42	877 31-0002.R00	Koleno PVC DN150/87°	kus	2,00000	85,50	171,00
43	850000001R00	Montáž hrdlového potrubí z litiny DN125, povr.upr., v otebřeném výkopu	m	1,00000	285,00	285,00
44	850000002R00	Montáž tvarovek na potrubí z kan. trub litinových, jednoosé, DN125	kus	1,00000	285,00	285,00
45	850000003R00	Montáž tvarovek na potrubí z kan. trub litinových, jednoosé, DN150	kus	1,00000	285,00	285,00
46	850 01-0001.R00	Dodávka potrubí litinového hrdlového DN125	m	1,00000	475,00	475,00
47	850 01-0002.R00	Dodávka litinové patní koleno DN125	kus	1,00000	285,00	285,00
48	850 01-0003.R00	Dodávka litinové redukce DN125/150	kus	1,00000	95,00	95,00
49	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, do 1,5 m	kus	2,00000	8 740,00	17 480,00
50	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	5,00000	1 179,70	5 898,50
51	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	456,40	1 369,20
52	894 40-0001.R00	Šachtové dno TBZ-Q 1000/800, žlab 1/1DN, otvory dle tab	kus	1,00000	5 407,90	5 407,90
53	894 40-0002.R00	Šachtové dno TBZ-Q 1000/1000, žlab 1/1DN, otvory dle tab	kus	1,00000	6 828,10	6 828,10
54	894 40-0003.R00	Šachtová skruž TBS-Q 1000/500/125 STP	kus	1,00000	1 061,90	1 061,90
55	894 40-0004.R00	Šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/125 STP	kus	1,00000	1 788,40	1 788,40
56	894 40-0005.R00	Šachtový kónus TBR-Q 1000/600/120 STP	kus	2,00000	1 228,00	2 456,00
57	894 40-0006.R00	Poklop, tvárná litina, DN600 D400, koloubové uložení, typ dle Čevak	kus	3,00000	2 512,80	7 538,40
58	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	60,40000	8,90	537,56
59	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	29,00000	15,90	461,10
60	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	38,40000	22,90	879,36
61	899000001R00	Demontáž stávající uliční vpusti	kus	2,00000	665,00	1 330,00
62	899000002R00	Jádrové vrtání do stěny bet. šachty, stoka DN300, , otvor DN250, kompl. napojení	soubor	1,00000	3 325,00	3 325,00
63	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00000	2 004,50	2 004,50
64	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	10,00000	54,60	546,00
65	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,00000	76,50	229,50
66	871 15-0001.R00	Dodávka potrubí PE100 SDR11 d25x3 mm	m	10,00000	27,30	273,00

67	871 15-0002.R00	Dodávka potrubí PE100 SDR11 d32x3 mm	m	3,00000	42,60	127,80
68	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00000	215,00	215,00
69	879231191R00	Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN 40-550	m	10,00000	59,00	590,00
70	891000001R00	Sada navrtávacího pasu LT100/PE32, uzávěru, zemní tel. soupavky 1,8m	soubor	1,00000	5 429,70	5 429,70
71	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	335,30	335,30
72	891 01-0001.R00	Litinový poklop D400 pro tel. soupravu, samonivelační, VODA	kus	1,00000	1 033,50	1 033,50
73	891000002R00	Vodoměrná sestava DN25 (PE32), Qn2,5	soubor	1,00000	3 325,00	3 325,00
74	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	13,00000	8,80	114,40
75	899720001R00	Signalizační vodič CY6	m	13,00000	33,30	432,90
76	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	13,00000	37,00	481,00
77	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	13,00000	11,10	144,30
78	899000003R00	Vodoměrná šachta DN1000, hl. 1600 mm, Bocr SB VR 1100 B21	kus	10,00000	7 464,00	74 640,00
79	899000004R00	Demontáž potrubí OC 1" cca 10m, vč. zalsepení na řadu a ek. likvidace	soubor	1,00000	2 375,00	2 375,00
80	899000005R00	Demontáž kanalizačního potrubí KA do DN200 cca 40m, vč. 1x šachta DN1000, ek. likvidace	soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00
81	899000006R00	Propojení pítek PE25-3/4"	soubor	1,00000	2 375,00	2 375,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 380,00
82	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	1,00000	332,50	332,50
83	998273118R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, příplatek 5km	t	1,00000	475,00	475,00
84	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,00000	332,50	4 987,50
85	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	15,00000	475,00	7 125,00
86	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,00000	332,50	2 660,00
87	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	8,00000	475,00	3 800,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 755,15
88	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	1,00000	2 189,90	2 189,90
89	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70000	332,50	565,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 200,00
90	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 700,00	5 700,00
91	005241010R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00

26

690 573,47

ÚPRAVY PROSTORU NÁMĚSTÍ NA SÍDLIŠTI ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
ELEKTROINSTALACE
VÝPIS MATERIÁLŮ

17.02.2020
DPS

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	77 452,20
2. Osvětlení VO	99 829,10
3. Zemní práce	41 539,36
4. HZS	54 626,80
Součet bez DPH	273 447,46

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1	1. Elektroinstalace						
1	Vodič CY6 žl.zel.	m	90	34,90	3 141,00	0,00	0,00
2	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	90	40,10	3 609,00	0,00	0,00
3	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost	m	10	95,00	950,00	0,00	0,00
4	Trubka KOPOFLEX ø40	m	60	43,70	2 622,00	0,00	0,00
5	Nový rozvaděč trafiky	ks	1	3 277,50	3 277,50	0,00	0,00
6	Svitidlo do 30W, IP67, asymetrická parabola, včetně boxu, vestavené do kamene	ks	4	10 905,30	43 621,20	0,00	0,00
7	Doplnění stávajícího rozvaděče dle schéma	ks	1	5 462,50	5 462,50	0,00	0,00
8	Zásuvkový box se sloupkem, antivandal provedení, 2x230V/16A včetně 2x chráničů,	ks	1	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00
9	uzamykatelné, sloupek 1275mm	ks	1	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00
10	Soumrakové čidlo	ks	1	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
	Zásuvka 16A/230V, IP68				74 602,20		0,00
	Mezisoučet						2 850,00
	Podružný materiál, PPV	8%	1	2 850,00		0,00	
	Celkem						77 452,20

11	2. Osvětlení VO						
11	Kabel CYKY 4Jx10	m	45	130,00	5 850,00	0,00	0,00
12	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	12	32,20	386,40	0,00	0,00
13	Svorkovnice	ks	4	856,50	3 426,00	0,00	0,00
14	Trubka KOPOFLEX Ø 50	m	40	26,20	1 048,00	0,00	0,00
15	Pásek FeZn 30/4	m	45	81,90	3 685,50	0,00	0,00
16	Vodič FeZn Ø10	m	8	66,60	532,80	0,00	0,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

ÚPRAVY PROSTORU NÁMĚSTÍ NA SÍDLIŠTI ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
ELEKTROINSTALACE
VÝPIS MATERIÁLŮ

17.02.2020
DPS

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
17	Stožár ocelový bezpatkový venkovního osvětlení 3m , žárově zinkovány, osazení do pouzdrového základu	ks	4	5 145,70	20 582,80	0,00	0,00
18	Svorka SR02 včetně nátěru	ks	2	135,50	271,00	0,00	0,00
19	Svorka SR03 včetně nátěru	ks	8	135,50	1 084,00	0,00	0,00
20	Svorka SP1 včetně nátěru	ks	4	106,00	424,00	0,00	0,00
21	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice	ks	4	2 375,00	9 500,00	0,00	0,00
22	Svítlidlo do 40W, IP65, rotační lamely, LED provedení, barva RAL (antracit – nutno před objednáním odsouhlasit s architektem) včetně příslušenství	ks	4	10 905,30	43 621,20	0,00	0,00
23	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	5	15,30	76,50	0,00	0,00
24	Přepětová ochrana do stožáru VO	ks	1	3 004,40	3 004,40	0,00	0,00
25	Roura plastová ø200	m	4	218,50	874,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				94 366,60		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%	1	5 462,50		0,00	5 462,50
	Celkem						99 829,10

3. Zemní práce

26	Pouzdrový základ pro stožár VO betonový	ks	4	2 021,10	8 084,40	0,00	
27	Výkop rýhy vč. záhozu a svislých prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	60	327,80	19 668,00	0,00	
28	Folie výstražná PVC š = 33	m	60	13,10	786,00	0,00	
29	Výkop pro základ VO	ks	4	1 092,50	4 370,00	0,00	
30	Vytýčení kabelové trasy	km	0,1	10 925,00	1 092,50	0,00	
31	Pískové lože se zásypem	m3	4,2	1 638,80	6 882,96	0,00	
Mezisoučet					40 883,86		0,00
Podružný materiál, PPV				8%	655,50	0,00	655,50
Celkem							41 539,36

4. HZS

32	Demontáž a odpojení stávajícího kabelu trafiky a přepojení do nové skříně	hod	16	546,30	8 740,80	0,00	
33	Přepojení kabelů a přemístění stáv. rozvaděče	hod	8	341,40	2 731,20	0,00	
34	Napojení zásuvkového sloupu	hod	2	819,40	1 638,80	0,00	
35	Doplnění a úprava rozvaděče RN	hod	6	2 731,30	16 387,80	0,00	

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

ÚPRAVY PROSTORU NÁMĚSTÍ NA SÍDLIŠTI ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
ELEKTROINSTALACE
VÝPIS MATERIÁLŮ

17.02.2020
DPS

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
36	Úprava rozvodnice trafiky dle místních podmínek	hod	8	341,40	2 731,20	0,00	
37	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	15	273,10	4 096,50	0,00	
38	Revize uzemnění	hod	5	655,50	3 277,50	0,00	
39	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	10	546,30	5 463,00	0,00	
40	Demontáže el.instalace	hod	15	382,40	5 736,00	0,00	
41	Likvidace odpadu	hod	10	382,40	3 824,00	0,00	
	Mezisoučet				54 626,80		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozpoču s VV určující pro rozsah PD.