

LEGENDA MATERIÁLU:

A01 Ocelové nosníky HE-A 140
V maximální míře budou využity prvky sejmuté z budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici. Nosníky budou nařezány na potřebné délky a budou vzájemně propojeny setkoubováním přes oboustranné přiložené desky z pásové oceli 100x800x4,0 mm.

A02 Podkladní betonové dlaždice 400x400x40 mm
Dlaždice musí být položeny na pružné pryžové podložce tloušťky 5,0 mm. Stejným způsobem musí být uloženy ocelové nosníky na dlaždicích. Ocelové nosníky budou navíc nasazeny na ocelové trny ø 6,0 mm, které budou do dlaždic upevněny chemickou kotvou.

MARS S.R.O.
Chvalšinská 225, 381 01 Český Krumlov
IČO: 42023419 DIČ: CZ42023419
Telefon: +420 604101504 e-mail: mars.krc@seznam.cz

Název stavby:
DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY
v objektu BAZÉNU - Fialková 225, Český Krumlov

Název výkresu:
PŮDORYS STŘECHY PODPŮRNÉ KONSTRUKCE

Číslo zakázky: 18038	Měřítko: 1 : 50
Stavebník: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1	
Místo stavby: Fialková 225, 381 01 Český Krumlov	
Datum: 10. října 2019	
Vypracoval: Karel Kotyza (ČKAIT 0400267)	
Číslo paré:	
Číslo výkresu: D.1.1.2	