

Název stavby :

# **Č. KRUMLOV, Českobratrská - obnova kanalizace a vodovodu**

Stavebník : **Město ČESKÝ KRUMLOV** (IČ: 00245836)  
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Obsah :

<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>	<b>str. 2</b>
<b>B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>	<b>str. 3</b>

Stupeň dokumentace : **DVZ/DPS** (výběr zhotovitele / provedení stavby)

Datum zpracování : březen 2021

Číslo zakázky : 2-103-04-PS

Vypracoval : **VIDEALL PROJEKT** **Jiří SVÁČEK**

CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01  
Tel.: 602 305 958 / e-mail: projekt @ svacek.cz / IČ: 42399521

Číslo vyhotovení :



# A - Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje stavby	2. str.
A.2	Členění stavby na objekty	2. str.
A.3	Seznam vstupních podkladů	2. str.

## A.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby	: <b>Č.KRUMLOV, Českobratrská - obnova kanalizace a vodovodu</b>
Místo stavby	: Český Krumlov, k.ú. Český Krumlov
Kraj	: Jihočeský
Charakter stavby	: Obnova (výměna potrubí)
Stavebník	: <b>Město Český Krumlov</b> (IČ : 00245836) náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zhotovitel dokumentace	: Jiří Sváček - Videall Projekt (IČ: 42399521) Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov
Stupeň dokumentace	: DVZ / DPS (výběr zhotovitele / provedení stavby)
Nadmořská výška	: 526,00 – 531,00 m.n.m.
Hydrologické povodí	: řeka Vltava
Č.h.p.	: 1-06-01-185

## A.2 Členění stavby na objekty

**SO 01 - KANALIZACE**

**SO 02 - VODOVOD**

## A.3 Přehled výchozích podkladů

- Výškopisné a polohopisné zaměření území (CePT s.r.o., Č.Krumlov, 02.2021)
- Aktuální digitální mapa katastru nemovitostí, vodohospodářská mapa (32-23 Český Krumlov)
- Pochůzka v terénu a fotodokumentace
- Podklady o stávajícím vodovodu (ČEVAK a.s.)
- PD : "Rekonstrukce MK Českobratrská - Český Krumlov" (zpracovatel AP2 projekt, s.r.o., Č.Budějovice, 01.2021)
- Monitoring kanalizace (kamerová prohlídka) - 03.2021, SEZAKO
- Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci stávajících tras

## ***B - Souhrnná technická zpráva***

B.1	Popis území stavby	3. str.
B.2	Celkový popis stavby	4. str.
B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4. str.
B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby	4. str.
B.2.3	Základní charakteristika objektů	4. str.
B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5. str.
B.2.5	Požárně bezpečnostní řešení	5. str.
B.2.6	Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí	5. str.
B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	5. str.
B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	5. str.
B.4	Dopravní řešení	6. str.
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6. str.
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6. str.
B.7	Ochrana obyvatelstva	7. str.
B.8	Zásady organizace výstavby	7. str.

### **B.1 Popis území stavby**

**a)** Stavba bude realizována v severozápadní části Českého Krumlova. Jedná se o svažité území od ulice Českobratrská k ulici U Berkovky. Trasa sanované kanalizace je vedena převážně v živičné komunikaci, z části přes příjezdové a přístupové cesty k RD a zatravněné plochy. Trasa vodovodu určeného k výměně je vedena z části v živičných komunikacích, z větší části v příjezdových a přístupových cestách k nemovitostem (plochy z kamenné a BT dlažby), a z části v zatravněných plochách. Jedná se o území zastavěné.

**b)** Na stavbu není nutno vydávat územní rozhodnutí ani stavební povolení, protože se jedná o obnovu sítí ve stávajících trasách, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek.

**c)** Stavbu není nutno posuzovat s ohledem na soulad s územním plánem města Český Krumlov (2006). Jedná se o obnovu stávající technické infrastruktury bez změny užívání stavby.

**d)** Nejsou vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

**e)** Tato dokumentace bude předložena dotčeným orgánům k vydání stanovisek a vyjádření, které budou doloženy v Dokladové části PD.

**f)** V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly provedeny žádné geologické, hydrogeologické ani stavebně historické průzkumy.

Stavba bude realizována na území ochranného pásma městské památkové rezervace.

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani není součástí chráněných lokalit soustavy Natura 2000.

**g)** Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území.

**h)** Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Odtokové poměry v území se nezmění.

**i)** Stavba si nevyžádá asanace ani demolice staveb. Ke kácení vzrostlé zeleně při stavbě nedojde. Předpokládá se případné ořezání větví u stávajících keřů, které tvoří živý plot před rodinnými domy.

**j)** Stavba nevyžaduje trvalé zábory. Stavba není umístěna na pozemcích ZPF, pozemcích s plněním funkce lesa ani v ochranném pásmu lesních pozemků.

**k)** Kanalizace a vodovod jsou propojeny na stávající technickou infrastrukturu ve vlastnictví Města Český Krumlov tak, jak je tomu v současné době. Provozovatelem sítí je společnost ČEVAK a.s., České Budějovice. Napojení na dopravní infrastrukturu není u této stavby potřeba řešit.

**l)** Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice : obnovu vodovodu (SO 02) je nutno koordinovat s plánovanou stavbou: " Rekonstrukce MK Českobratrská - Český Krumlov".

m) Seznam dotčených pozemků :

PŘÍMO DOTČENÝ POZEMEK - katastrální území ČESKÝ KRUMLOV			
pozemek č.parc.	VLASTNÍK POZEMKU	výměra (m <sup>2</sup> )	druh pozemku
789/4	Město ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov	3.161	ostatní plocha

n) Meteorologické a klimatické údaje - pro tento druh stavby není potřeba zohledňovat.

## B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) Jedná se o obnovu stávající technické infrastruktury.
- b) Účelem stavby je zlepšení technického stavu vodovodu pro dodávku pitné vody a kanalizace pro odvedení odpadních vod.
- c) Jedná se o stavbu trvalou.
- d) Tato stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
- e) PD je zpracována tak, aby splňovala podmínky dotčených vlastníků a správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení, kterých by se stavba mohla dotýkat. Veškerá vyjádření budou doložena v „Dokladové části“. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není potřeba. Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby a v souladu s příslušnými ČSN.
- f) Stavbu není potřeba chránit podle jiných právních předpisů.
- g) Navrhované parametry stavby :

Sanace kanalizace DN 300 a 400 mm

celk. dl. **261,0 m**

Výměna vodovodu, vč.přepojení, PE DN 80 mm

celk. dl. **132,0 m**

Přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm

**9 ks**

h) Zahájení a lhůta výstavby budou součástí zadávacího řízení v rámci výběru zhotovitele stavby. Dělení na etapy se nepředpokládá.

### B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu.

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti.

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována odbornou organizací, provozovatelem, který má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění.

Pro stavbu, po jejím dokončení, musí být zpracován Provozní řád (nebo stavba začleněna do stávajícího PŘ), ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

Podle platných právních předpisů jsou kladeny požadavky na :

- bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci vč. ochrany před úrazem elektrickým proudem
- opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí
- povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům vč. zajištění školení
- povinnosti provozovatele nebo vlastníka podzemních objektů

### B.2.3 Základní charakteristika objektů

Jedná se o obnovu podzemní stavby technické infrastruktury. Kanalizace jednotná slouží k odvádění splaškových i dešťových vod. Vodovod slouží k zajištění dodávky pitné vody.

#### **B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

Součástí stavby nejsou žádná technická a technologická zařízení.

#### **B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení**

S ohledem na charakter stavby nevzniká riziko požáru. Jedná se o vodohospodářskou stavbu (podzemní potrubí). Součástí stavby nejsou žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit.

Bude zachována stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území, jako např. zajištění nástupních ploch pro požární techniku, přístupové komunikace, zajištění vnějších odběrných míst zdrojů požární vody apod.

#### **B.2.6 Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb. Bude předložen doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.

Požadavky na pracovní a komunální prostředí u této stavby nejsou. Odpady, vibrace, hluk a prašnost při provozování dokončené stavby nevznikají. Dokončená stavba nebude mít vliv na okolní prostředí.

#### **B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

Dokončenou stavbu není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí.

### **B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

U kanalizace je zachováno stávající zaústění ve stávající revizní šachtě umístěné v křižovatce ulic Českobratrská a U Berkovky. Nové (obnovované) potrubí vodovodu bude z jedné strany napojeno na stávající veřejný vodovod (PE 90 mm) v křižovatce ulic Českobratrská a U Berkovky a z druhé strany na stávající veřejný vodovod (Li 60 mm) v ulici Českobratrská, v místě odbočují uličky směrem do ulice U Berkovky.

#### Přehled o stávajících sítích v zájmovém území stavby :

V zájmovém území stavby se nachází stávající inženýrské sítě, o jejichž poloze byly předány pouze orientační zákresy od jejich správců. Zákresy sítí jsou informativně vyznačeny na situaci stavby výkr.č. C.2. Neslouží však jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací je nutné sítě vytyčit. Jednotlivá vyjádření správců sítí jsou doložena v dokladové části PD.

- vodovod (ČEVAK a.s.)
- vodovodní přípojky (vlastníci nemovitostí)
- kanalizace (ČEVAK a.s.)
- kanalizační přípojky (vlastníci nemovitostí)
- STL plynovod a přípojky (EG.D a.s.)
- podzemní kabely NN (EG.D a.s.)
- podzemní sdělovací kabely (CETIN a.s.)
- podzemní kabely veřejného osvětlení (Služby města Č.Krumlov)

#### Přeložky stávajících sítí :

Stavba si nevyžádá přeložku jiné inženýrské sítě.

#### Křížení a souběhy se stavbami technické a dopravní infrastruktury :

- vodovod
- vodovodní přípojky
- kanalizace
- kanalizační přípojky
- STL plynovod
- přípojky plynu

- podzemní kabely NN
- podzemní sdělovací kabely
- podzemní kabely veřejného osvětlení

*Při souběhu a křížení stávajících sítí musí být dodržena ČSN 736005 (prostorová norma). Při kontaktu se stávajícími podzemními sítěmi budou dodrženy požadavky jejich správců. Zemní práce v ochranném pásmu sítí, zvláště při jejich křížení je nutno provádět ručně.*

*Po dokončení montážních prací na potrubí nových sítí (před záhozem zeminou) budou dotčené sítě v místech křížení protokolárně převzaty od jejich správců (alt. vlastníků).*

- místní komunikace

Uložení VH sítí je řešeno v pozemku s místní komunikací, včetně chodníků, sjezdů a zatravněných ploch.

## B.4 Dopravní řešení

Jedná se o podzemní vodohospodářskou stavbu bez nároků na dopravní řešení.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Při sanaci kanalizačního potrubí nedojde k zásahu do stávajících povrchů. U obnovy vodovodu bude po zásypu výkopu (km 0,000 - 0,054.2) řešena plánovaná rekonstrukce MK (samostatná PD). Ve zbývajícím úseku budou obnoveny stávající dotčené povrchy. Jedná se o zádlazbu kamennou a BT dlažbou, které řeší příjezdy a přístupy k RD, a dále o zatravnění stávajících travnatých ploch mezi těmito cestami.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

**a)** Vliv na životní prostředí - dokončená stavba se na životním prostředí neprojeví žádným negativním způsobem. Provozováním již hotové stavby nebude docházet ke zhoršování životního prostředí.

Ochrana životního prostředí během realizace stavby :

1) Omezení dopadů výstavby na životní prostředí zajišťuje šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště, s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií – méně hlučných, s nižšími emisemi. Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.

2) Minimalizační opatření proti akustické situaci je udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu, důsledná údržba technologického zařízení stavby, vybavení objektů dostupnými ochrannými prvky, omezení provozu objektů s vysokými hlukovými emisemi mimo noční dobu.

3) Mechanizmy a dopravní prostředky musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude průběžná kontrola. V obslužných mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje.

4) Možným zdrojem znečištění půdního profilu by mohl být provoz dopravních prostředků a obslužných mechanismů, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

5) Odstraňování vzniklých odpadů zabezpečit odbornou firmou s oprávněním k nakládání s příslušnými odpady.

**b)** Vliv na přírodu a krajinu - s ohledem na to, že se jedná o podzemní vedení technické infrastruktury v zastavěném území města, nebude mít dokončená stavba žádný vliv na přírodu a krajinu. Návrhový stav nemění ráz dotčeného území.

Ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí, vazeb v krajině, apod. není potřeba.

**c)** Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 : stavba se nenachází v chráněném území ani není součástí chráněných lokalit soustavy Natura 2000.

**d)** Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.

**e)** Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

**f)** Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - kanalizace a vodovod mají dle Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu stanoveno ochranné pásmo 1,50 m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu.

Rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nejsou potřeba.

## **B.7 Ochrana obyvatelstva**

Na tuto stavbu se nevztahují požadavky civilní ochrany k využití stavby k ochraně obyvatelstva.

## **B.8 Zásady organizace výstavby**

**a)** Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - zhotovitel stavby si dohodne podmínky připojení staveniště na rozvod vody se společností ČEVAK a.s.. Potřebu elektřiny bude zhotovitel řešit vlastními elektroagregáty, případně si dohodne podmínky připojení se společností EG.D. Množství spotřeby vody a elektrické energie při realizaci stavby není možno předem stanovit. Ostatní druhy energií není potřeba řešit.

**b)** Odvodnění staveniště - není potřeba řešit.

**c)** Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - vjezd na staveniště bude možný po stávajících komunikacích. Pro realizaci stavby není potřeba řešit stavbu dočasných komunikací. Plochu potřebnou pro objekty zařízení staveniště a skládku materiálu určí investor a to nejpozději při předání staveniště. Předpokládá se umístění mobilního WC.

**d)** Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti, apod..

**e)** Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin - zhotovitel stavby musí dbát na to, aby v případě znečištění příjezdových komunikací bylo zajištěno jejich pravidelné čištění. Požadavky na asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin nevznikají.

**f)** Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště - po dobu výstavby dojde k dočasnému záboru pozemků. Stavba sanace kanalizace se předpokládá dočasný zábor v uličním prostoru v okolí stávajících revizních šachet. Pro stavbu výměny potrubí vodovodu výkopovou metodou se předpokládá manipulační pruh v šířce potřebné pro provedení stavby. Trvalé zábory pro tuto stavbu nejsou uvažovány.

**g)** Požadavky na bezbariérové obchozí trasy - bez požadavku.

**h)** Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace - stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým programem hospodaření s odpady.

Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a vést jejich evidenci. Dále je povinen kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, únikem ohrožujícím životní prostředí či odcizením. Pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, případně do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

Zhotovitel je stavby povinen umožnit přístup kontrolním orgánům a na vyžádání poskytnout pravdivé a úplné informace a předložit zápisy vedené v souvislosti s nakládáním s odpady.

Při likvidaci bude původce odpadu (zhotovitel stavby) dodržovat všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, především zákon č. 541/2020 Sb. - O odpadech, v platném znění prováděcích právních předpisů. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládaný charakter (možných) odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.) a způsoby nakládání s nimi uvádí tabulka :

Číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Způsob nakládání s odpadem
15 01 01 - 02	Odpadní obaly	O	Recyklace
17 02 01	Dřevo	O	Recyklace
17 02 03	Plasty	O	Recyklace
17 03 02	Živičné vrstvy komunikací	O, N	Recyklace, řízená skládka
17 05 04	Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu	O	Skládka
20 03 01	Směsný komunální odpad	O, N	Tříděný odpad, schválená skládka

**i)** Výkopová zemina (u SO 02) bude ukládána podél výkopů. Po provedeném obsypu potrubí bude použita ke zpětnému zásypu výkopů do úrovně pláně. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

Skládku přebytečného nebo nevhodného materiálu určí zadavatel před zahájením stavby.

**j)** Ochrana životního prostředí při výstavbě - realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a prováděním montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Po dobu provádění stavby je třeba věnovat zvláštní pozornost především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými na stavbě. V mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných územích.

Po celou dobu provádění stavby nesmí být překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací, je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím předpisem, zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.

**k)** Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - při provádění všech prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků - dodavatelská firma provádějící stavbu se bude řídit NV 591/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění. Pracovníky je nutno řádně proškolit o prováděných pracích a vybavit je patřičnými ochrannými pomůckami. Složitější práce je nutno konzultovat se stavebním dozorem, příp. s projektantem.

Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. Stavební výkopové rýhy je nutné zajistit proti možnosti pádu osob do výkopu zábranami. Na noc musí být otevřený výkop v zastavěném území označen červenou světelnou signalizací.

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších.

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.

V průběhu stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V ochranném pásmu elektro zařízení a vedení se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění prací.



Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární a civilní ochrany. Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Vzhledem k charakteru stavby není nebezpečí vzniku požáru samovznícením nebo výbuchem protékajícího média. U této liniové stavby nevzniká riziko požáru a není proto nutné zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. Budou zajišťována opatření vyplývající ze zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná o stavební objekt bez požárního rizika. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele stavby průkazně seznámeni s požárními předpisy a poučení o užívání protipožárních prostředků.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitel stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů.

Podle platné legislativy je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek.

**l)** Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - u tohoto typu stavby není potřeba řešit.

**m)** Zásady pro dopravní inženýrská opatření - omezení provozu na místní komunikaci bude označeno dopravními značkami. Zhotovitel stavby (SO 01 - Kanalizace) si dle svého harmonogramu prací zajistí v dostatečném časovém předstihu DIO, vypracované autorizovaným projektantem pro dopravní stavby, včetně jeho schválení na DI Policie ČR. Zhotovitel stavby (SO 02 - Vodovod) si zajistí DIO v dostatečném časovém předstihu, dle svého harmonogramu prací a ve spolupráci se stavbou rekonstrukce MK Českobratrská (úplná uzavírka v místě rekonstrukce MK). DIO bude vypracované autorizovaným projektantem pro dopravní stavby a schváleno na DI Policie ČR.

**n)** Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - pro stavbu trubních vedení není nutné stanovení speciálních podmínek.

**o)** Postup výstavby : stavba bude prováděna na základě schválené realizační dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby, zpracovaným zhotovitelem a schváleným investorem. Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a předán k odsouhlasení zástupci investora s předstihem min. 14 dní.

K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců aktuální vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. Trasy jednotlivých podzemních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za účasti zástupce investora. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen důsledně respektovat požadavky, uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Při předání staveniště bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího stavu staveniště a přilehlých objektů. Pro vytýčení stavby bude stabilizovaná měřičská síť.

Nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby vyklidí zhotovitel ze staveniště své zařízení a materiály. Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat jen své zařízení a materiály pro případné odstranění vad a nedodělků. Tyto následně vyklidí opět do 30 dnů po jejich odstranění.

Po dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí uvedeno do původního nebo lepšího stavu, než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli.

Po dokončení stavby, včetně odstranění vad a nedodělků, je možné uvedení stavby do trvalého provozu.

Rozhodující dílčí termíny : budou stanoveny stavebníkem před realizací stavby.

Vypracovala :                      Marcela Sváčková .....