

Váš dopis Č.j.: P21050000158
Ze dne: 18. května 2021
Číslo jednací: O21010072251
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: +420 387 761 745
Fax: +420 387 761 225
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 18. června 2021

Videall Projekt
Sváček Jiří
Chvalšinská čp. 108
381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, Českobratrská - obnova kanalizace a vodovodu DVZ / DPS (výběr zhotovitele / provedení stavby)

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov
Předložená projektová dokumentace řeší obnovu (výměnu potrubí) kanalizace a vodovodu, v katastrálním území Český Krumlov, Nádražní Předměstí, v ulici Českobratrská.
Vlastníkem kanalizace i vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem spol. ČEVAK, a.s. Č. Budějovice.

SO 01 – KANALIZACE

stávající veřejná kanalizace je z 30 – 40 let minulého století a je v nevyhovujícím technic. stavu; jedná se zde o kanalizaci jednotnou; sanace kanalizačního potrubí DN 300 mm – 207 metrů; sanace kanalizačního potrubí DN 400 mm – 54 metrů; rekonstrukce kanalizace je navržena bezvýkopově, sanací rukávem; bezvýkopovou metodou UV LINER – 207 metrů a metodou INVERZNÍ – 54 metrů; v trase rekonstrukce kanalizace bude zatěsněno 12 ks kanalizačních přípojek; Stoka „C“ – z potrubí BT DN 300 mm, v délce 169 metrů; Stoka „C“ – horní – z potrubí BT DN 400 mm, v délce 54 metrů; Stoka „C-1“ – z potrubí BT DN 300 mm, v délce 38 metrů; součástí sanace kanalizace je též sanace stávajících revizních šachet

SO 02 – VODOVOD

stávající vodovod Li 80, z roku 1934, je v nevyhovujícím technickém stavu; bude nahrazen vodovodním řadem PE 100 RC, 90 x 8,2 mm, SDR 11, PN 16; celková délka: 132 metrů; přepojení i 9 ks vodovodních přípojek; obnova (výměna) vodovodu bude realizována klasickou výkopovou metodou, z větší části v trase stávajícího potrubí; stávající potrubí bude odstraněno; obnova bude provedena od parcely číslo 789/4, katastrální území Č.Krumlov, v křižovatce ulic Českobratrská a U Berkovky, po napojení na stávající vodovodní řad Li 60 v místní komunikaci, na parcele číslo 789/4, katastrální území Čes. Krumlov, v místě odbočení spojovací uličky do ulice U Berkovky (mezi rodinnými domy čp. 63 a 85); ve staničení km 0,051 bude osazen podzemní hydrant H-1 (nahradí stávající hydrant); ve staničení km 0,126.5 bude na Řad 1 osazena odbočka pro přepojení stávajícího odbočného vodovodu PE 90 mm, směrem do ulice U Berkovky.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. na staveniště v průběhu realizace.

- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s. - provozem Český Krumlov, panem Miroslavem Nešlehou, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. Tato tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a podle podmínek provozovatele.
- Do tech.kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a podle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné, podle aktuálního ceníku.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK, a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu i kanalizace volejte společnost ČEVAK, a.s. - provoz Český Krumlov, pana Miroslava Nešlehu, telefonní číslo: 728 841 212, e-mail: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o zápis o odevzdání a převzetí stavby, obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH
 - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem, podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě, s výkresy ve formátu DGN; v případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení
 - o projektovou dokumentaci skutečného provedení (situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélné profily), včetně dokladové části
 - o protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů (úseková zkouška, celková zkouška), provedené podle ČSN 75 5911
 - o doklad o výchozí kontrole hydrantů, s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče
 - o kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí, po vysazení odboček, včetně protokolu záznamu a přehledné situací, s vyznačením kontrolovaného úseku).

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: situace

Na vědomí: ČEVAK, a.s. - provoz Český Krumlov
ČEVAK, a.s. - oddělení investic
Město Český Krumlov

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)

