



Rozšíření parkovizit - část 4.a




Rozšíření parkovizit - část 4.b



VOZOVKA PARKOVACÍCH STÁNÍ			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	50mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS C	0,4kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	70mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-E	0,6kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODŘÍ ( 0-63 )	ŠDa 0-63	150mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODŘÍ ( 0-63 )	ŠDb 0-63	150mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		MIN. 420mm	$\sum E_{def,z} = \min. 45 \text{ MPa}$

KONSTRUKCE CHODNIKU			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 8	40mm	ČSN EN 13108-1
PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŽIVČNĚHO MATERIÁLU	R-MAT	60mm	
ŠTĚRKODŘÍ ( 0-32 )	ŠDB 0-32	150mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		MIN. 250mm	$\sum E_{def,z} = \min. 45 \text{ MPa}$

DETAIL VODÍČÍ LINIE CHODNÍKU - P Í N Ý E Z  
M ítko : SCHÉMA



NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	
M.ŠLINC		M.ŠLINC	
M. STO :	ESKÝ KRUMLOV	KÚ :	ESKÝ KRUMLOV
OKRES :	ESKÝ KRUMLOV	KRAJ :	Jiho ESKÝ
INVESTOR : M. STO. ESKÝ KRUMLOV			
AKCE : <b>REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ "NÁDRAŽÍ"</b> <b>V ČESKÉM KRUMLOVĚ</b> PARKOVACÍ STÁNÍ - 4. ÁST			
P íloha :		VZOROVÝ P í N Ý EZ	
		.P ílohy :	.P.ŘE :
		D.104.3	

**AP2**  
projekt s.r.o.  
Zákonný náh 601 448/7, 370/01, oséé Bud íovice  
I : 261 49 271, DI : CZ26149271

ZAKÁZKY :  
06Z - 2014

DATUM :  
ERVEN 2023

STUPE :  
PDPS

FORMÁT :  
A3

M ítko :  
1 : 100