

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37c  
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

KSO:  
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:  
Město Český Krumlov

IČ: 00245836  
DIČ:

Zhotovitel:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-36 249,42
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -36 249,42	Výše daně -7 612,38
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-43 861,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/37c		
Stavba:	Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03		
Místo:	Český Krumlov, ul. Hřbitovní	Datum:	22. 6. 2022
Zadavatel:	Město Český Krumlov	Projektant:	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-36 249,42	-43 861,80
Objekt2	Vegetační úp.	-36 249,42	-43 861,80
ZL29M	ZL29 SO03 Méněpráce - Zrušení stromů u hřbitovní zdi	-36 249,42	-43 861,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

Objekt:

Objekt2 - Vegetační úp.

Soupis:

## ZL29M - ZL29 SO03 Méněpráce - Zrušení stromů u hřbitovní zdi

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-36 249,420**

D D1 Vegetační úpravy

**-36 249,420**

D D4 B - Zemní práce

**-2 090,000**

1	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 - 80% z celkového objemu	m3	4,65000	-200,000	-930,000
2	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných - 20% z celkového objemu	m3	1,16000	-1 000,000	-1 160,000

D D5 C - Výsadba stromů a keřů

**-34 159,420**

3	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	8,00000	-956,800	-7 654,400
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,92000	-408,250	-2 008,590
5	M	1841020	dodávka substrát organicko minerální - typ A	m3	1,74000	-1 736,500	-3 021,510
6	M	1841021	dodávka substrát minerální - typ B	m3	3,43000	-2 500,000	-8 575,000
7	M	1841022	Substrát s rašelinou pro pěnišníky	m3	0,93000	-1 586,830	-1 475,752
8	K	1841023	hnojení přidáním hnojiva typu Osmocote 12-14 do substrátu typu A, 0,5kg/m3	kg	0,87000	-22,310	-19,410
9	K	1841024	hnojivo (typu Osmocote; 12-14; 0,5kg/m3)	kg	0,87000	-44,560	-38,767
10	K	1841025	aplikace ektomykorhizních přípravků do pěstebního substrátu typu A (typu Symbivit; 12kg/m3)	kg	10,44000	-28,750	-300,150
11	K	1841026	ektomykorhizní přípravek (typu Symbivit)	kg	10,44000	-161,000	-1 680,840
12	K	1841027	aplikace půdních kondicionerů do pěstebního substrátu typu A (typu TerraCottem; 1,5kg/m3)	kg	2,61000	-27,310	-71,279
13	K	1841028	půdní kondicioner (typu TerraCottem)	kg	2,61000	-553,150	-1 443,722
14	K	1841029	závlivka vysazeného stromu vodou, 100l	ks	8,00000	-74,750	-598,000
15	K	1841030	Mlatová vrstva, mulč v okolí stromu v aleji ACA, 5 cm, 39m2	m3	0,12000	-10 000,000	-1 200,000
16	K	1841031	ochranný nátěr typu Arboflex, bílý odstín (podkladová+vrchní vrstva)	ks	8,00000	-132,250	-1 058,000
18	K	184215123	Ukotvení dřeviny dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	8,00000	-235,750	-1 886,000
19	M	1841032	Vyvazovací kůly ke stromům se špicí a fasetou dl.250cm tl.5 cm	ks	8,00000	-201,250	-1 610,000
17	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	8,00000	-189,750	-1 518,000