


NAVRH / VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	 <b>AP2 projekt s.r.o.</b> Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271
M.ŠLINC	M.ŠLINC	ING.S.NOVÁČEK	
MĚSTO: ČESKÝ KRUMLOV	KÚ: ČESKÝ KRUMLOV		
OKRES: ČESKÝ KRUMLOV	KRAJ: JIHOČESKÝ		
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV			Č.ZAKÁZKY: 120 - 2013
AKCE: <b>CHODNÍK V ULICI KŘÍŽOVÁ</b> <b>ČESKÝ KRUMLOV</b>			DATUM: PROSINEC 2013
			STUPEŇ: DSP
			FORMÁT:
			MĚŘITKO:
PŘÍLOHA: SOUPIS PRACÍ			Č.PŘÍLOHY: Č.PARÉ:
			<b>G.</b>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov**

Zadavatel: Město Český Krumlov  
Náměstí Svornosti 1  
381 18 Český Krumlov

Pojektant: AP2projekt s.r.o.  
Zátkovo náměstí 448/7  
370 01 České Budějovice

<b>Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů</b>				
Číslo a název objektu / provozního souboru	KSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostatní a vedlejší náklady				
<b>ON</b> <b>Ostatní náklady</b>		1		
Stavební objekt				
<b>101</b> <b>Chodník v ulici Křížová - 1.část</b>	822.29.3.1	1		
<b>102</b> <b>Chodník v ulici Křížová - 2.část</b>	822.29.3.3	1		
<b>CELKEM ZA STAVBU</b>				

Stavba : Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov

Objekt : **Ostatní náklady**

Rozpočet : 1	KSO:
ON	822.29.3.1

Základní údaje: Ostatní náklady

Třídník stav. objekt : 822 Komunikace pozemní a letizt

822.2 Komunikace pozemní

822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažbový

822.29.3.1 novostavba objektu

Rozsah: 3383 m<sup>2</sup>

## REKAPITULACE DÍL

Stavební díl	Typ dílu				Celkem
Ostatní náklady	ON				
CELKEM OBJEKT					

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2012 a výměry určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na [www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK](http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK). Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č. 230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**  
**OTSKP – SPK**

Stavba : Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov  
**ON - Ostatní a vedlejší náklady**

Po .	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena K	Celkem K
		<b>Ostatní náklady</b>				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>odvoz materiálu dle tab.odpad</i>	T	178,5		
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>zkoušky nových konstrukcí dle TKP</i>	kus	2		
3	2910	OSTATNÍ POŽADAVKY . ZEMĚMĚRNÍ <i>- vytýčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací</i>	hm	6		
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚRNÍ <i>- zaměření skutečného provedení stavby</i>	hm	10		
5	02720a	POMOC PRÁCE ZÍSK NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- osazení předchodného dopravního značení (viz příloha DIO) včetně odsouhlasení s DI Policie Řa ODaSH MÚ .K.</i>	kus	1		
6	02720b	POMOC PRÁCE ZÍSK NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- zajistění přístupu pro obyvatele po dobu stavby, dle požadavků vchod</i>	kus	10		
<b>Ostatní náklady CELKEM</b>						

Stavba : Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov  
Objekt : Chodník v ulici Křížová - 1. část

Rozpočet : 1	KSO:
SO101	822.29.3.1

Základní údaje: Chodník v ulici Křížová - 1. část

Typ stav. objekt : 822 Komunikace pozemní a letizt  
822.2 Komunikace pozemní  
822.29 Komunikace pozemní ostatní  
822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažbový  
822.29.3.1 novostavba objektu

Rozsah: 256 m<sup>2</sup>

## REKAPITULACE DÍL

Stavební díl	Typ dílu				Celkem
HSV 1 Zemní práce	HSV				
HSV 5 Komunikace	HSV				
HSV 8 Potrubí	HSV				
HSV 9 Ostatní konstrukce a práce	HSV				
CELKEM OBJEKT					

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový typ stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2012 a výměry určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na [www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK](http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK). Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č. 230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**  
**OTSKP – SPK**

Stavba : Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov  
**Chodník v ulici Křížová - 1. část**

Poř.	Poloha	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena K	Celkem K
		<b>HSV Ě 1 Ě Zemní práce</b>				
1	113454	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VĚT PODKLADU, ODVOZ DO 5KM <i>betonová plocha 7 m2 v první části budoucího chodníku</i>	m3	2,1		
2	113484	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍK Z DLAŽDIC VĚT PODKLADU, ODVOZ DO 5KM <i>zámk.dlažba - celkem 76 m2, odvoz dle požadavku majitele; 76*0,06=3,48m3 - v případě provedení nového chodníku ze stejné dlažby možno použít tuto stáv. dlažbu - odsouhlasí investor</i>	m3	4,56		
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>odvoz dle požadavku investora, odstranění vzch obrub okolo trojúhelníkových křižovatkových ostrůvků</i>	m	190		
4	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM <i>v místech nových chodníků, plocha 173m2+27m2</i>	m3	60		
5	18110	ÚPRAVA PLÁNU SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 <i>v místech nové kuce chodníku</i>	m2	256		
6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M <i>úprava okolních terénů v okolí stavby (křižovatky, atd.)</i>	m2	94		
		<b>HSV Ě 1 Ě Zemní práce CELKEM</b>				
		<b>HSV Ě 5 Ě Komunikace</b>				
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŽELEZOBETONOVÝCH TĚL DO 150MM <i>- železobeton 0/63, v místech vjezdů, planimetrováno</i>	m2	22		
8	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŽELEZOBETONOVÝCH TĚL DO 200MM <i>- železobeton 0/32; nepojízdný chodník, planimetrováno</i>	m2	234		
9	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	m2	22		

		- SC C 8/10 (tl.120; v míst vjezd , planimetrováno				
10	R001	OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE <i>polo0ka se souhlasem investora p ípadná oprava stávající komunikace podél nových obrub v zí ce max. 0,5 m</i>	m2	90		
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽ DIC SE ZÁMKEM ¥EDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>- nový chodník (v p ípad požadavku investora bude barva ervená); planimetrováno</i>	m2	195		
12	582614	KRYTY Z BETON DLAŽ DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>varovné a signální pásy z reliéfní dla0by v etn lo0e z HDK 4-8</i>	m2	39		
13	582612	KRYTY Z BETON DLAŽ DIC SE ZÁMKEM ¥EDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM <i>- nový chodník v míst vjezd (v p ípad požadavku investora bude barva ervená); planimetrováno</i>	m2	15		
14	582615	KRYTY Z BETON DLAŽ DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM <i>- varovné pásy z reliéfní dla0by v etn lo0e z HDK 4-8 ; planimetrováno</i>	m2	7		
15	58910	VÝPL SPAR ASFALTEM <i>- v míst nových pracovních spár, podél obruby</i>	m	180		
<b>HSV Ě5 Ě Komunikace C E L K E M</b>						
<b>HSV Ě8 Ě Potrubí</b>						
16	89921	VÝ¥KOVÁ ÚPRAVA POKLOP <i>kompletní provedení úpravy zachet a skru0í vzhledem k novému povrchu chodník</i>	kus	3		
17	89712	VPUS KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC <i>kompletní provedení nové vpusti v etn p ípojky</i>	kus	1		
<b>HSV Ě8 Ě Potrubí C E L K E M</b>						
<b>HSV Ě9 Ě Ostatní konstrukce a práce</b>						
18	914121	DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>nové DZ v etn vým na 2 x P4</i>	kus	7		
19	914123	DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T 1 - DEMONTÁŽ <i>P4 v etn sloupku, odvoz do sb mých surovin</i>	kus	2		
20	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUB.POZINK DO PATKY- DOD A MONTÁŽ <i>kompletní provedení</i>	kus	7		
21	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDK	m2	9,5		

		<i>p echod pro chodce</i>				
22	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK <i>silni ní obrubní v etn lo0e a bo ní op ry z betonu, v místech k i0.ostr vk budou pou0ity obloukové obruby</i>	m	190		
23	91781	VÝŽKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK BETONOVÝCH <i>v míst nového místa pro p echázení na ZÚ</i>	m	4		
24	919114	EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM <i>v místech napojení na stávající asfalt.konstrukce</i>	m	131		
25	96687	VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH <i>kompletní provedení vybourání v etn zaslepení a záhozu, úpravy povrchu, atd.</i>	kus	1		
<b>Osv tlení p echodu pro chodce + dopln ní sloupu VO</b>						
26	R002	Výkop a zához rýhy 35x40-60cm v .pískového lo0e 5cm+folie PVC	m	37		
27	R003	Výkop a zához jámy pro základy sto0ár	m3	3		
28	R004	Betonová sm s pro základy sto0ár v .dovozu	m3	1,2		
29	R005	Svítidlo ARC90LED-nastavení pro p echody pro chodce	kus	2		
30	R006	Svítidlo ARC90LED-nastavení pro osv tlení komunikací	kus	1		
31	R007	Ocelový sto0ár pozinkovaný bezpaticové typ ETC2V GXG8C-L=6m	kus	2		
32	R008	Ocelový sto0ár bezpaticový L=8m pro osv tlení komunikace	kus	1		
33	R009	Kabel CYKY 3x4mm	m	37		
34	R010	Zemnicí drát FeZn 10mm	m	37		
35	R011	ízený protlak-ocel 110mm,hloubka ulo0ení 1,2m	m	8,5		



36	R012	Revize	kus	1		
37	R013	Geodetické zaměření	km	0,037		
38	R014	Montáž - 27% z ZRN	K	1		
<b>HSV Ě 9 Ě Ostatní konstrukce a práce CELKEM</b>						
<b>CELKEM v K</b>						

Stavba : Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov

Objekt : Chodník v ulici Křížová - 2. část

Rozpočet : 1	KSO:
SO102	822.29.3.3

Základní údaje: Chodník v ulici Křížová - 2. část

Typ stav. objekt : 822 Komunikace pozemní a letizt

822.2 Komunikace pozemní

822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažební

822.29.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 116,5 m<sup>2</sup>

## REKAPITULACE DÍL

Stavební díl	Typ dílu			Celkem
HSV 1 Zemní práce	HSV			
HSV 5 Komunikace	HSV			
HSV 9 Ostatní konstrukce a práce	HSV			
CELKEM OBJEKT				

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový typ stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2012 a výměry určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na [www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK](http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK). Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č. 230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**  
OTSKP – SPK

Stavba : Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov  
**Chodník v ulici Křížová - 2. část**

Poř.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena K	Celkem K
		<b>HSV Ě 1 Ě Zemní práce</b>				
1	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM <i>stáv. chodník</i>	m3	5,75		
2	113324a	ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍHO KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM <i>odstraní se pouze 0,05 m, zbytek je kubatura se souhlasem investora, v případě vhodnosti stávající podkladní vrstvy bude pouze urovňována a zhutněna</i>	m3	5,75		
3	113324b	ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍHO KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM <i>položka se souhlasem investora, v případě vhodnosti stávající podkladní vrstvy bude pouze urovňována a zhutněna</i>	m3	23		
4	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>odvoz dle požadavku investora</i>	m	65		
5	18110	ÚPRAVA PLÁNU SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T. 1-4 <i>v místech nové kuce chodník</i>	m2	116,5		
		<b>HSV Ě 1 Ě Zemní práce CELKEM</b>				
		<b>HSV Ě 5 Ě Komunikace</b>				
8	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŽELEZOBETONOVÝCH TL. DO 200MM <i>- železobeton; nepojížený chodník, planimetrováno, položka se souhlasem investora</i>	m2	116,5		
9	R001	OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE <i>položka se souhlasem investora případná oprava stávající komunikace podél nových obrub v šířce max. 0,5 m</i>	m2	32,5		
10	58221	DLÁŽDENNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA <i>- nový chodník (kamenná kostka tl. 100 mm v loži z HDK 4-8, druh odsouhlasí investor); planimetrováno</i>	m2	115		



