


STAVAJÍCÍ
ROZVADĚČ



LEGENDA VODIČŮ

- SVĚTELNÁ INSTALACE CYKYL 30x1,5
- ZÁSUVKOVÁ INSTALACE CYKYL 30x2,5
- INSTALACE PRO ŽALUZIE CYKYL 30x1,5
- PŘÍVOD PRO EL. POHON ŽALUZII CYKY 50x1,5

LEGENDA SVĚTEL

- A SVĚTLIDLO LED 42W, 3650lm, 4000K, IP20, 596x596x12mm
- B SVĚTLIDLO LED 59W, 5486lm, 4000K, IP20, 1580x160x55mm

POZNÁMKY

- VYPÍNAČE OSADIT 120 cm NAD PODLAHOU
- ZÁSUVKY BUDOU PŘÍPEVNĚNY PŘÍMO NA STOLECH
- KABELY BUDOU VEDENY V KABELOVÝCH KANALEH, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ STOLŮ
- PODLAHOVÝ KANAL 150x40mm BUDE OBSAHOVAT STÍNÍCI PŘEPÁŽKU

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVEŠTENÉ V TÉTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTANTEM ZA ODOBŘENÍ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !

ZODP. PROJEKTANT	VÝPRAČOVAL	VÁCLAV PARTL	
V. PÁRTL	V. PÁRTL	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
INVESTOR	MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV	POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV	
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV	ZAK. ČÍSLO	34 - 22	
AKCE	DATUM	04/2024	
ZŠ LINECKÁ ČESKÝ KRUMLOV	MĚŘÍTKO	1:50	
VYBUDOVÁNÍ NOVE POČÍTAČOVÉ UČEBNY	FORMÁT	2 A4	
Druh přílohy	Č.PARÉ	Č.VÝKRESU	
ELEKTROINSTALACE 3.NP		D1.4.3	