


VÝŘEZ PŮDORYSU 3.NP
M 1:50




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP
3.01	Chodba		Keramická dlažba	Vápenocementová štuková omítka do v. 1.5 m omyvatelný nátěr	Vápenocementová štuková omítka
3.02	Počítačová učebna	67.36	Homogení antistatická podlahová krytina (A)	Vápenocementová štuková omítka do v. 1.5 m omyvatelný nátěr	Vápenocementová štuková omítka
3.03	Server		Keramická dlažba	Vápenocementová štuková omítka	Vápenocementová štuková omítka

LEGENDA


- (A) SKLADBA PODLAHY:
- homogení antistatická podlahová krytina (PVC) ve čtvercích 608/608 mm tl. cca 2 mm + systémové lepidlo
 - samonivelační stěrka CT- C40-F8-B1,5 - tl. cca 2 mm
 - penetrační nátěr
 - stávající betonová podlaha
- (X) KOTVENÍ PRACOVNÍCH STOLŮ - VIZ. DETAIL 01 - 64 KS
- (C) ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ DO UČEBNY - 1x
- stávající dřevěné, bezprahové, hladké, plné, jednokřídlé dveře do ocelové zárubně o světých rozměrech 900/1970 mm
 - dveře budou z obou stran doplněny o vodorovná nerezová madla dl. 750 mm; ve výšce 800-900 mm nad podlahou
 - dveře budou opatřeny z obou stran do výšky 400 mm okopovým plechem proti mechanickému poškození dveří vozíkem
 - dveřní kování klika/koule bude nahrazena za kliku ergonomického tvaru pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin



POZNÁMKA:

- (Z) UPOZORNĚNÍ: PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY V SOULADU S PŘ S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A CERTIFIKÁTEM VÝROBCE

ŘEZ 1-1
M 1:50



<div><div>WIZNER AA</div><div>Architektonický atelier</div></div>		<div><div>WIZNER AA</div><div>architektonický atelier s.r.o.</div><div>Rožmberská 609, Český Krumlov</div><div>tel. 602 441 808, 380 726 445</div><div>IČO 068 173 35</div></div>	
Zodpovědný projektant:		Ing. Arch. Petr Wizner	
Kraj:		Jihočeský	
Investor / zadávatel:		Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov	
Číslo objektu:		-	
Stupeň dokumentace:		DPS	
Název akce:		ZŠ Linecká, Český Krumlov - vybudování nové počítačové učebny	
Obsah:		NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY M 1:50	
Počet formátů:		2 x A4	
Datum:		01/2023	
Číslo zakázky:		09/PW/22	
Číslo přílohy:		Číslo paré:	
D.1.1.03			