

Podlimitní zakázka na dodávky s názvem:

**Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)**

(dále jen „Veřejná zakázka“)

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ČÍSLO 2

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a ustanovením v článku 2.3.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě žádosti o dodatečné informace, zadavatel sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky takto:

**Dotaz č. 4:** Jakých položek se týká práce instalace a oživení systému?

**Odpověď zadavatele:** Instalace a oživení systému se týká všech položek, kde je požadavek na operační systém a instalaci požadovaného softwaru, případně propojení jednotlivých komponent systému (nainstalování, zapojení, spuštění, vyzkoušení funkčnosti, u relevantních položek vyzkoušení požadované kompatibility operačního systému, u relevantního příslušenství kontrolní tisky).

**Dotaz č. 5:** Kabeláž - potřebné propojovací kabely apod. - pro připojení dataprojektorů nelze odhadovat bez návštěvy na místě. Jaká je připravenost na instalaci? (sít' LAN, připojení sít'.kabelu 220V...)

**Odpověď zadavatele:** U projektoru 8-003-01 je připravenost: konektory LAN (CAT 5), konektor HDMI, zásuvka 230 V – ukončeno na stěně místnosti.

U projektoru 9-003-02 je připravenost: konektory LAN (CAT 5), konektor HDMI, zásuvka 230 V – ukončeno na stěně místnosti. Umístění dataprojektoru na stávající mobilní podstavec s variabilní výškou.

U projektoru 9-003-01: zásuvka 230 V, LAN pro přenos dat z počítače je požadováno jako bezdrátové – viz specifikace v zadání.

U projektoru 10 003-02 je připravenost: zásuvka 230 V, kabel LAN připraven na stropě v místě uchycení dataprojektoru.

U projektorů 11-003-03 (sítotisk a galerie) je připravenost: zásuvka 230 V, VGA a HDMI je vyžadováno ve standardní délce v balení.

U všech přístrojů je připravenost z hlediska slaboproudého i silnoproudého rozvodu, a to v rámci zpracované projektové dokumentace. Dané je realizováno v rámci stavební zakázky. Je vyžadována standardní kabeláž, která je součástí dodávky zboží.

**Dotaz č. 6:** Je instalace dataprojektorů na strop a plátna na zeď?

**Odpověď zadavatele:** U projektoru 8-003-01 - Umístění dataprojektoru na strop – viz specifikace v zadání – požadavek na stropní držák (list 02 01 Pol – položka 8-003-01).

U projektoru 9-003-02 - umístění dataprojektoru na stávající mobilní podstavec s variabilní výškou, - vyplývá ze zadání – mobilní podstavec není součástí dodávky ICT, tj. dané zakázky.

U plátna 10-003-03: umístění variabilní – je specifikováno v zadání (list 02 01 Pol – položka 10-003-03)

U plátna 11-003-04: umístění variabilní – je specifikováno v zadání (list 02 01 Pol – položka 11-003-04)

9-003-01 Dataprojektor – závěsný - nainstalování upevnění na strop nebo plánovanou příhradovou konstrukci fotoateliéru, požadavek na stropní držák (list 01 01 Pol – položka 9-003-01)

10-003-02 Dataprojektor – závěsný - nainstalování upevnění na strop, stropní držák není součástí dodávky ICT, tj. dané zakázky. Stropní držák je v tomto případě součástí stavební připravenosti.

11-003-03 Dataprojektory (sítotisk a galerie) – dataprojektor v místnosti pro galerii bude upevnění na strop nebo příhradovou konstrukci, dataprojektor – místnost sítotisk – bude připevněn na strop. Stropní držák není součástí dodávky ICT, tj. dané zakázky. Stropní držáky jsou v tomto případě součástí stavební připravenosti.

12 003-04 plátno k dataprojektoru 3x4m – umístěno na zeď nebo plánovanou příhradovou konstrukci. Držák není součástí dodávky ICT, tj. dané zakázky. Nosná konstrukce je v tomto případě součástí stavební připravenosti.

13 003-05 – plátno k dataprojektoru - umístění variabilní - je specifikováno v zadání (list 01 01 Pol – položka 13-003-05)

14 003-06 - plátno k dataprojektoru – umístění variabilní - je specifikováno v zadání (list 01 01 Pol – položka 14-003-06)

**Dotaz č.7:** Revize a zkoušky systému – jedná se o revizi dle normy ČSN 33 1500 (výchozí revize) nebo jen o revizi montáže, instalace a oživení systému?

**Odpověď zadavatele:** Ano, jedná se o revizi dle normy ČSN 33 1500 (výchozí revize) a i o revize montáže, instalace a oživení systému.

V Brně, dne 6. 5. 2015

.....  
JUDr. Michal Šilhánek, IK consult s.r.o.