

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: VZCK 052/2025

Preamble

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění svých povinností, ke kterým se zavázaly.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Český Krumlov

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
datová schránka ID: 64pbvxc
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 221241/0100
telefon: 380 766 111
e-mail: mail@ckrumlov.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

společnost „TGT Krumlov“

založená dne 1. 7. 2025 na základě společenské smlouvy uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s realizací stavby „Demolice bazénu v Českém Krumlově“ za účelem podání společné nabídky, kdy jsou společníci dle této smlouvy vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky

„Společník č. 1“:

TREPART Group a.s.

zastoupená Ing. Danielem Rosou, MBA, členem představenstva
sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha, Chodov
spisová značka: B 29589 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 23062177
DIČ: CZ23062177
datová schránka ID: 2cwrj4w
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1766118007/2700

telefon: 770 194 847

e-mail: info@trep-art-group.cz

„Společník č. 2 – vedoucí společník“ nebo „správce společností“ nebo „správce“:

TREPART s.r.o.

zastoupená Tomášem Pickem, prokuristou, obchodním ředitelem

sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha, Chodov

spisová značka: C 206689 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

datová schránka ID: 9q679gd

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-805230217/0100

telefon: 604 833 684

e-mail: info@trep-art.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Tomáš Pícek, prokurista, obchodní ředitel TREPART s.r.o. – ve věcech smluvních (tel. 604 833 684)

Milan Miavec, výrobní ředitel TREPAT s.r.o. – ve věcech technických (tel. 739 044 635)

Ing. Jaroslav Dolejší – stavbyvedoucí (tel. 602 156 299)

Ing. Martin Buřič – zástupce stavbyvedoucího (tel. 770 146 66)

Zbyněk Bošek – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (tel. 770 018 493)

za objednatele:

Alexander Nogrady, starosta města – ve věcech smluvních

technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Demolice bazénu v Českém Krumlově“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Zadávací dokumentace stavby – Pokyny pro zpracování nabídky

zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

- Projektová dokumentace „Demolice bazénu v Českém Krumlově, p.č. 3415/1“, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zpracovala: "SP STUDIO", s.r.o.

Budějovická 58, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

IČ: 48207977

- ▶ Projektová dokumentace „Demolice bazénu v Českém Krumlově, parc.č. 3415/1“ – demontáž elektroinstalace, slaboproudu, hromosvodu
zpracoval: František Kysela
Šumavská 560, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 40703711
- ▶ Plán BOZP na staveništi „Demolice bazénu v Českém Krumlově, parc.č. 3415/1“
zpracoval: Ing. Pavel Dolanský
Šumavská 505, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 18269958
- ▶ Fotodokumentace
- ▶ Dokladová část

Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele podanou dne 1. 7. 2025, který byl v provedeném zadávacím řízení „Demolice bazénu v Českém Krumlově“ objednatelem vyhodnocen jako nejvýhodnější pro plnění veřejné zakázky (dále jen Nabídka).

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen před zahájením prací upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy. Zhotovitel je dále povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Pokud zhotovitel výše uvedené nesplní, je odpovědný za vady díla mající původ v zadávací dokumentaci, přičemž v takové situaci se nepoužije ust. § 2630 odst. 2 obč. zákoníku.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.5 Zhotovitel provede podrobnou pasportizaci okolních objektů a komunikací, kterou předá objednateli před zahájením provádění díla.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem, a to práce spočívající v realizaci stavebních prací a provedení opatření a postupů odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s azbestem nebo jiným nebezpečným odpadem, pokud by se azbestový materiál či jiný nebezpečný odpad ve stavbě při realizaci díla vyskytl.

Předpokládaná doba pro realizaci stavebních prací, které budou předmětem tohoto závazku, se předpokládá ve shodném termínu jako je realizace této veřejné zakázky, nebo nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.

Pro ocenění prací, které budou předmětem vyhrazené změny závazku je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky dodavatele, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS CZ a.s. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění prací, které budou předmětem vyhrazené změny závazku.

- II.9 Území se nachází na západním okraji města téměř naproti budovám gymnázia a je sevřeno mezi ulicemi Chvalšinská a Fialková a sportovním areálem (fotbalovými hřišti).

Budova: Fialková 225, 381 01 Český Krumlov

Parcelní čísla: 3415/1, 3415/2, 854/3, 854/4

NUTS 5: CZ0312545392, ZÚJ: 545392, okres: Český Krumlov

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla sníží (tzv. méněpráce). Vícepráce budou oceněny dle položek v oceněném položkovém rozpočtu, tj. přílohy č.1 této smlouvy. Pokud v rozpočtu nebude příslušná položka uvedena, použije se cena z příslušných katalogů RTS Brno. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 7 kalendářních dnů** od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli
předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- zahájení realizace díla: dnem předání a převzetí prostoru staveniště
- dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla: **do 31. 10. 2025**

- IV.2 Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, trvalý déšť, vichřice apod. a to více než 5 pracovních dnů po sobě navazujících), které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH

1 590 623,30 Kč

- V.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném rozpočtu, tj. příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10 % ceny díla bez DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 občanského zákoníku

- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu, pokud bude registrační číslo příslušným dotačním orgánem přiděleno.
- VI.6 Soupis provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) bude odpovídat struktuře a rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele.
- VI.7 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.8 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení díla, jak je definováno v čl. VIII.1 této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), zápisu o předání a převzetí díla a zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli se všemi výše uvedenými přílohami.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit následujícího dne poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- VI.12 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud nesplatnou pohledávku.
- VI.13 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
- oprávněn započíst vůči pohledávce objednatele žádnou svou pohledávku,

- oprávněn jakoukoli svou pohledávku vůči objednateli postoupit na jiného.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 163 odst. 2 písm. d) a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný stavebníkovi, stavbyvedoucímu, osobě vykonávající stavební dozor, osobě provádějící kontrolní prohlídku stavby a osobě odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny budou odpovídat příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).
- VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis (zvláště, mimo stavební deník, chronologicky číslovaný), který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant – *projektant v případě jeho účasti*). Nedílnou součástí písemného zápisu z kontrolního dne je elektronický zápis, který je odeslán e-mailem všem zúčastněným osobám.
- VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.
- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit.

O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. TDS není oprávněn za objednatele právně jednat.
- VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
- VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby (v souladu s požadavky §16 zákona č. 309/2006 Sb.) a dále se zavazuje smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, dále pak může zadavateli stavby navrhopat udělení sankcí za porušování předpisů BOZP pro jednotlivé zhotovitele.
- VII.16 Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
- I. ve výši 10 000,-- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),
 - II. ve výši 5 000,-- Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - III. ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - IV. ve výši 50 000,-- Kč nebo ve výši případné sankce uložené objednateli kontrolními orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a jiných osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi.
- VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

- VII.18 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Pokud dojde ke změně osob uvedených v seznamu techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Zadávací dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- VII.22 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně:

- a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví (i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla;
- b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních partnerů;
- c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných stavebnin či nástrojů).

VII.23 Nebezpečí škody na díle nese od počátku (ode dne převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do dne předání díla nebo jeho části.

Škodou na díle jsou:

- a) jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku pracovníků (např. zaměstnanců), zástupců objednatele a jeho poddodavatelů, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě nebo způsobu provedení díla nebo budou vycházet z chyb provedení díla,
- c) jakékoliv škody jak při provádění, tak užívání díla z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních předpisů nebo ze smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle smlouvy o dílo tak, aby nevznikla škoda či jiná nemajetková újma.

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (např. poddodavatelé).

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.24 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.25 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště, předložit objednateli kopie listin prokazujících pojištění předmětu díla a všech jeho součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (provádění staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím se nejméně výši ceny díla bez DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 % (originály listin zhotovitel předloží objednateli kdykoli na vyzvání); pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Výběr pojišťovny poskytující pojištění podléhá předchozímu souhlasu objednatele; objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze ze závažných a odůvodněných příčin. Zhotovitel je povinen pojištění v daných parametrech řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně do data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost je zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje, že případné pojistné plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy o dílo.

- VII.26 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.27 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.27 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.28 Zhotovitel je v průběhu celé stavby povinen zajistit, že nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů:

- v době od 6 do 7 hodin $L_{Aeq,T} = 60$ dB
 - v době od 7 do 21 hodin $L_{Aeq,T} = 65$ dB
 - v době od 21 do 22 hodin $L_{Aeq,T} = 60$ dB
 - v době od 22 do 6 hodin $L_{Aeq,T} = 45$ dB
1. Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby.
 2. Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástěnou).
 3. Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.
 4. Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována.
 5. Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Doporučuje se nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.
 6. Doporučuje se obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit a předejít tak stížnostem.
 7. Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého rádia, atd.).
 8. Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlučné činnosti.

- Opatření budou podrobně řešena v projektové dokumentaci příp. projektu organizace výstavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.29 Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.30 Demolice bude prováděna postupným rozebíráním bez použití trhavin.
- VII.31 Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty vícejazyčné a doplněny vhodnými symboly. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.32 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě umístěna lékárnička, které musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností umístění lékárničky dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč.
- VII.33 V dosahu stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajiždění na staveništi musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.34 Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.35 Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč.
- VII.36 Staveniště v místech výskytu musí být ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud atd.). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.37 Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami, vymežujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo oploceny. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.38 Na staveništi budou instalovány informační a dopravní značky omezující rychlost vozidel. Při převzetí staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se zavazuje pro

- případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.39 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.40 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.41 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.42 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.43 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- VII.44 Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími.
- VII.45 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činnostmi při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.46 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
- VII.47 Smluvní strany se dohodly, že při nakládání s odpadem, včetně odpadu stavebního, který vznikne při provádění díla, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění. Zejména se zavazuje, že vzniklý stavební odpad na své náklady druhotně využije, uloží nebo jinak zlikviduje v souladu s platnými právními předpisy, že jej předá jen osobě oprávněné k dalšímu nakládání s odpadem, jeho uložení nebo druhotnému využití, přičemž je povinen vést o veškerém takto vzniklém odpadu, případně druhotně využitím materiálu, který bude získán prováděním díla, prokazatelnou a úplnou evidenci, kterou je povinen doložit objednateli na vyzvání. Zhotovitel je dále povinen na vyzvání objednatele kdykoliv doložit jakým způsobem bylo naloženo s veškerým odpadem nebo druhotně využitelným materiálem takto vzniklým při provádění díla. Pokud by v souvislosti s nakládáním s odpady nebo druhotně využívaným materiálem, které vzniknou při provádění díla, byla objednateli uložena jakákoliv sankce ze strany orgánů veřejné moci či jiným způsobem, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli veškeré výdaje, včetně

sankce, které bude objednatel v této souvislosti nucen vynaložit. Veškerou evidenci dle předchozích vět musí písemně odsouhlasit objednatel nebo jeho zástupce na staveništi (TDS), jinak se taková evidence nebude považovat za průkaznou ve smyslu této smlouvy.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno provedením všech prací a dodávek bez vad a nedodělků a jeho protokolárním předáním a převzetím. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 7 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se považuje za dílo dokončené za předpokladu, že zhotovitel tyto odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, o čemž bude mezi stranami vyhotoven zápis. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo a dílo není dokončené.
- VIII.2 Nejpozději 14 dnů před převímkou předloží objednateli zprávu o naložení s odpady včetně vážních lístků zahrnující veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je původcem odpadů. Nepředložení zprávy je považováno za vadu bránící převzetí díla.
- VIII.3 Lhůtu na opravu vad a nedodělků lze prodloužit v případě, že se jedná o nedodělků technologicky nezvládnutelné. Zápisem se pak stanoví lhůta na dokončení takového nedodělků.
- VIII.4 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.5 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
 - b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
 - c) dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná a elektronická podoba)
 - d) pasportizace objektů ohrožených stavební činností
 - e) doklady o předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
 - f) doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
 - g) vyjádření správců dotčených sítí
 - h) fotodokumentaci průběhu prací
 - i) skutečné zaměření stavby v otevřených formátech a ve formátu JVF (to jest ve formátu pro tuto mapu určeném) pro potřeby JD TM (jednotné digitální mapy) ČR

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- IX.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
- IX.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady pro provedení díla dle čl. II.1 této smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
- IX.4 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.
- IX.5 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba dle předchozí věty začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. VIII. této smlouvy.
- IX.6 Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí zhotovitel neprodleně od jejich nahlášení.
- IX.7 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle čl. IX.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- IX.8 Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením celého díla ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH denně za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH denně za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH denně za každý den prodlení.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-- Kč denně za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě (odst. IX.16) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli.
- X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění

- byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývajících částí plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
- úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.

- XI.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality, ale teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty, záruky a odpovědnosti za vady díla.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací dle oceněného rozpočtu, tj. přílohy č. 1 této smlouvy, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty stavby.
- XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou být vykládány jako změna smlouvy (resp. díla).
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XII.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.
- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nezajištění finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je

povinen o nezajištění finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.

XII.8 Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Český Krumlov usnesením č. 0375/RM18/2025 ze dne 5. 8. 2025.

XII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Týdenní harmonogram postupu provádění díla – zhotovitel předá nejpozději ke předání a převzetí prostoru staveniště (harmonogram tvoří neveřejnou část smlouvy o dílo)

V Českém Krumlově:

V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Alexander Nogrady
starosta města

Tomáš Pícek
prokurista, obchodní ředitel
vedoucí společník TREPART s.r.o.
za „TGT Krumlov“

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: SP 2024/28 Demolice bazénu v Českém Krumlově

Zadavatel Město Český Krumlov IČO: 00245836
náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: "TGT Krumlov" IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 713 199,69
PSV			-579 136,39
MON			311 560,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			65 000,00
Celkem			1 590 623,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 590 623,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1590623,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	145 000,00		145 000,00	9
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	145 000,00		145 000,00	9
Stavební objekt						
SO 01	Demolice	0,00	1 445 623,30		1 445 623,30	91
01	Stavební část	0,00	745 732,02		745 732,02	47
02	Zdravotní instalace	0,00	113 118,99		113 118,99	7
03	Ústřední vytápění	0,00	211 188,47		211 188,47	13
04	Plynoinstalace	0,00	50 838,68		50 838,68	3
05	Vzduchotechnika	0,00	49 185,14		49 185,14	3
06	Elektroinstalace	0,00	275 560,00		275 560,00	17
Celkem za stavbu					1 590 623,30	100

Popis stavby: SP 2024/28 - Demolice bazénu v Českém Krumlově
Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: SO 01 - Demolice
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotní instalace
Popis rozpočtu: 03 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: 04 - Plynoinstalace
Popis rozpočtu: 05 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 06 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			137 120,00	8,6
96 -1	Bourání konstrukcí - okna, dveře - plast	HSV			3 291,62	0,2
96 -2	Bourání konstrukcí - stěny, dveře - dřevo	HSV			3 263,82	0,2
96 -3	Bourání konstrukcí - kovové prvky	HSV			-60 303,20	-3,8
98	Demolice	HSV			1 265 321,40	79,5
98 -1	Bourání konstrukcí	HSV			-17 880,92	-1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			179 370,30	11,3
712	Povlakové krytiny	PSV			128 015,27	8,0
713	Izolace tepelné	PSV			58 546,36	3,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			33 336,33	2,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 481,85	1,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			13 300,02	0,8
724	Strojní vybavení	PSV			44 341,65	2,8
725	Zařizovací předměty	PSV			13 959,16	0,9
728	Vzduchotechnika	PSV			38 835,14	2,4
731	Kotelny	PSV			27 318,42	1,7
732	Strojovny	PSV			4 113,19	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			57 669,58	3,6
734	Armatury	PSV			10 551,77	0,7

735	Otopná tělesa	PSV			88 351,72	5,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			52 711,69	3,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-460,84	0,0
764 -1	Konstrukce klempířské - měď	PSV			-926 061,46	-58,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			37 890,00	2,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			12 974,53	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-471 381,07	-29,6
M22	Demontáž slaboproudých rozvodů	MON			5 500,00	0,3
M23	Demontáž dieselagregátu	MON			18 000,00	1,1
M23	Montáže potrubí	MON			36 000,00	2,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 450,00	0,8
M99	Ostatní práce "M"	MON			239 610,00	15,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			382 386,97	24,0
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	5,0
ON	Ostatní náklady	ON			65 000,00	4,1
Cena celkem					1 590 623,30	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				80 000,00		96 800,00		0,00000		0,00000		
1	00511 R	Geodetické práce vytyčení stávajících inženýrských sítí apod. : 1	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. zařízení staveniště, vč. oplocení, ochrany stromů apod. : 1	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				65 000,00		78 650,00		0,00000		0,00000		
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Celkem						145 000,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost					
Díl: 1		Zemní práce				137 120,00		165 915,20		0,00000		0,00000							
1	131101113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	1 600,00000	30,00	48 000,00	21,00	58 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I					
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,																			
bude fakturováno dle skutečnosti : odkopání okolo objektu předpokládána hl. 4 m - odkopávka je prováděna v násypch : 4*2*(60*2+40*2)															1 600,00000				
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	112,00000	10,00	1 120,00	21,00	1 355,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I					
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1600,00000*0,07															112,00000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3 200,00000	15,00	48 000,00	21,00	58 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I					
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1600,00000*2															3 200,00000				
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 600,00000	15,00	24 000,00	21,00	29 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I					
bude fakturováno dle skutečnosti : přesuny na pozemku : 4*2*(60*2+40*2)															1 600,00000				
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 600,00000	10,00	16 000,00	21,00	19 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I					
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1600,00000															1 600,00000				
Díl: 96 -1		Bourání konstrukcí - okna, dveře - plast				3 291,62		3 982,86		0,10000		3,75000							
6	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	30,00000	10,00	300,00	21,00	363,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I					
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.02 - půdorys 1.PP : okna (křídla pevná i otevíravá) : 2*3+3*3+1*2+2*2 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys 2.NP : okna (křídla pevná i otevíravá) : 6+3 Mezisoučet															21,00000 21,00000 9,00000 9,00000				
7	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	26,44250	10,00	264,43	21,00	319,96	0,00219	0,06000	0,01000	0,26000	801-3	RTS 25/ I					
výkres č.02 - půdorys 1.PP : okna (křídla pevná i otevíravá) : 2,85*0,95*3+2,65*0,4*2+2,85*0,9*4 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys 2.NP : okna (křídla pevná i otevíravá) : 0,9*0,9*6+0,9*0,6*2 Mezisoučet															20,50250 20,50250 5,94000 5,94000				
8	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	12,50000	10,00	125,00	21,00	151,25	0,00100	0,01000	0,04120	0,52000	801-3	RTS 25/ I					
výkres č.03 - půdorys 1.NP : stěna s dveřmi : 3*2,5+2*2,5															12,50000				
9	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	54,00000	10,00	540,00	21,00	653,40	0,00049	0,03000	0,05500	2,97000	801-3	RTS 25/ I					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.03 - půdorys 1.NP : okna (křídla pevná i otevíravá) : 11,5*2,4 Mezisoučet			27,60000									
		výkres č.04 - půdorys 2.NP : okna (křídla pevná i otevíravá) : 11*2,4 Mezisoučet			26,40000									
10	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 3,74943	t	3,74943	550,00	2 062,19	21,00	2 495,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Díl: 96 -2		Bourání konstrukcí - stěny, dveře - dřevo			3 263,82	3 949,22	0,05000	2,28000						
11	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.02 - půdorys 1.PP : vstupní dveře : 4 dveře 600/1970 mm : 1+4 dveře 700/1970 mm : 1+3+1 dveře 800/1970 mm : 2+2+2+5+4+1+3 dveře 1450/1970 mm : 3*2 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : dveře 600/1970 mm : 3+5+6 dveře 700/1970 mm : 1 dveře 800/1970 mm : 5+4+19 dveře 1250/1970 mm : 2*2 dveře 1750/1970 mm : 2*2 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys 2.NP : dveře 600/1970 mm : 2 dveře 800/1970 mm : 4 Mezisoučet	kus	96,00000	10,00	960,00	21,00	1 161,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
12	968061136R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy do 4 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.02 - půdorys 1.PP : vrata 2430/2300 mm : 3*2	kus	6,00000	10,00	60,00	21,00	72,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
13	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č.03 - půdorys 1.NP : vnitřní : 3,5*5,68*3	m2	109,64000	10,00	1 096,40	21,00	1 326,64	0,00049	0,05000	0,01500	1,64000	801-3	RTS 25/ I
					59,64000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnější : 10*5		50,00000										
14	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, předpoklad : 0,9*6+0,6*2+11+11,5+2,85*10	m	57,60000	10,00	576,00	21,00	696,96	0,00000	0,00000	0,01113	0,64000	801-3	RTS 25/ I
15	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,9, : Součet: : 2,28569	t	2,28569	250,00	571,42	21,00	691,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Díl: 96 -3				Bourání konstrukcí - kovové prvky		-60 303,20	-72 966,87	0,18000	11,26000					
16	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.03 - půdorys 1.NP : dveře 1800/2000 mm : 2 dveře 2000/2350 mm : 2	kus	4,00000	10,00	40,00	21,00	48,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 výkres č.02 - půdorys 1.PP : dveře 600/1970 mm : 5*0,7*2 dveře 700/1970 mm : 4*0,8*2 dveře 800/1970 mm : 19*0,9*2 dveře 1450/1970 mm : 3*1,5*2 Mezisoučet výkres č.03 - půdorys 1.NP : dveře 600/1970 mm : 14*0,7*2 dveře 700/1970 mm : 1*0,8*2 dveře 800/1970 mm : 28*0,9*2 dveře 1250/1970 mm : 2*1,3*2 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys 2.NP : dveře 600/1970 mm : 2*0,7*2 dveře 800/1970 mm : 4*0,9*2 Mezisoučet	m2	143,40000	10,00	1 434,00	21,00	1 735,14	0,00117	0,17000	0,07600	10,90000	801-3	RTS 25/ I
18	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch výkres č.03 - půdorys 1.NP : stěna s dveřmi : 4,8*3	m2	14,40000	10,00	144,00	21,00	174,24	0,00042	0,01000	0,02500	0,36000	801-3	RTS 25/ I
19	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	11,25840	-5 500,00	-61 921,20	21,00	-74 924,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13, : Součet: : 11,25840				11,25840								
Díl: 98	Demolice					1 265 321,40		1 531 038,89		0,00000		2 433,22000		
20	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drtící jednotky stavební suť S vodorovným přemístěním do 20 m. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2293,90000*0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5968,95000*0,35 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 364,98262*-1	t	2 068,23488	20,00	41 364,70	21,00	50 051,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
21	979096211R00	Stavební suť drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2068,23488	t	2 068,23488	80,00	165 458,79	21,00	200 205,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
22	979096221R00	Stavební suť třídění třídicí jednotkou Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2068,23488	t	2 068,23488	50,00	103 411,74	21,00	125 128,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
23	981014311R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 % výšky do 35 m, Budovy výšky do 35 m. výkres č.03 - půdorys 1.NP a řezy objektem : 17,5*12,5*5 Mezisoučet výkres č.04 - půdorys 2.NP a řezy objektem : 18,9*12,7*5 Mezisoučet	m3	2 293,90000	85,00	194 981,50	21,00	235 927,62	0,00000	0,00000	0,15000	344,09000	800-6	RTS 25/ I
24	981014313R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % výšky do 35 m, Budovy výšky do 35 m. výkres č.03 - půdorys 1.NP a řezy objektem : 22,4*15*7,55 31*20*3,6 výkres č.04 - půdorys 2.NP : 18,9*12,7*5	m3	5 968,95000	85,00	507 360,75	21,00	613 906,51	0,00000	0,00000	0,35000	2 089,13000	800-6	RTS 25/ I
25	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16, : Součet: : 364,98262	t	364,98262	350,00	127 743,92	21,00	154 570,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
26	913 R00	Hzs - Stavební dělník rozebrání, vyklizení a likvidace sutí ze zborcených konstrukcí : 500	h	500,00000	250,00	125 000,00	21,00	151 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
Díl: 98 -1	Bourání konstrukcí					-17 880,92		-21 635,91		15,93000		5 745,73000		
27	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	238,41194	-8 000,00	-1 907 295,52	21,00	-2 307 827,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)														
bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě : předpoklad vyztužení 100 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2384,11940*0,1 238,41194														
28	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drtící jednotky stavební suti S vodorovným přemístěním do 20 m. bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2384,11937*2,41 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 238,41194*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 476,82388*-1	t	5 030,49188	20,00	100 609,84	21,00	121 737,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
29	979096211R00	Stavební suť drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky. bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2384,11937*2,41 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 238,41194*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 476,82388*-1	t	5 030,49188	80,00	402 439,35	21,00	486 951,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
30	979096221R00	Stavební suť třídění třídící jednotkou bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2384,11937*2,41 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 238,41194*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 476,82388*-1	t	5 030,49188	50,00	251 524,59	21,00	304 344,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
31	981512114R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě : výkres č.02 - půdorys 1.PP a řezy objektem : část v.5,65m : 5,65*(31*40,6+19,3*10)*0,25 část v.3,25m : 3,25*26,5*15,5*0,25	m3	2 384,11938	400,00	953 647,75	21,00	1 153 913,78	0,00668	15,93000	2,41000	5 745,73000	800-6	RTS 25/ I
32	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě : výkres č.02 - půdorys 1.PP a řezy objektem : část v.5,65m : 5,65*(31*40,6+19,3*10)*0,25*0,2 část v.3,25m : 3,25*26,5*15,5*0,25*0,2	t	476,82388	380,00	181 193,07	21,00	219 243,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě	179 370,30			217 038,06			0,00000			18,39000		
33	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy předpoklad : 1200 bude fakturováno dle skutečnosti :	m2	1 200,00000	65,00	78 000,00	21,00	94 380,00	0,00000	0,00000	0,00974	11,69000	800-711	RTS 25/ I
34	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy předpoklad : 650 bude fakturováno dle skutečnosti :	m2	650,00000	40,00	26 000,00	21,00	31 460,00	0,00000	0,00000	0,01030	6,70000	800-711	RTS 25/ I
35	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	18,38300	4 100,00	75 370,30	21,00	91 198,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JEDNÁ SE O STAVBU VYBUDOVANOU PŘED ROKEM 1990 - SKLÁDKOVNÉ OCENĚTE DLE CENÍKU PŘÍSLUŠNÉHO ODBĚRATELE SUTI JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1200,00000*0,00974			11,68800									
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 650,00000*0,0103			6,69500									
Díl: 712	Povlakové krytiny					128 015,27		154 898,48		0,00000		9,66000		
36	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	1 068,89200	65,00	69 477,98	21,00	84 068,36	0,00000	0,00000	0,00600	6,41000	800-711	RTS 25/ I
		lepenka pod měděnou krytinou :												
		zbývající část měděného plechu střechy vč. oplechování žlabu a stěn atik :												
		náběh a oplechování ve 2.NP - do ulice : 2,75*12,3			33,82500									
		vyplechované žlaby : 2,2*(10,31+15,96+6,74+10,7)			96,16200									
		žlab na straně vyhořelé střechy nad dětským bazénem : 2,2*10,7			23,54000									
		náběhy střechy (do ulice) : 2,5*(10,31+15,96+6,74+10,7)			109,27500									
		atiky 2.NP - horní hrana a vnější stěna : 1,65*(17,8*2+12,3)+1,2*2,3*2			84,55500									
		střešní krytina : 2,5*10,31+17,5*13+3,5*7,5			279,52500									
		6*10,7+8*1,4			75,40000									
		6,74*17,5+1,4*12			134,75000									
		Mezisoučet			837,03200									
		plochá střecha : 11,7*17,8+0,4*(11,7*2+17,8*2)			231,86000									
		Mezisoučet			231,86000									
37	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	231,86000	40,00	9 274,40	21,00	11 222,02	0,00000	0,00000	0,01400	3,25000	800-711	RTS 25/ I
		plochá střecha : 11,7*17,8+0,4*(11,7*2+17,8*2)			231,86000									
38	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	9,65939	5 100,00	49 262,89	21,00	59 608,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		JEDNÁ SE O STAVBU VYBUDOVANOU PŘED ROKEM 1990 - SKLÁDKOVNÉ OCENĚTE DLE CENÍKU PŘÍSLUŠNÉHO ODBĚRATELE SUTI JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD :												
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:35, 36 :												
		9,65939			9,65939									
Díl: 713	Izolace tepelné					19 473,91		23 563,43		0,00000		8,65000		
39	713101222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	601,70000	15,00	9 025,50	21,00	10 920,86	0,00000	0,00000	0,00853	5,13000	800-713	RTS 25/ I
		náběh a oplechování ve 2.NP - do ulice : 2,5*12,3			30,75000									
		náběhy střechy (do ulice) : 2,5*(10,31+15,96+6,74+10,7)			109,27500									
		střešní krytina : 2,5*10,31+17,5*13+3,5*7,5			279,52500									
		6*10,7			64,20000									
		6,74*17,5			117,95000									
40	713103221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	200,00000	15,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,01550	3,10000	800-713	RTS 25/ I
		celková plocha dle PD - 301m2 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zbývající plocha po požáru : 200		200,00000										
41	713104111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	208,26000	15,00	3 123,90	21,00	3 779,92	0,00000	0,00000	0,00200	0,42000	800-713	RTS 25/ I
		plochá střecha : 11,7*17,8		208,26000										
42	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	8,64902	500,00	4 324,51	21,00	5 232,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky												
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		39-40, :												
		Součet: : 8,64902		8,64902										
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 711,69		63 781,14		0,00000		20,97000		
43	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	244,50000	100,00	24 450,00	21,00	29 584,50	0,00000	0,00000	0,03200	7,82000	800-762	RTS 25/ I
		12*4*2+19*4+10*2+7,5*3+10*3		244,50000										
44	762331815R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 cm2	m	146,50000	100,00	14 650,00	21,00	17 726,50	0,00000	0,00000	0,00400	0,59000	800-762	RTS 25/ I
		10*2+18*4+6*2+12,5+15*2		146,50000										
45	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	837,03200	10,00	8 370,32	21,00	10 128,09	0,00000	0,00000	0,01500	12,56000	800-762	RTS 25/ I
		zbývající část měděného plechu střechy vč. oplechování žlabu a stěn atik :												
		náběh a oplechování ve 2.NP - do ulice : 2,75*12,3		33,82500										
		vyplechované žlaby : 2,2*(10,31+15,96+6,74+10,7)		96,16200										
		žlab na straně vyhořelé střechy nad dětským bazénem : 2,2*10,7		23,54000										
		náběhy střechy (do ulice) : 2,5*(10,31+15,96+6,74+10,7)		109,27500										
		atiky 2.NP - horní hrana a vnější stěna : 1,65*(17,8*2+12,3)+1,2*2,3*2		84,55500										
		střešní krytina : 2,5*10,31+17,5*13+3,5*7,5		279,52500										
		6*10,7+8*1,4		75,40000										
		6,74*17,5+1,4*12		134,75000										
46	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	20,96548	250,00	5 241,37	21,00	6 342,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo												
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		43-45 :												
		Součet: : 20,96548		20,96548										
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-460,84		-557,62		0,00000		0,10000		
47	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,10198	-8 000,00	-815,84	21,00	-987,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)												
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		48,49 :												
		Součet: : 0,10198		0,10198										
48	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00000	0,00000	0,00293	0,03000	800-764	RTS 25/ I
		5*2		10,00000										
49	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	25,50000	10,00	255,00	21,00	308,55	0,00000	0,00000	0,00285	0,07000	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*0,9		4,50000										
		4*4+5		21,00000										
Díl: 764 -1		Konstrukce klempířské - měď				-926 061,46		-1 120 534,37		0,00000		6,30000		
50	979951141R00	Výkup kovů měď, staré kusy a plechy	t	10,71631	-90 000,00	-964 467,90	21,00	-1 167 006,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)														
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :														
51-53 :														
Součet: : 6,29869														
Mezisoučet														
střešní krytina ze zborcené části - předpoklad po vytřídění cca 50% :														
(107+900+200)*0,00732*0,5														
Mezisoučet														
51	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	837,03200	45,00	37 666,44	21,00	45 576,39	0,00000	0,00000	0,00732	6,13000	800-764	RTS 25/ I
zbývající část měděného plechu střechy vč. oplechování žlabu a stěn atik :														
náběh a oplechování ve 2.NP - do ulice : 2,75*12,3														
vyplechované žlaby : 2,2*(10,31+15,96+6,74+10,7)														
žlab na straně vyhořelé střechy nad dětským bazénem : 2*10,7														
náběhy střechy (do ulice) : 2,5*(10,31+15,96+6,74+10,7)														
atiky 2.NP - horní hrana a vnější stěna : 1,65*(17,8*2+12,3)+1,2*2,3*2														
střešní krytina : 2,5*10,31+17,5*13+3,5*7,5														
6*10,7+8*1,4														
6,74*17,5+1,4*12														
52	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	44,00000	10,00	440,00	21,00	532,40	0,00000	0,00000	0,00298	0,13000	800-764	RTS 25/ I
22*2														
53	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	30,00000	10,00	300,00	21,00	363,00	0,00000	0,00000	0,00135	0,04000	800-764	RTS 25/ I
předpoklad : 30														
Díl: 765		Krytiny tvrdé				37 890,00		45 846,90		0,00000		1,10000		
54	765323830R00	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do sutí	m2	50,00000	650,00	32 500,00	21,00	39 325,00	0,00000	0,00000	0,02200	1,10000	800-765	RTS 25/ I
předpoklad : 50														
bude fakturováno dle skutečnosti :														
55	979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	1,10000	4 900,00	5 390,00	21,00	6 521,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest														
předpoklad : 50*0,022														
bude fakturováno dle skutečnosti :														
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				12 974,53		15 699,18		0,00000		10,71000		
56	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	200,00000	10,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,01098	2,20000	800-766	RTS 25/ I
celková plocha dle PD - 301m2 :														
zbývající plocha po požáru : 200														
200,00000														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	200,00000	10,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00800	1,60000	800-766	RTS 25/ I
58	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	629,70000	10,00	6 297,00	21,00	7 619,37	0,00000	0,00000	0,01098	6,91000	800-766	RTS 25/ I
				předpoklad dle výměry střešní krytiny : 2,5*10,31+17,5*13+3,5*7,5	279,52500									
				6*10,7+8*1,4	75,40000									
				6,74*17,5+1,4*12	134,75000									
				náběh a oplechování ve 2.NP - do ulice : 2,5*12,3	30,75000									
				náběhy střechy (do ulice) : 2,5*(10,31+15,96+6,74+10,7)	109,27500									
59	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	10,71011	250,00	2 677,53	21,00	3 239,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
				kategorie 17 02 01 dřevo										
				Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
				54-56 :										
				Součet: : 10,71011	10,71011									
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-471 381,07	-570 371,09		4,28000		85,81000			
60	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	85,81849	-8 000,00	-686 547,92	21,00	-830 722,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
				Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)										
				Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
				59,60 :										
				Součet: : 85,81849	85,81849									
61	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	13,06600	100,00	1 306,60	21,00	1 580,99	0,00000	0,00000	0,02100	0,27000	800-767	RTS 25/ I
				0,94*1,39*10	13,06600									
62	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	85 544,10000	2,50	213 860,25	21,00	258 770,90	0,00005	4,28000	0,00100	85,54000	800-767	RTS 25/ I
				ocelový skelet - objektu - nosníky střechy , ocelové schody a ostatní ocelové kce : 85000	85 000,00000									
				nosná kce žlabů :										
				vyplechované žlaby : (10,31+15,96+6,74+10,7)*10	437,10000									
				žlab na straně vyhořelé střechy nad dětským bazénem : 10,7*10	107,00000									
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				382 386,97	462 688,23		0,00000		0,00000			
63	979082119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	2 050,40760	1,50	3 075,61	21,00	3 721,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 25/ I
				se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
				stavební suť a vybourané materiály :										
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,74943	3,74943									
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,28569	2,28569									
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 364,98262	364,98262									
				Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 476,82388	476,82388									
				Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,64902	8,64902									
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,96548	20,96548									
				Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 10,71011	10,71011									
				Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 18,38300	18,38300									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,10000		1,10000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,65939		9,65939										
		Mezisoučet		917,30862										
		výkup kovů - sběrné suroviny :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,25840		11,25840										
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,10198		0,10198										
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 10,71631		10,71631										
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 85,81849		85,81849										
		Mezisoučet		107,89518										
		1025,20380		1 025,20380										
64	979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	t	29,14239	1 500,00	43 713,59	21,00	52 893,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,65939		9,65939										
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 18,38300		18,38300										
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,10000		1,10000										
65	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	1 025,20380	20,00	20 504,08	21,00	24 809,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ I
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1025,20380		1 025,20380										
66	979083111R00	Vodorovné přemístění suti do 100 m	t	7 098,72676	35,00	248 455,44	21,00	300 631,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,												
		recyklát ponechaný na pozemku :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5030,49188		5 030,49188										
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2068,23488		2 068,23488										
67	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	1 025,20380	65,00	66 638,25	21,00	80 632,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 25/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,												
		stavební suť a vybourané materiály :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,74943		3,74943										
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,28569		2,28569										
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 364,98262		364,98262										
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 476,82388		476,82388										
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 18,38300		18,38300										
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,64902		8,64902										
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,96548		20,96548										
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 10,71011		10,71011										
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,65939		9,65939										
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,10000		1,10000										
		Mezisoučet		917,30862										
		výkup kovů - sběrné suroviny :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,25840		11,25840										
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,10198		0,10198										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 10,71631			10,71631									
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 85,81849			85,81849									
		Mezisoučet			107,89518									

Celkem	745 732,02
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				4 000,00		4 840,00		0,00000		0,42000		
1	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	200,00000	20,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00000	0,00000	0,00210	0,42000	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				33 336,33		40 336,96		0,00000		9,25000		
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	200,00000	20,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00000	0,00000	0,01492	2,98000	800-721	RTS 25/ I
3	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	100,00000	20,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,03065	3,07000	800-721	RTS 25/ I
4	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	400,00000	20,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00000	0,00000	0,00210	0,84000	800-721	RTS 25/ I
5	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	500,00000	20,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00198	0,99000	800-721	RTS 25/ I
6	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího,	m	100,00000	20,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00263	0,26000	800-721	RTS 25/ I
7	721210813R01	Demontáž vpustí litinové, DN 100 mm	kus	22,00000	30,00	660,00	21,00	798,60	0,00000	0,00000	0,02961	0,65000		Vlastní
8	721242805R00	Demontáž lapačů sřešních splavenin DN 150	kus	13,00000	30,00	390,00	21,00	471,90	0,00000	0,00000	0,03522	0,46000	800-721	RTS 25/ I
9	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m	t	9,67128	650,00	6 286,33	21,00	7 606,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 481,85		21 153,04		0,00000		3,75000		
10	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	300,00000	10,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,00213	0,64000	800-721	RTS 25/ I
11	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	100,00000	10,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00497	0,50000	800-721	RTS 25/ I
12	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	100,00000	10,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00670	0,67000	800-721	RTS 25/ I
13	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	100,00000	10,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,01102	1,10000	800-721	RTS 25/ I
14	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	200,00000	10,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00029	0,06000	800-721	RTS 25/ I
15	722170807R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm	m	300,00000	10,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,00032	0,10000	800-721	RTS 25/ I
16	722171916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 40 do D 50 mm	kus	100,00000	10,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
17	722171919R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm	kus	100,00000	25,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
18	722211814R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100	kus	20,00000	25,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,03308	0,66000	800-721	RTS 25/ I
19	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	2,00000	25,00	50,00	21,00	60,50	0,00000	0,00000	0,00885	0,02000	800-721	RTS 25/ I
20	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	3,74130	650,00	2 431,85	21,00	2 942,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: 724		Strojní vybavení				44 341,65		53 653,40		0,00000		5,28000		
21	724122816R01	Demontáž čerpadel ostatních	soubor	15,00000	100,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,01874	0,28000		Vlastní
22	724310001	Demontáž bazénové technologie	soubor	1,00000	34 920,00	34 920,00	21,00	42 253,20	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000		Vlastní
23	724590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	5,28110	1 500,00	7 921,65	21,00	9 585,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				13 959,16		16 890,58		0,00000		1,49000		
24	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	21,00000	50,00	1 050,00	21,00	1 270,50	0,00000	0,00000	0,03420	0,72000	800-721	RTS 25/ I
25	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	17,00000	50,00	850,00	21,00	1 028,50	0,00000	0,00000	0,01946	0,33000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	3,00000	50,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,00920	0,03000	800-721	RTS 25/ I
27	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,03470	0,28000	800-721	RTS 25/ I
28	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	35,00000	50,00	1 750,00	21,00	2 117,50	0,00000	0,00000	0,00049	0,02000	800-721	RTS 25/ I
29	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	57,00000	50,00	2 850,00	21,00	3 448,50	0,00000	0,00000	0,00156	0,09000	800-721	RTS 25/ I
30	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00085	0,02000	800-721	RTS 25/ I
31	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	1,47729	4 000,00	5 909,16	21,00	7 150,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Celkem						113 118,99								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				24 722,45		29 914,16		0,00000		17,57000		
1	713300841R00	Odstranění tepelné izolace těles z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy	m2	50,00000	20,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,02100	1,05000	800-713	RTS 25/ I
2	713370811R00	Odstranění snímatelné izolace těles systémem Almatol jakékoliv tloušťky	m2	30,00000	20,00	600,00	21,00	726,00	0,00000	0,00000	0,03800	1,14000	800-713	RTS 25/ I
3	713400832R00	Odstranění tepelné izolace potrubí izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží nebo matracemi včetně povrchové úpravy	m2	300,00000	20,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00000	0,00000	0,04010	12,03000	800-713	RTS 25/ I
4	713400842R00	Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové úpravy	m2	40,00000	20,00	800,00	21,00	968,00	0,00000	0,00000	0,04810	1,92000	800-713	RTS 25/ I
5	713400852R00	Odstranění tepelné izolace potrubí z tvarovek a skruží z lehčených hmot včetně povrchové úpravy	m2	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,03500	0,70000	800-713	RTS 25/ I
6	713470811R00	Odstranění snímatelných pouzder Ferrotex jakékoliv tloušťky z potrubí, přírub, armatur, tvarovek jakékoliv tloušťky	m2	30,00000	150,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00000	0,00000	0,02430	0,73000	800-713	RTS 25/ I
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6, : Součet : 17,57300	t	17,57300	650,00	11 422,45	21,00	13 821,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Díl: 731		Kotelny				27 318,42		33 055,29		0,04000		15,57000		
8	731201823R00	Demontáž kotlů ocelových automatických o výkonu přes 465 do 730 kW	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00612	0,01000	6,58500	13,17000	800-731	RTS 25/ I
9	731202830R00	Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti přes 1 000 do 2 500 kg	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	21,00	13 310,00	0,01524	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
10	731310813R00	Demontáž ventilátorů pro umělé tahy kotlů o výkonu přes 2326 do 3489 kW	kus	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,94000	1,88000	800-731	RTS 25/ I
11	731321816R00	Demontáž přetlakového pojistovacího zařízení nízkotlakých parních kotlů s jednou nádobou, obsahu 120 l, DN 100 nízkotlakých parních kotlů s jednoduchou nádobou	kus	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00012	0,00000	0,25840	0,52000	800-731	RTS 25/ I
12	731391825R00	Vypouštění vody z kotlů do kanalizace čerpadlem, o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2	kus	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
13	731890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m kotelny vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11, : Součet : 15,56680	t	15,56680	650,00	10 118,42	21,00	12 243,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 732		Strojovny				4 113,19		4 976,96		0,04000		4,16000		
14	732110813R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300	m	3,00000	30,00	90,00	21,00	108,90	0,00000	0,00000	0,20748	0,62000	800-731	RTS 25/ I
15	732212821R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 1 600 do 2 500 l	kus	4,00000	30,00	120,00	21,00	145,20	0,00000	0,00000	0,72760	2,91000	800-731	RTS 25/ I
16	732213815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků o obsahu přes 1 600 do 2 500 l	kus	4,00000	30,00	120,00	21,00	145,20	0,00883	0,04000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
17	732214821R00	Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 1 600 do 2 500 l	kus	4,00000	30,00	120,00	21,00	145,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	732293810R00	Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	10,00000	30,00	300,00	21,00	363,00	0,00006	0,00000	0,02700	0,27000	800-731	RTS 25/ I
19	732320814R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 200 do 500 l	kus	4,00000	30,00	120,00	21,00	145,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
20	732324814R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l	kus	4,00000	30,00	120,00	21,00	145,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
21	732420814R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65	kus	10,00000	30,00	300,00	21,00	363,00	0,00007	0,00000	0,02400	0,24000	800-731	RTS 25/ I
22	732482811R00	Demontáž měřičů kondenzátu, vodoměrů šroubových vertikálních DN 50	kus	4,00000	30,00	120,00	21,00	145,20	0,00002	0,00000	0,02898	0,12000	800-731	RTS 25/ I
23	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m	t	4,15876	650,00	2 703,19	21,00	3 270,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

vodorovně 100 m

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14,15,18,21,22, :

Součet : 4,15876

4,16000

Díl: 733	Rozvod potrubí				57 669,58	69 780,19	0,19000	23,65000						
24	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	1 200,00000	10,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00004	0,05000	0,00254	3,05000	800-731	RTS 25/ I
25	733120819R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3	m	1 600,00000	10,00	16 000,00	21,00	19 360,00	0,00005	0,08000	0,00473	7,57000	800-731	RTS 25/ I
26	733120832R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133	m	500,00000	10,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00010	0,05000	0,01384	6,92000	800-731	RTS 25/ I
27	733140811R00	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby	kus	30,00000	10,00	300,00	21,00	363,00	0,00004	0,00000	0,00705	0,21000	800-731	RTS 25/ I
28	733160804R00	Demontáž potrubí z měděných trubek přes D 28 mm do D 54 mm	m	100,00000	10,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00004	0,00000	0,02910	2,91000	800-731	RTS 25/ I
29	733193820R00	Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků přes 50/50/5 do 80/80/8 mm	kus	400,00000	20,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00003	0,01000	0,00747	2,99000	800-731	RTS 25/ I

Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím.

30	733890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	23,64550	650,00	15 369,58	21,00	18 597,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24,25,26,27,28,29, :

Součet : 23,64550

23,65000

Díl: 734	Armatury				9 013,11	10 905,86	0,02000	4,09000						
31	734100813R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150	kus	15,00000	20,00	300,00	21,00	363,00	0,00002	0,00000	0,08300	1,25000	800-731	RTS 25/ I
32	734100823R00	Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, přes 100 do DN 150	kus	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	0,00002	0,00000	0,13400	1,34000	800-731	RTS 25/ I
33	734140823R00	Demontáž redukčních ventilů s rozšířeným výstupem DN 50/100	kus	8,00000	20,00	160,00	21,00	193,60	0,00002	0,00000	0,02800	0,22000	800-731	RTS 25/ I
34	734160814R00	Demontáž odvaděčů kondenzátu přes DN 25 do DN 50	kus	5,00000	20,00	100,00	21,00	121,00	0,00002	0,00000	0,02800	0,14000	800-731	RTS 25/ I
35	734190822R00	Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje, přes DN 100 do DN 150	kus	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
36	734191823R00	Demontáž přírub odřiznutí přírubybez rozpojení přírubového spoje, přes DN 100 do DN 150	kus	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00013	0,00000	0,01501	0,30000	800-731	RTS 25/ I
37	734200814R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 6/4 do G 2"	kus	30,00000	20,00	600,00	21,00	726,00	0,00013	0,00000	0,00220	0,07000	800-731	RTS 25/ I
38	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	90,00000	20,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00021	0,02000	0,00350	0,32000	800-731	RTS 25/ I
39	734200834R00	Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2"	kus	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00016	0,00000	0,00497	0,10000	800-731	RTS 25/ I
40	734200841R00	Demontáž závitových armatur jednotrubkových horizontálních soustav se čtyřcestným směšovačem jednobodové připojení	kus	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00060	0,01000	800-731	RTS 25/ I
41	734290815R00	Demontáž směšovacích armatur trojcestných, DN 50	kus	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	0,00028	0,00000	0,00436	0,04000	800-731	RTS 25/ I
42	734300815R00	Demontáž horkovodních armatur ventily, přes 50 do DN 65	kus	15,00000	20,00	300,00	21,00	363,00	0,00004	0,00000	0,00826	0,12000	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	734300825R00	Demontáž horkovodních armatur rozpojení šroubení, přes 50 do DN 65	kus	15,00000	20,00	300,00	21,00	363,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
44	734410821R00	Demontáž teploměrů dvojkovových	kus	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00001	0,00000	0,00107	0,02000	800-731	RTS 25/ I
45	734420822R00	Demontáž tlakoměrů kontaktních	kus	20,00000	20,00	400,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,00731	0,15000	800-731	RTS 25/ I
46	734430831R00	Demontáž termostátů stonkových	kus	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00110	0,01000	800-731	RTS 25/ I
47	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	4,08170	650,00	2 653,11	21,00	3 210,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46, :

Součet : 4,08170

4,08000

Díl: 735		Otopná tělesa			88 351,72		106 905,58		0,00000		18,85000			
48	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	1 200,00000	50,00	60 000,00	21,00	72 600,00	0,00000	0,00000	0,01057	12,68000	800-731	RTS 25/ I
49	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	40,00000	50,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00008	0,00000	0,04675	1,87000	800-731	RTS 25/ I
50	735211822R00	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání z trubek průměru 76/3/156, stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 2	kus	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00024	0,00000	0,12842	2,57000	800-731	RTS 25/ I
51	735221824R00	Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání DN 65, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 4	kus	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00024	0,00000	0,05632	1,13000	800-731	RTS 25/ I
52	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	200,00000	50,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00001	0,00000	0,00075	0,15000	800-731	RTS 25/ I
otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu														
53	735411813R00	Demontáž konvektorů stavební délky přes 1600 do 2150 mm	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00000	0,00000	0,04500	0,45000	800-731	RTS 25/ I
54	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	2 000,00000	1,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)														
55	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m	t	18,84880	650,00	12 251,72	21,00	14 824,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48,49,50,51,52,53, :

Součet : 18,84880

18,85000

Celkem	211 188,47
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	04	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723	Vnitřní plynovod					13 300,02		16 093,02		0,05000		1,32000		
1	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	50,00000	10,00	500,00	21,00	605,00	0,00025	0,01000	0,00254	0,13000	800-721	RTS 25/ I
2	723150802R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 32 mm do D 44,5 mm	m	40,00000	10,00	400,00	21,00	484,00	0,00025	0,01000	0,00473	0,19000	800-721	RTS 25/ I
3	723150804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm	m	40,00000	10,00	400,00	21,00	484,00	0,00035	0,01000	0,00981	0,39000	800-721	RTS 25/ I
4	723160819R00	Demontáž přípojek k plynoměům závitových s ochozem, G 3"	pár	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00	0,00000	0,00000	0,14460	0,29000	800-721	RTS 25/ I
5	723160836R00	Demontáž přípojek k plynoměům závitových rozpěrek, G 3"	kus	1,00000	550,00	550,00	21,00	665,50	0,00000	0,00000	0,00389	0,00000	800-721	RTS 25/ I
6	723160824R00	Demontáž přípojek k plynoměům svařovaných DN 80	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00000	0,00000	0,14578	0,15000	800-721	RTS 25/ I
7	723230802R00	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada dvojitá	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00000	0,00000	0,07526	0,08000	800-721	RTS 25/ I
8	723260817R00	Demontáž plynoměů PS 100	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,01768	0,02000	0,08500	0,09000	800-721	RTS 25/ I
9	723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky do 6m	t	1,30773	650,00	850,02	21,00	1 028,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 100 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8, :

Součet : 1,30773

1,31000

Díl: 734	Armatury					1 538,66		1 861,78		0,00000		0,83000		
10	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	15,00000	10,00	150,00	21,00	181,50	0,00002	0,00000	0,03900	0,59000	800-731	RTS 25/ I
11	734190818R00	Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje, přes DN 50 do DN 100	kus	15,00000	10,00	150,00	21,00	181,50	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
12	734191822R00	Demontáž přírub odříznutí přírubybez rozpojení přírubového spoje, přes DN 50 do DN 100	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00008	0,00000	0,00908	0,09000	800-731	RTS 25/ I
13	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 1/2 do G 1"	kus	20,00000	10,00	200,00	21,00	242,00	0,00013	0,00000	0,00110	0,02000	800-731	RTS 25/ I
14	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 6/4 do G 2"	kus	20,00000	10,00	200,00	21,00	242,00	0,00021	0,00000	0,00350	0,07000	800-731	RTS 25/ I
15	734410821R00	Demontáž teploměů dvojkovových	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00001	0,00000	0,00107	0,01000	800-731	RTS 25/ I
16	734420821R00	Demontáž tlakoměů diferenciálních	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00000	0,00000	0,00502	0,05000	800-731	RTS 25/ I
17	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,82870	650,00	538,66	21,00	651,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,12,13,14,15,16, :

Součet : 0,82870

0,83000

Díl: M23	Montáže potrubí					36 000,00		43 560,00		0,00000		0,00000		
18	23018001.01	Demontáž plynovodní přípojky, včetně zemních prací, odvzdušnění, odkanalizování, zaslepení	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						50 838,68								
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713	Izolace tepelné					10 350,00		12 523,50		0,00000		1,52000		
1	713300821R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foliemi ploch rovných	m2	690,00000	15,00	10 350,00	21,00	12 523,50	0,00000	0,00000	0,00220	1,52000	800-713	RTS 25/ I
Díl: 728	Vzduchotechnika					38 835,14		46 990,52		0,00000		34,90000		
2	728111812R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,03 m2	m	90,00000	10,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00000	0,00000	0,00590	0,53000	800-728	RTS 25/ I
3	728111814R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,13 m2	m	80,00000	10,00	800,00	21,00	968,00	0,00000	0,00000	0,01106	0,88000	800-728	RTS 25/ I
4	728111816R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,28 m2	m	260,00000	10,00	2 600,00	21,00	3 146,00	0,00000	0,00000	0,02009	5,22000	800-728	RTS 25/ I
5	728111818R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,50 m2	m	180,00000	10,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00000	0,00000	0,02556	4,60000	800-728	RTS 25/ I
6	728111821R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,96 m2	m	130,00000	10,00	1 300,00	21,00	1 573,00	0,00000	0,00000	0,03579	4,65000	800-728	RTS 25/ I
7	728111823R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 1,39 m2	m	60,00000	10,00	600,00	21,00	726,00	0,00000	0,00000	0,05205	3,12000	800-728	RTS 25/ I
8	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm	m	200,00000	10,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,01393	2,79000	800-728	RTS 25/ I
9	728112816R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 600 mm	m	60,00000	10,00	600,00	21,00	726,00	0,00000	0,00000	0,03127	1,88000	800-728	RTS 25/ I
10	728115813R00	Demontáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného, z AL, do průměru d 300 mm	m	80,00000	10,00	800,00	21,00	968,00	0,00000	0,00000	0,00196	0,16000	800-728	RTS 25/ I
11	728311814R00	Demontáž ohříváče čtyřhranného, nad průřez 0,45 m2	kus	8,00000	15,00	120,00	21,00	145,20	0,00000	0,00000	0,04900	0,39000	800-728	RTS 25/ I
12	728311834R00	Demontáž chladiče čtyřhranného, nad průřez 0,45 m2	kus	6,00000	15,00	90,00	21,00	108,90	0,00000	0,00000	0,08100	0,49000	800-728	RTS 25/ I
13	728312815R00	Demontáž tlumičů hluku, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,	kus	24,00000	15,00	360,00	21,00	435,60	0,00000	0,00000	0,06600	1,58000	800-728	RTS 25/ I
14	728312819R00	Demontáž tlumičů hluku, kruhových, , do průměru d 400 mm	kus	6,00000	15,00	90,00	21,00	108,90	0,00000	0,00000	0,01700	0,10000	800-728	RTS 25/ I
15	728314813R00	Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné, do průřezu 0,75 m2	kus	10,00000	15,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,01500	0,15000	800-728	RTS 25/ I
16	728314814R00	Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné, nad průřez 0,75 m2	kus	3,00000	15,00	45,00	21,00	54,45	0,00000	0,00000	0,01760	0,05000	800-728	RTS 25/ I
17	728411834R00	Demontáž výústí čtyřhranných, do průřezu 0,2 m2,	kus	30,00000	15,00	450,00	21,00	544,50	0,00000	0,00000	0,00980	0,29000	800-728	RTS 25/ I
18	728412823R00	Demontáž anemostatů čtyřhranných, vířivých, do průřezu 0,65 m2,	kus	10,00000	15,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,02043	0,20000	800-728	RTS 25/ I
19	728413852R00	Demontáž talírového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm	kus	20,00000	15,00	300,00	21,00	363,00	0,00000	0,00000	0,00034	0,01000	800-728	RTS 25/ I
20	728415814R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2	kus	100,00000	15,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00490	0,49000	800-728	RTS 25/ I
21	728611816R00	Demontáž ventilátorů radiálních nízkotlakých potrubních, do průřezu 0,5 m2,	kus	6,00000	15,00	90,00	21,00	108,90	0,00000	0,00000	0,17184	1,03000	800-728	RTS 25/ I
22	728611823R00	Demontáž ventilátorů radiálních nízkotlakých potrubních, , do průměru d 300 mm	kus	6,00000	15,00	90,00	21,00	108,90	0,00000	0,00000	0,03502	0,21000	800-728	RTS 25/ I
23	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm	kus	5,00000	15,00	75,00	21,00	90,75	0,00000	0,00000	0,00400	0,02000	800-728	RTS 25/ I
24	728614860R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 200 mm	kus	10,00000	15,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,00400	0,04000	800-728	RTS 25/ I
25	72861881.01	Demontáž vzduchotechnické jednotky	kus	6,00000	15,00	90,00	21,00	108,90	0,00000	0,00000	1,00382	6,02000		Vlastní
26	728890812R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot svislé, v objektech výšky do 12 m	t	36,43868	650,00	23 685,14	21,00	28 659,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :
Součet : 36,43868

36,44000

Celkem	49 185,14
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2024/28	Demolice bazénu v Českém Krumlově
O:	SO 01	Demolice
R:	06	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22 Demontáž slaboproudých rozvodů						5 500,00		6 655,00		0,00000		0,00000		
1	22011PC002	Demontáž slaboproudých rozvodů	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M23 Demontáž dieselagregátu						18 000,00		21 780,00		0,00000		0,00000		
2	21019PC003	Demontáž dieselagregátu 30 kVA včetně příslušenství	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						12 450,00		15 064,50		0,00000		0,00000		
3	650710631R00	Demontáž trubky ohebné kovové, do 32 mm	m	110,00000	2,00	220,00	21,00	266,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
4	650711111R00	Demontáž kabelového žlabu nebo lávky do šířky 300 mm	m	80,00000	10,00	800,00	21,00	968,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
5	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	100,00000	15,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
6	650801163R00	Demontáž svítidla nástěnného bodového, přisazeného	kus	100,00000	15,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
7	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do průměru 10 mm včetně podpěr	m	630,00000	10,00	6 300,00	21,00	7 623,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
8	650811121R00	Demontáž hromosvodové svorky do dvou šroubů	m	180,00000	10,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
9	650811151R00	Demontáž jímací tyče na hřebenu střechy	kus	11,00000	15,00	165,00	21,00	199,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
10	650811171R00	Demontáž úhelníku ochranného	kus	11,00000	15,00	165,00	21,00	199,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
Díl: M99 Ostatní práce "M"						239 610,00		289 928,10		0,00000		0,02000		
11	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	700,00000	300,00	210 000,00	21,00	254 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
demontáže rozvodných zařízení, spínačů zásuvek, krabic, lišt, žlabů apod. : 700				700,00000										
12	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	20,00000	2,50	50,00	21,00	60,50	0,00006	0,00000	0,00100	0,02000	800-767	RTS 25/ I
13	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	0,03000	52 000,00	1 560,00	21,00	1 887,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
14	210292022R00	Zjištění údajů vypnutí vedení (hlavním spínačem)a zajištění proti nedovolenému zapnutí s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětným zapnutím,	kus	10,00000	1 800,00	18 000,00	21,00	21 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
15	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	500,00000	20,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
demontáž kabeláže ve zdivu a v lištách : 500				500,00000										
Celkem						275 560,00								

