

DODATEČNÁ INFORMACE č. 4 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon nebo ZZVZ) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 213 ZZVZ

Výstavba lávky přes říčku Polečnici v Jelení zahradě, AZ Špičák v Českém Krumlově (VZCK 130/2025)

Zadavatel	město Český Krumlov
Sídlo	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ	00245836
DIČ	CZ00245836

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic, tel.: 380 766 700, mob.: 773 743 947, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Jirovec, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 710, e-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Mgr. Robert Adensam, vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 113, e-mail: robert.adensam@ckrumlov.cz.

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 19 Výzvy k podání nabídky z 27. listopadu 2025 sděluje následující dodatečnou informaci k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov.

Dotazy ze dne 14. ledna 2026:

Dotaz č. 5:

1. *V projektové dokumentaci Lávky ve výkresu Příčný řez jsou hranoly o rozměrech 160x100 a 150x100, který rozměr platí?*
2. *Ložiska – v rozpočtu jsou z ocelolitiny, v projektové dokumentaci ocelová. Prosím o upřesnění.*
3. *Z výkresu nevyplývá, jak bude mostovka kotvena k nosné konstrukci? (kolik šroubů, kvalita šroubu, zda bude šroub přiznaný ze shora atd.). Prosíme o bližší detail kotvení mostovky k HEB profilům.*
4. *Prosíme o bližší specifikaci (detaily) zábradlí – kotvení nerez sítě v polích? Kotvení U profilů do nosné konstrukce mostu? Detail uchycení zábradlí pro sklopení včetně zabezpečení proti vandalům?*
5. *Z výkresu nevyplývá umístění příčníků z válcovaných profilů IPE 160 (dle technické zprávy 5ks).*

Jednotlivé odpovědi k zaslaným dotazům:

1. V příčném řezu jsou **mostovkové hranoly o rozměrech 150x100mm** (viz technická zpráva část 4.2.7.1), na horní části **madla zábradlí je hranol 160x80mm**.
2. Ložiska jsou **ocelová** viz. příloha F2.5 – Ocelová konstrukce.
3. Šrouby jsou uvažovány **nerezové M10 vždy 4ks na hranol**, s půlkulatou hlavou.
4. *Detaily typického jsou v příloze F2.6 – Zábradlí. Podrobnější řešení bude v rámci VTD při realizaci. Síť bude kotvena pomocí provlékacích oček. Kotvení U profilů je přes kotevní plech tl. 20 mm přivařený k hlavním nosníkům.*
5. Umístění příčníků IPE180 viz příloha F2.5 – Ocelová konstrukce. **Celkový počet 13 ks.**

V rámci odpovědi zveřejňujeme také upřesněnou zadávací dokumentaci stavby (ZDS) včetně některých příloh v následujícím členění:

- **F2.1 Technická zpráva 01/2012**
- **F2.2 Půdorys**
- **F2.3 Podélný řez**
- **F2.4 Příčný řez**
- **F2.5 Ocelová konstrukce**
- **F2.6 Zábradlí**

V rámci této dodatečné informace dochází ke změně lhůty podání nabídek s ohledem na zveřejněné informace s přiměřeným prodloužením lhůty o 4 pracovní dny, **tj. do 29. ledna 2026 do 9 hod.**

V Českém Krumlově (datum dle el. podpisu)

Mgr. Robert Adensam
vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje