



D1 - DETAIL VAROVNÉHO PÁSU



LEGENDA:



- POZNÁMKY:
- **POZN. 1** - NOVÁ ZÁDLAŽBA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH ŽIVIČNÝCH A BETONOVÝCH PLOCH - PŘEDPOKLÁDÁ SE ČÁSTEČNÉ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ, ROZSAH VYUŽITÍ BUDE UPŘESNĚN DLE SOND PROVEDENÝCH PŘED REALIZACÍ
 - **POZN. 2** - VAROVNÝ PÁS MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU S VYHLÁŠKOU č.398/2009 Sb.
 - **POZN. 3** - PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PD BYLA TECHNICKÁ MAPA MĚSTA PŘEDANÁ INVESTOREM. SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ. DETAILS KONZULTOVAT S GP. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ TRASY VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ. POKUD BY NA STAVBĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BYLY V ROZPORU S PŘEDPOKLADY TÉTO PD, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP. TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ ANI JI NENAHRAZUJE!
 - **POZN. 4** - V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO PD NEBYLY ZNÁMY TRASY, PROFILY A HLOUBKY STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM. PO ODKRYTÍ STÁV. ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROVĚŘEN STAV VŠECH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK, ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S GP, PŘÍPADNĚ BUDE ROZHODNUTO O JEJICH REKONSTRUKCI. ZÁROVEŇ BUDOU PROVĚŘENY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POKLOPY, STÁV. KANALIZAČNÍ ŠACHTY BUDOU PŘÍZPŮSOBENY NIVELETĚ NOVÉHO POVRCHU.
 - **POZN. 5** - OSAZENÍ SILNIČNÍCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ BUDE 80-120MM NAD NIVELETU VOZOVKY. V MÍSTĚ URČENÉM PRO PŘECHÁZENÍ BUDE OBRUBNÍK SNÍŽEN NA 20MM NAD NIVELETU VOZOVKY. V MÍSTĚ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU (< 80mm) BUDE NA CHODNÍKU PROVEDEN VAROVNÝ PÁS š.400mm.
 - **POZN. 6** - PŘÍČNÝ SKLON CHODNÍKU - 1% (max. 2%)
 - **POZN. 7** - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - VŠECHNY DETAILS NUTNO PŘED REALIZACÍ PROJEDNAT S GP !!!
 - DRUHY DLAŽEB JSOU ZNÁZORNĚNY GRAFICKOU ŠRAFOU, NEJEDNÁ SE O SPÁROŘEZ !!!



!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTÝČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE				tel.: +420 387 319 066	
Investor: Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov				e-mail: atelierkrocak@volny.cz	
Akce : ÚPRAVY PROSTORU NÁMĚSTÍ NA SÍDLIŠTI ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ				Vyhотовeno :	
Výkres : DETAIL VAROVNÉHO PÁSU - D1					
Autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Kročák		Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaromír Kročák		Vypracoval : Ing. arch. Gabriela Buzková Ing. arch. Petr Brzobohatý	
Spoluautoři : Ing. arch. Gabriela Buzková Ing. arch. Petr Brzobohatý					
Číslo zakázky : 18-489-DSP	Stupeň : DSP	Měřítko : 1:50	Datum : ŘÍJEN 2018	Formát : 2x A4	Číslo výkresu : 07