

Váš dopis Č.j.: P20050000009
Ze dne: 8. ledna 2020
Číslo jednací: O20010006349
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: +420 387 761 745
Fax: +420 387 761 225
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 31. ledna 2020

Sváček Jiří - Videall Projekt
Chvalšinská čp. 108
381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, ulice Železniční - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE

DVZ/DPS (výběr zhotovitele / provedení stavby)

Investor: Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy části stávající kanalizace KA DN 300 mm, v ulici Železniční, v Českém Krumlově. Jedná se o výměnu potrubí v délce 40,0 metrů a o sanaci potrubí rukávem, v délce 38,0 metrů. Součástí stavby je i přepojení stávajících zaústěných kanalizačních přípojek. Trasa kanalizace, určené k výměně a sanaci, je vedena v místní komunikaci. Jedná se o úsek mezi ulicemi Česká a Školní. Z důvodu špatného technického stavu kanalizace jsou navrženy stavební úpravy potrubí. Z části se jedná o sanaci vnitřku potrubí a z části bude provedena výměna potrubí.

Vlastníkem kanalizace je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK, a.s. České Budějovice.

SO 01 – KANALIZACE

Jedná se o jednotnou kanalizaci; stavební úpravy budou řešeny v celkové délce 78,0 metrů (včetně 1 ks nové revizní kanalizační šachty) a budou provedeny dvěma způsoby: výkopová metoda (40 metrů) a bezvýkopová metoda zatažením sanačního rukávce (38 metrů); potrubí je navrženo z PVC DN 300 mm, v délce 40,0 metrů. Potrubí gravitační kanalizace je navrženo z PVC o průměru 315 x 10,0 mm, se zvýšenou rázovou odolností.

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

V trase výměny potrubí budou přepojeny pomocí osazených odboček (2x 315/160mm a 3 x DN 315/200 mm); jedná se o přípojky DN 150 mm a DN 200 mm, které budou zaříznuty na potřebnou délku.

BEZVÝKOPOVÁ METODA, SANACE KANALIZACE

Sanace pomocí rukávce s vnitřní ochrannou vrstvou proti ohrusu technologií „UV LINER“ – do vyčištěného potrubí se vtáhne přes kanalizační šachtu sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu; rukávce se nafoukne a dojde k těsnému přilnutí ke kanalizačnímu potrubí; za stálého udržování tlaku dochází k rychlému vytvrzení pryskyřicového rukávce pomocí soustavy UV lamp; UV záření odstartuje chemickou reakci – polymeraci; sanace pomocí rukávce bude realizována v úseku mezi novou revizní kanalizační šachtou Š4 a stávající revizní kanalizační šachtou Š3; sanace kanalizačního potrubí bude provedena v délce 38,0 metrů.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, tel. číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem).
- Společnosti ČEVAK, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. na staveniště, v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s. – provozem Český Krumlov, p. Nešlehou Miroslavem, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby. – Pro zahájení technické kontroly, před kolaudací stavby bude společností ČEVAK, a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte společnost ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov, p. Nešlehu Miroslava, telef. číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH)
 - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN; v případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení
 - o projektovou dokumentaci skutečného provedení (situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily), včetně dokladové části.
 - o kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí, po vysazení odboček, včetně protokolu záznamu a přehledné situace, s vyznačením kontrolovaného úseku).

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: situace

Na vědomí: ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov
ČEVAK, a.s. – investiční oddělení
Město Český Krumlov – odbor investic

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)