

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **KČK 2022/01a Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum**
Objekt:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.**

IČO: **65006267**

DIČ:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V _____ dne 04.08.2022

Za zhotovitele Za objednatele

Stavební objekt

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č. 2
---------	--------------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		5,79649
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		0,73686
784	Malby	PSV		0,47676
788	Skleněné stěny a kce	PSV		0,40000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
				7,41011

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č.3
---------	--------------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **M1**
Úpravy pro expozici - stavební práce

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Stavební část	32
		32

Položkový soupis

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č. 4
Objekt:	M1	Úpravy pro expozici - stavební práce	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	602016114RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenná, pro renovaci, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: analogicky technologie - vápenné difúzně otevřené (kapilární) omítky: místnost č.1.03 ambít nejpostiženější místa: stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605) stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74) stěna pod freskou: 1*6 stěna u vstupu: 1,2*8,385 Mezisoučet: místnost č.1.10 - defekt v místě komína: 5 místnost č.1.12 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 15 místnost č.1.11 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 8	m2	103,37950	801-1	RTS 22/ II
2	602016114RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenná, pro renovaci, tloušťka vrstvy 20 mm, Výkaz výměr: analogicky technologie - vápenné difúzně otevřené (kapilární) omítky: místnost č.1.03 ambít nejpostiženější místa: stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605) stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74) stěna pod freskou: 1*6 stěna u vstupu: 1,2*8,385 Mezisoučet: místnost č.1.10 - defekt v místě komína: 5 místnost č.1.12 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 15 místnost č.1.11 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 8	m2	103,37950	801-1	RTS 22/ II
3	602016152RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, vnitřní, tloušťka vrstvy 3 mm, Výkaz výměr: analogicky technologie - vápenné difúzně otevřené (kapilární) omítky: místnost č.1.03 ambít nejpostiženější místa: stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605) stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74) stěna pod freskou: 1*6 stěna u vstupu: 1,2*8,385 Mezisoučet: místnost č.1.10 - defekt v místě komína: 5 místnost č.1.12 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 15 místnost č.1.11 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 8	m2	103,37950	801-1	RTS 22/ II
4	622412515R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na opravovanou omítku Penetrace + 2 x krycí nátěr. Výkaz výměr: analogicky technologie - vápenné difúzně otevřené omítky: místnost č.1.03 ambít nejpostiženější místa: stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605) stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74)	m2	103,37950	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č. 5
Objekt:	M1	Úpravy pro expozici - stavební práce	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		stěna pod freskou: 1*6		6,00000		
		stěna u vstupu: 1,2*8,385		10,06200		
		<i>Mezisoučet:</i>		75,37950		
		místnost č.1.10 - defekt v místě komína: 5		5,00000		
		místnost č.1.12 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 15		15,00000		
		místnost č.1.11 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 8		8,00000		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
5	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30%	m2	49,95647	801-3	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	místnost č.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795		49,95648		
6	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	49,95647	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
	Výkaz výměr:	místnost č.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795		49,95648		
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	103,37950	801-3	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	pro novou vápennou difúzně otevřenou omítku v místech předchozích oprav:				
		místnost č.1.03 ambit nejpostiženější místa:				
		stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605)		29,24250		
		stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74)		30,07500		
		stěna pod freskou: 1*6		6,00000		
		stěna u vstupu: 1,2*8,385		10,06200		
		<i>Mezisoučet:</i>		75,37950		
		místnost č.1.10 - defekt v místě komína: 5		5,00000		
		místnost č.1.12 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 15		15,00000		
		místnost č.1.11 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 8		8,00000		
8	978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene	m2	103,37950	801-3	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	pro novou vápennou difúzně otevřenou omítku v místech předchozích oprav:				
		místnost č.1.03 ambit nejpostiženější místa:				
		stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605)		29,24250		
		stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74)		30,07500		
		stěna pod freskou: 1*6		6,00000		
		stěna u vstupu: 1,2*8,385		10,06200		
		<i>Mezisoučet:</i>		75,37950		
		místnost č.1.10 - defekt v místě komína: 5		5,00000		
		místnost č.1.12 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 15		15,00000		
		místnost č.1.11 - defekty v místě komína a na místech předchozích oprav cement. omítkami: 8		8,00000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Položkový soupis

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č. 6
Objekt:	M1	Úpravy pro expozici - stavební práce	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,79649	801-4	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,. Součet:: 5,79649		5,79649		

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
10	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	49,95647	800-773	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	místnost č.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795		49,95648		
11	777511112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	49,95647	800-773	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	včetně penetrace a uzavíracího nátěru finální barevnost bude určena na základě vzorkování: místnost č.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795		49,95648		
12	777531022R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm	m2	49,95647	800-773	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	včetně penetrace podkladu místnost č.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795		49,95648		
13	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,73686	800-773	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 11,12,. Součet:: 0,73686		0,73686		

Díl:	784	Malby				
14	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	411,61575	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	místnost č.1.03 ambit nejpoškozenější místa: návaznost na vymalované stěny odstranění sprašující malby: 50 <i>Mezisoučet:</i> výmalba místností Klášterní galerie: místnost č.1.05 (1.10,13,14) - celá dlouhá chodba: 3,5*(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 -(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) místnost č.1.12: 3,44*(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 místnost č.1.11: 3,54*(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125		50,00000 50,00000 199,04910 -9,70100 104,84620 67,42145		
15	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	361,61575	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	výmalba místností Klášterní galerie: místnost č.1.05 (1.10,13,14) - celá dlouhá chodba: 3,5*(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 -(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) místnost č.1.12: 3,44*(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 místnost č.1.11: 3,54*(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125		199,04910 -9,70100 104,84620 67,42145		
16	784182111R00	Malby vápenné se začišťením , bílé, jednonásobné	m2	361,61575	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	finální barevnost bude určena na základě vzorkování:				

Položkový soupis

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č. 7
Objekt:	M1	Úpravy pro expozici - stavební práce	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		výmalba místností Klášterní galerie: místnost č.1.05 (1.10,13,14) - celá dlouhá chodba: 3,5*(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 -(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) místnost č.1.12: 3,44*(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 místnost č.1.11: 3,54*(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 <i>Mezisoučet:</i>		199,04910 -9,70100 104,84620 67,42145 361,61575		
17	784185122RT2	Malby z malířských směsí silikátových, , barevné, dvojnásobné	m2	361,61575	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	finální barevnost bude určena na základě vzorkování: výmalba místností Klášterní galerie: místnost č.1.05 (1.10,13,14) - celá dlouhá chodba: 3,5*(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 -(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) místnost č.1.12: 3,44*(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 místnost č.1.11: 3,54*(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 <i>Mezisoučet:</i>		199,04910 -9,70100 104,84620 67,42145 361,61575		
18	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	486,99525	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	místnost č.1.03 ambít nejpošizenější místa: stěna sousedící s konventem: 1,5*(21,1-1,605) stěna sousedící s kotelnou: 1,5*(13,31+6,74) stěna pod freskou: 1*6 stěna u vstupu: 1,2*8,385 návaznost na vymalované stěny a nátěr míst s uvolněnou výmalbou: 50 <i>Mezisoučet:</i> výmalba místností Klášterní galerie: místnost č.1.05 (1.10,13,14) - celá dlouhá chodba: 3,5*(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 -(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) místnost č.1.12: 3,44*(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 místnost č.1.11: 3,54*(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 <i>Mezisoučet:</i>		29,24250 30,07500 6,00000 10,06200 50,00000 125,37950 199,04910 -9,70100 104,84620 67,42145 361,61575		
19	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 30 mm	m	200,00000	800-784	RTS 21/ II
20	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	201,06948	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	ambít: 25*4+5*4 místnost č.1.05 (1.10,13,14) - celá dlouhá chodba: 17,3*2+2,9+2,69+1,795*1,905 místnost č.1.12: 5,64*2+5,275*2 místnost č.1.11: 5,69*2+2,125*2		120,00000 43,60948 21,83000 15,63000		
21	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu	m2	148,00000	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	oltář, sochy, obrazy: 8*4*4+20		148,00000		
22	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	514,95647	800-784	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	ambít - celoplošně: 420,2 místnost č.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 místnost č.1.11: 13,4 místnost č.1.12: 31,4		420,20000 49,95648 13,40000 31,40000		

Díl: **788** **Skleněné stěny a kce**

Položkový soupis

Stavba:	KČK 2022/01a	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum	List č. 8
Objekt:	M1	Úpravy pro expozici - stavební práce	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
23	788-01	D+M prosklená zábrana s brankou 1x, v. 1000 mm, nosná kce Al profily, sklo bezp.Conex tl.8 mm, vstup do expozice, ambit - místnost č.1.02 viz příloha č. 2 PD, branka 1x automatická napojená na předprodejní systém a EPS (elektroinstalace SLP a SI vč. předprodejního systému nejsou součástí dodávky stavebních prací)	kus	1,00000		Vlastní
24	788-02	D+M prosklená zábrana s brankou 2x, v. 1000 mm, nosná kce Al profily, sklo bezp.Conex tl.8 mm, vstup do expozice viz příloha č. 2 PD, branka 1x automatická napojená na předprodejní systém a EPS (elektroinstalace SLP a SI vč. předprodejního systému nejsou součástí dodávky stavebních prací)	kus	1,00000		Vlastní
25	788-03	D+M prosklené zábadlí s brankou 1x, v. 1000 mm, nosná kce Al profily, sklo bezp.Conex tl.8 mm, místnot č.1.05 viz příloha č. 2 PD	kus	1,00000		Vlastní
26	788-04	D+M prosklená zábrana s brankou 1x, v. 1000 mm, nosná kce Al profily, sklo bezp.Conex tl.8 mm, sklep viz příloha č. 2 PD	kus	1,00000		Vlastní
27	788-05	Demontáž a uskladnění stávajícího proskleného zádveří	kus	1,00000		Vlastní

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 5,6,7,8,; Součet:: 7,25435	t	7,25435	801-3	RTS 21/ II
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 5,6,7,8,; Součet:: 145,08707	t	145,08707	801-3	RTS 21/ II
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 5,6,7,8,; Součet:: 7,25435	t	7,25435	801-3	RTS 21/ II
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 5,6,7,8,; Součet:: 14,50871	t	14,50871	801-3	RTS 21/ II
32	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 5,6,7,8,; Součet:: 7,25435	t	7,25435	801-3	RTS 21/ II