

ČOV Český Krumlov - rekonstrukce trafostanice

	výměra	jd.	jedn. Cena	cena
Dodávky				
Rozvaděč VN Ormazabal GAE 1M5-2TS	1	kmpl	-	Kč
trojfázový olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA	2	kus	-	Kč
Skříň měření SM E1/22	1	kus	-	Kč
Kompaktní jistič 3VA2716	2	kus	-	Kč
Kompaktní odpínač 3VA2716	1	kus	-	Kč
Demontáž celkem			-	Kč
Materiál a montáž				
Demontáž transformátoru 22/6,3 kV, 6300 kVA	2	kus	-	Kč
Likvidace transformátoru 22/6,3 kV, 6300 kVA	2	kus	-	Kč
Demontáž transformátoru 22/0,4 kV, 1000 kVA	2	kus	-	Kč
Likvidace transformátoru 22/0,4 kV, 1000 kVA	2	kus	-	Kč
Demontáž rozvaděče 6 kV typu VH 151.1	7	pole	-	Kč
Demontáž rozvaděče 22 kV typu RKM 644.1	9	pole	-	Kč
Demontáž jističe typu ARV1633L01	3	kus	-	Kč
Rozvaděč VN Ormazabal GAE 1M5-2TS	1	kmpl	-	Kč
Trojfázový olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA	2	kus	-	Kč
Skříň měření SM E1/22	1	kus	-	Kč
Kompaktní jistič 3VA2716	2	kus	-	Kč
Kompaktní odpínač 3VA2716	1	kus	-	Kč
Ocelová konstrukce - výroba a montáž	650	kg	-	Kč
Kabel pevně uložený 22-AXEKVCEY 1x70 mm2	228	m	-	Kč
Koncovka venkovní 1 vodičová pro kabel AXEKVCEY	6	kus	-	Kč
Kabelový konektor typu A	6	kus	-	Kč
Kabelový konektor typu C	3	kus	-	Kč
Zkoušky kabelů VN	3	kus	-	Kč
Uzemňovací vedení na povrchu FeZn 30/4	45	kg	-	Kč
Nátěr uzemňovacího vedení FeZn do 30/4	45	kg	-	Kč

Kabel CYKY-O 5x2,5	10 m	- Kč
Kabel CYKY-O 4x4	20 m	- Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	25 m	- Kč
Kabel JYTY-O 7x1	40 m	- Kč
Ukončení kabelu CYKY-O 5x2,5	2 kus	- Kč
Ukončení kabelu CYKY-O 4x4	4 kus	- Kč
Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5	2 kus	- Kč
Ukončení kabelu JYTY-O 7x1	2 kus	- Kč
Úprava Al pasů připojení transformátoru strana VN	2 kus	- Kč
Úprava Al pasů připojení transformátoru strana NN	2 kus	- Kč
Vrtání otvorů v podlaze pod VN rozvaděčem	9 kus	- Kč
Vybourání a začistění niky pro SM E1/22	1 kus	- Kč
Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5	10 kus	- Kč
Ostatní tabulky a plakáty	10 kus	- Kč
Dokončovací práce v rozvodně VN	4 kus	- Kč
Nátěr ocelových konstrukcí, písmena do 100 mm	10 hod	- Kč
Zkoušky a revize	10 hod	- Kč

Materiál a montáž celkem - Kč

akce celkem - Kč

Výkaz výměr nepředpokládá žádné náklady na zřizování nějakých provizorních napájení. Zjistí-li se při realizaci jejich nutnost, budou řešeny jako nutné vícepráce.

Náklady na vlastní zařízení staveniště, přesuny hmot, lešení, montážní prostředky apod., musí být zahrnuty v jednotkových cenách.

Vypracoval: 22.7.2022

Ing. Z. Hanzlík