

Číslo zakázky:	20 706 00				
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN		
			+420 602 496 210 kosan@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:	Jiří TUČEK, DiS		
			+420 605 250 853 tucek@pontex.cz		



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
stř. Č. Budějovice, Žitkova 12, 370 01

Objednatel:	Město Český Krumlov	Obec:	Český Krumlov	Kraj:	Jihočeský
Akce:	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. CK - 003 (LAZEBNICKÝ MOST) PŘES VLTAVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ			Datum	Stupeň
				06/2022	PDPS
Část:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					F

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 20 706 00 - Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	- Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----
001	- Provizorní konstrukce	-----	-----	-----
SO 181	- Dopravně - inženýrské opatření	-----	-----	-----
SO 201	- Most ev.č. CK-003	-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: ŘSD ČR Správa Č.Budějovice

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
32	004130R		Náklady na ochranu a opravy okolních nemovitostí. Případné opravy okolních soukromých nemovitostí na základě pasportu okolních objektů. Může být provedeno pouze s vědomím investora dle skutečnosti. Cenová soustava: -	KPL	1,000		
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek 1=1,000 [A] Cenová soustava: -				
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
5	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Pasporty nemovitostí těsně sousedících se stavbou. Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby výčet sítí dle koordinačních příloh stavby. Veškeré sítě na mostě zůstávají po dobu stavby v provozu. Případné vypnutí zajistí správce sítě. Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
7	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			diagnostický průzkum po odbourání a otryskání, kontrola dutin, apod				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
8	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
10	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, zaměření povrchu spřahující desky + ložné vrstvy + ohrusné vrstvy, vč.vytvoření digitálního modelu 1=1,000 [A]	KUS	1,000		

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
31	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana stromů na ostrově. Podle pokynů zástupce OŽP.	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
29	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Případné uložení soch do depozitáře města. 2 kusy soch. Pouze se souhlasem investora na přímý pokyn zástupce památkové péče. Dočasné opatření, viz TZ kap. 4.9 umělecká díla. Bude provedeno pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem památkové péče. V případě provedení této položky nebude prováděna položka 94490 v 001 - provzorní konstrukce	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly				
13	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.) 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
14	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD podpěrné skruže NK Včetně statického výpočtu 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	02940	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD ložisek l=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
30	02940	E	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasport okolních objektů Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
12	02940	D	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Plán sledování a údržby mostu Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
16	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU l=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
17	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDPS - pro celou stavbu l=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
19	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skutečného provedení stavby 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
20	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000		
21	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
22	02950	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
23	02950	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povodňový a havarijní plán 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
24	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP vč.zpřístupnění, 2 etapy 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	2,000		
25	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Kontrola externího poradce v oboru dřevěné stavební konstrukce viz. souhrnná technická zpráva kap. 14 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000		
26	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora. Předpokládáme 2 tabule s označením stavby a před a za mostem a 2 taule s upozorněním na vodě. Množství může být upraveno dle požadavku investora. 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
27	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby l=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
28	03999R		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU Odhad Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu l=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.

Objekt: 001 Provizorní konstrukce

Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 001 Provizorní konstrukce
Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
13	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	50,000		
			Dodávka, montáž, demontáž, odvoz. Materiál a technologie dle zvyklostí zhotovitele stavby.				
			Nad výkopy na OP1 a OP3....2*10=20,000 [A]				
			Staveništní lávky v korytě řeky mezi P2 a manipulační plochou....30=30,000 [B]				
			Celkem: A+B=50,000 [C]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	280,000		
			Štěrkopísek pod silničními panely. Včetně odvozu na místo určené investorem. Případně odkoupí zhotovitel. Není určeno k likvidaci. Včetně zametení.				
			700*4,0*0,1=280,000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	113468		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	280,000		
			Odstranění a odvoz do skladu. Případně odkoupí zhotovitel. Není určeno k likvidaci.				
			700*4,0*0,1=280,000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 001 Provizorní konstrukce
Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11424		<p>ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO</p> <p>Odstranění provizorní manipulační plochy z koryta řeky. Včetně odvozu na místo určené investorem, případně odkoupi zhotovitel. není určeno k likvidaci.</p> <p>417=417,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	417,000		
10	11527		<p>PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M</p> <p>Zatrubnění provizorní manipulační plochy. Dodávka, montáž, demontáž, odvoz.</p> <p>23+21+18=62,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</p>	M	62,000		
1		Zemní práce					

4

Vodorovné konstrukce

11	421952		<p>MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNĚ</p> <p>Provizorní koridor pro pěší. Dodávka a montáž. Včetně spojovacího materiálu</p> <p>13=13,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu,</p>	M3	13,000		
----	--------	--	--	----	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 001 Provizorní konstrukce
Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,				
6	46251		<p>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>Provizorní manipulační plocha v korytě řeky. Včetně proštěrkování.</p> <p>Manipulační plocha před OP3 pro jeřáb.....266*1,5=399,000 [A] Plochy pro osazení provizorní podpěrné konstrukce naP2 a P3....1,0*1,5*8,0*2+1,2*1,5*8=38,400 [B] Celkem: A+B=437,400 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	437,400		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
1	56342		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM</p> <p>Vyrovňovací vrstva na příjezdové komunikaci.</p> <p>prům tl. 100 mm....700*4,0=2 800,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p>	M2	2 800,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 001 Provizorní konstrukce
Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
5	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Oprava komunikace podél řeky. Množství odhadem Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	50,000		
2	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM 700*4,0=2 800,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 800,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	9370R1		VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ RESTAURACÍ - PŘEDZAHRÁDKY Demontáž, uskladnění, opětovná montáž předzahrádek u okolních podniků. Bude provedeno podle skutečnosti a jen se souhlasem investora. Množství odhadem.....100,00*2=200,000 [A]	M2	200,000		

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 001 Provizorní konstrukce
Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
30	94490		<p>OCHRANNÁ KONSTRUKCE</p> <p>Ochrana soch na pilíři. Dřevěné bednění. Dodávka, montáž, demontáž.</p> <p>(1,5*2,5*4+1,5*1,5)*2=34,500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</p>	M2	34,500		
31	94590		<p>ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ</p> <p>Zavěšené lešení dle zvyklostí zhotovitele. Včetně ochranných sítí a plachet proti padání materiálu z mostu do řeky.</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</p>	M2	350,000		
9	94894		<p>PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ</p> <p>Provizorní podpěrná konstrukce. Dodávka, montáž demontáž, odvoz .Bude provedena podle VTD zhotovitele, které schválí AD a TDS.</p> <p>Pro výpočet množství uvažujeme použití ocelové montované konstrukce.</p> <p>Zhotovitel může použít vlastního systému provizorní podpěrné kosntrukce.</p> <p>Sloupky...207*20/1000=4,140 [A]</p> <p>Ztužidla....35,5*16/1000=0,568 [B]</p> <p>Roštový nosník.....746*4/1000=2,984 [C]</p> <p>Patky....350*20/1000=7,000 [D]</p> <p>Ocelový příčník U260....37,9*8,0*2*4/1000=2,426 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=17,118 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</p>	T	17,118		
12	966178		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>Rozebrání provizorního koridoru pro pěší. Včetně odvozu na místo určené investorem.</p> <p>13=13,000 [A]</p>	M3	13,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: 001 Provizorní konstrukce
Rozpočet: 001 Provizorní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.

Objekt: SO 181 Dopravně - inženýrské opatření

Rozpočet: SO 181 Dopravně - inženýrské opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 181 Dopravně - inženýrské opatření
Rozpočet: SO 181 Dopravně - inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Oprava objízdných tras na základě provedeného pasportu Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně - inženýrské opatření, zřízení, údržba, odstranění, nájem. Včetně aktualizace a dodatečného projednání. Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.

Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 275,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
12	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Chránička vodovodu vč. izolace. Chránička vodovodu vč. izolace.....0,04*40*0,2=0,320 [A] Odstraněné plastové chráničky, množství odhadem...1,0=1,000 [B] Celkem: A+B=1,320 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1,320		
13	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Dle položky 131838....34,5*2,0=69,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	69,000		
14	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV dle pol. 966168....30,5*2,5=76,250 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:	T	76,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
15	015170		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC dle pol.966178a,b,...61,2*0,7=42,840 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	42,840		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
8	113471		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO IKM Odstranění dlažby a přídlažby za opěrami. Včetně uskladnění v prostoru stavby či ve skladu zhotovitele. 50 % Určeno ke zpětnému použití. Kamenné kostky v vozovce.... 20,0*0,15*0,5+15,0*0,15*0,5=2,625 [A] Kamenné desky - přídlažba nad závěrnými zidkami....0,25*0,1*7,65*0,5+0,25*0,1*6,5*0,5=0,177 [B] Celkem: A+B=2,802 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,802		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113478		<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Odstranění přídlažby v těsně za opěrami. 50 % k odvozu na řízenou skládku.</p> <p>Kamenné kostky v vozovce.... 20,0*0,15*0,5+15,0*0,15*0,5=2,625 [A] Kamenné desky - přídlažba nad závěrnými zidkami....0,25*0,1*7,65*0,5+0,25*0,1*6,5*0,5=0,177 [B] Celkem: A+B=2,802 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	2,802		
10	131838		<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Průřezová plocha zplanimetrována....2,0*8,5+2,5*7,0=34,500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	34,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol 131838....34,5=34,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	34,500		
1			Zemní práce				
2			Základy				
17	285394		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ Přikotvení nových úložných prahů ke stávající spodní stavbě 10,3*6,25+10,6*6,25+12,1*6,25=206,250 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	206,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
18	333221		OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ Případná oprava kamenného obložení na pilířích. Jen se souhlasem investora podle skutečnosti. Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.	M3	2,000		
19	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové úložné prahy.Beton C 30/37 - XF2. Provedení po etapách pod provizorní lávkou pro pěší. Inženýrské sítě zůstanou v provozu, v závěrných zídkách budou provedeny prostupy. OP1.....8,0=8,000 [A] P2.....4,5=4,500 [B] OP3.....9,5=9,500 [C] Celkem: A+B+C=22,000 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
20	333365		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I0505, B500B</p> <p>Včetně napojení mezi etapami trubkovými spojkami nebo svarem na plnou únosnost průřezu.</p> <p>Množství 200 kg oceli/m3 betonu....22*0,2=4,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, 	T	4,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
32	34895		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ Výplň zábradlí a plentovací stěna upevněná na spodních částech zábradleních sloupků pod mostem. Včetně spojovacího materiálu. Výplň zábradlí.....2,37=2,370 [A] plentovací stěna....2,12=2,120 [B] prvky nezahnuté....0,45=0,450 [C] Celkem: A+B+C=4,940 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,	M3	4,940		
31	348953		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA LEPENÉHO Zábradlí na mostě z lepeného lamelového dřeva SM. Sloupky a madla. Včetně spojovacího materiálu	M3	7,117		

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sloupky....2,29=2,290 [A] Horní madla....1,6=1,600 [B] Dolní madla....1,24=1,240 [C] vzpěry....1,34=1,340 [D] Prvky nezahmuté....(A+B+C+D)*0,1=0,647 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,117 [F] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,				
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
29	421951	a	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ Lepené lamelové dřevo, SM. Včetně spojovacího materiálu Příčné hranoly mostovky....27,8*1,1=30,580 [A] Podélné hranoly pod chodníkem,,,,,3,94*1,1=4,334 [B] Celkem: A+B=34,914 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	34,914		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,				
30	421951		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ Vozovka chodník, fošny a prkna dubová.Včetně spojovacího materiálu Fošny, vozovka.....10,39=10,390 [A] Fošny, chodník....2,86=2,860 [B] Příčné hranoly chodník....0,27=0,270 [C] Obruba.....0,33=0,330 [D] Prvky nezahrnuté....1,39=1,390 [E] Celkem: A+B+C+D+E=15,240 [F] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	15,240		
			Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,				
24	42417B		<p>MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355</p> <p>Kompletní ocelová konstrukce mostu.</p> <p>Hlavní nosníky budou na stavbě předmontážně spojeny. Bude provedeno nadvýšení nosné konstrukce. Uvažovaná hodnota nadvýšení 10 ÷ 20 mm podle postupu výstavby.</p> <p>PKO dle TKP kap. 19 B.</p> <p>Včetně spojovacího materiálu</p> <p>Množství dle výkazu materiálu...68308,94*0,001=68,309 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none">- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</p>	T	68,309		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
53	424951		MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ Oprava přístupové lávky ke dveřím technologického kolektoru na OP3. Podle požadavků správce městského kolektoru. Pouze se souhlasem investora. Množství odhadem.....2,0=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,	M3	2,000		
22	425411		SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M Výšková úprava mostu před osazením na ložiska. 2 pole, 2 etapy.....2*2=4,000 [A]	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.				
21	42840		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) Ocelová S35J2.....30 kg/kus PKO dle TKP kap. 19B typ 1A: žárový nástřik 0,05 mm Zn + 0,1 mm Al + uzavírací penetrační nátěr + epoxid dvoukomponentní + alifatický polyuretan. Barva vrchního nátěru bude upřesněn v realizační dokumentaci stavby. Včetně vyrovnaní a podmazání plastmaltou. 3*6=18,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.	KUS	18,000		
46	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,290		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			za opěrou.....0,65*0,1*8*2=1,040 [A] pod dlažbou.....20,0*0,15+15,0*0,15=5,250 [B] Celkem: A+B=6,290 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
23	45147		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ Podložiskové bločky z polymerbetonu s min. pevností v tlaku.50,0 MPa Množství dle přílohy "Ložiska"..... 1,0=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,000		
52	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	34,500		

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výpň přechodových oblastí. Před zasypáním musí být osazeny dělené chráničky sítí. Průřezová plocha zplanimetrována....2,0*8,5+2,5*7,0=34,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
50	56110		PODKLADNÍ BETON podklad pod kamennou dlažbu. 20,0+15,0+7,0*0,3+7,5*0,3=39,350 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	39,350		
51	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Přídlažba nad závěrnými zídkami. (20,0+15,0)*0,5=17,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu	M2	17,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
48	58242		<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC</p> <p>Nová dlažba nad přechodovou oblastí. 50 % z celkové plochy. Včetně lože z MC</p> <p>(7,0*0,3+7,5*0,3)*0,5=2,175 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2,175		
49	587201		<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK</p> <p>Dlažba před a za mostem odhadem 50 % z původního materiálu. Položka obsahuje též větší kamenné dlaždice nad závěrnými zídkami.</p> <p>Včetně lože z MC</p> <p>Včetně dovozu z meziskládky.</p> <p>Dlažba před a za mostem...(20,0+15,0)*0,5=17,500 [A]</p> <p>Přídlažba nad závěrnými zídkami...(7,0*0,3+7,5*0,3)*0,5=2,175 [B]</p> <p>Celkem: A+B=19,675 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</p> <ul style="list-style-type: none">- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	19,675		

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
42	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Prvedení soklíku na podstavcích soch dle dokumentace památkové péče. (1,7*1,5+1,25*1,5)*2=8,850 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	8,850		
44	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU OP1.....2,5*6,5=16,250 [A] P2.....2,5*6,2+2,5*5,2*2=41,500 [B] OP3.....2,5*6,8=17,000 [C] Celkem: A+B+C=74,750 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	74,750		
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
33	709612		DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY Odstranění krytu a tepelné izolace na vodovdním potrubí. 40=40,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	40,000		
34	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY Izolace rubu opěr 6,5*1,7+7,5*1,7=23,800 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	23,800		
35	711425		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU POLYMERNÍ	M2	232,190		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Polymočovina stříkaná za tepla na horní povrch dřevěných nosných prvků a horní povrch horní mäsnice hlavních ocelových nosníků.</p> <p>Přidělná plocha dřevěné konstrukce zplanimetrována....209,0=209,000 [A] Přidělná plocha horního povrchu pásnic hlavních nosníků....0,3*39,1+0,3*38,2=23,190 [B] Celkem: A+B=232,190 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton <p>v této položce se vykazuje i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</p>				
38	711509		<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ</p> <p>drenážní GTX min 500 g/m3</p> <p>6,5*1,7+7,5*1,7=23,800 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace	M2	23,800		
39	71341		<p>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</p> <p>Nová tepelná izolace vodovodu vč. krytu.</p> <p>0,9*40=36,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	M2	36,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)				
40	74B830	a	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ Nové dveře do městského kolektoru na OP3. Včetně odsřtranění původních 100=100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.	KG	100,000		
37	74B830	b	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ Ocelové prvky na přístupové lávce k technologickému kolektoru. Podle požadavků správce městského kolektoru. Pouze se souhlasem investora. Množství odhadem.....200=200,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.	KG	200,000		
41	76422		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU	M2	32,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20 706 00	Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt:	SO 201	Most ev.č. CK-003
Rozpočet:	SO 201	Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Oplechování horního madla zábradlí měděným plechem.</p> <p>0,4*17+0,4*18+0,4*17+0,4*21=29,200 [A] Přesahy....A*0,1=2,920 [B] Celkem: A+B=32,120 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p>				
40	78375		<p>NÁTĚRY TESAŘ KONSTR PROTIPLÍŠŇOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ</p> <p>Nátěr dřevěné kosntrukce proti povětrnostním vlivům. Vše kromě pochozích a pojezdových ploch.</p> <p>Lepené lamelové dřevo.....1021,52=1 021,520 [A] ostatní řezivo.....291,01=291,010 [B] Celkem: A+B=1 312,530 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>	M2	1 312,530		
45	78381		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)</p> <p>Ochranný nátěr spodní stavby transparentní. Bude prováděn s vědomím zástupce památkové péče města a NPÚ.</p> <p>Plocha spodní stavby....2,5*7,0+2,5*6,5*2+2,5*5,4*2+2,5*7,5=95,750 [A] Podstavce pod sochami....(1,7*1,5+1,25*1,5)*2=8,850 [B] Celkem: A+B=104,600 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>	M2	104,600		
7	Přidružená stavební výroba						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
26	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM Vyvedení drenážních trubek skrz nový úložný práh 1,5*2+2,0*2=7,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	7,000		
27	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH Odvodnění rubu opěr 7,0+9,0=16,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
28	87734	a	<p>CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM</p> <p>Prostupy pro inženýrské sítě. Určené k uložení do přechodových oblastí za opěrami a do závěrných zídek. Na pokyn správce sítě.</p> <p>10*2,0*2=40,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	40,000		
25	87734	b	<p>CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM</p> <p>Případná náhrada stávajících chrániček sítí pod mostem. Bude provedeno v případě nutnosti podle požadavku zprávce. Jen se souhlasem investora</p> <p>Množství odhadem.....80,0=80,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	M	80,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček <ul style="list-style-type: none">- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
36	893111		ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	KUS	1,000		
			Oprava armaturní šachty vlevo před mostem. Bude provedeno jens s vědomím investora a správce příslušného zařízení.				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení				

3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT trvalé dopravní značení B13 28 t....2=2,000 [A] E13 jediné vozidlo 36 t....2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000		
7	919168		ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM Výšková úprava kamenného lemu na P2. Včetně odvozu kamenných odřezků na řízenou skládku. 6,5*2=13,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	13,000		
47	935823		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK VELKÝCH Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	104,600		
43	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ Opěry a pilíře	M2	104,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha spodní stavby....2,5*7,0+2,5*6,5*2+2,5*5,4*2+2,5*7,5=95,750 [A] Podstavce pod sochami....(1,7*1,5+1,25*1,5)*2=8,850 [B] Celkem: A+B=104,600 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
5	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění stávajících úložných prahů. Včetně odvozu na řízenou skládku. OP1....1,5*7,5=11,250 [A] P2....1,0*6,5=6,500 [B] OP3....1,7*7,5=12,750 [C] Celkem: A+B+C=30,500 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	30,500		
2	966178	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM Rozebrání stávající dřevěné konstrukce mostu. Využitelný materiál bude recyklován, případně odkoupen, Nepoužitelné dřevo bude uloženo na řízené skládce. Bři bourání stávajících konstrukcí musí být zohledněn postup bourání a výstavby. Hranoly - mostovka a zábradlení sloupky....42,5=42,500 [A] prkna a fošny....5,0+12,5=17,500 [B] Celkem: A+B=60,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	M3	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
1	966178	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM Odstranění přístupové lávky na OP3. Podle požadavků správce městského kolektoru. Pouze se souhlasem investora. . Množství odhadem.....2,0*0,6=1,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	1,200		
4	966188	a	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Rozebrání stávající nosné konstrukce. Včetně odvozu do sběrných surovin. Včetně manipulace jeřábem. Bři bourání stávajících konstrukcí musí být zohledněn postup bourání a výstavby. Nosníky.....56,0=56,000 [A] zavětrování....1,0=1,000 [B] nosníky inž. sítí....4,3=4,300 [C] Ložiska.....18*0,02=0,360 [D] Celkem: A+B+C+D=61,660 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím	T	61,660		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20 706 00 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.
Objekt: SO 201 Most ev.č. CK-003
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. CK-003

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
3	966188	b	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Ocelové prvky na přístupové lávce k technologickému kolektoru. Podle požadavků správce městského kolektoru. Pouze se souhlasem investora. Množství odhadem.....200*0,001=0,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	0,200		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: