


Číslo zakázky:	20 706 00		 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:		Ing. František KOŠÁN
				+420 602 496 210 kosan@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:		Jiří TUČEK, DiS
			+420 605 250 853 tucek@pontex.cz	

Objednatel:	Město Český Krumlov	Obec:	Český Krumlov	Kraj:	Jihočeský
Akce:	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. CK - 003 (LAZEBNICKÝ MOST) PŘES VLTAVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 201 - MOST EV.Č. CK-003 SOUPIS MATERIÁLU			Datum	Stupeň
Část:					
Objekt:					
Příloha:					
				Souprava	Č. přílohy
					D.201-15

číslo	Prvek	dl.	kg/m	ks	kg celkem
1	HE 600 B, Hlavní nosníky	19,05	212,00	6	24231,60
		19,05	212,00	3	12115,80
		20,05	212,00	3	12751,80
2	UPN 200, Ztužující příčník	0,96	25,30	137	3327,46
3	P 12/540, Ztužující plech	0,13	50,87	330	2182,24
4	P12/440, Roznášecí plech	0,10	41,45	274	1135,68
5	L 90/90/8, Zavětrování	1,58	10,90	24	413,33
		1,55	9,63	31	462,72
6	L 80/80/8, nosníky inž. Sítí	2,80	9,63	38	1024,63
		3,40	9,63	38	1244,20
7	UPN 120, nosník plynovodu	39,00	13,30	1	518,70
8	L50/50/5, Nosník vodovodu	38,00	3,77	1	143,26
9	Přípravek kotvení vodovodu	1,00	5,00	38	190,00
10	Přípravek kotvení inž. Sítí	1,00	5,00	228	1140,00
					60881,41
Svary, spojovací materiál 2 %					1217,63
provizorní konstrukce pro zavěšení inž. sítí10 %					6209,9034
CELKEM					68308,94

	<i>Prvek</i>	<i>Rozměr</i>			<i>počet</i>	<i>m3</i>
<i>Lepené lamelové dřevo SM</i>	Hranol mostovky	0,180	0,160	9,000	50	12,96
		0,160	0,160	8,000	28	5,73
		0,160	0,160	6,500	2	0,33
		0,160	0,160	6,000	55	8,45
		0,160	0,160	4,250	1	0,11
		0,160	0,160	2,900	1	0,07
		0,160	0,160	2,750	2	0,14
	Podélné hranoly chodník	0,120	0,140	39,100	6	3,94
	Zábradelní sloupky	0,140	0,140	2,200	53	2,29
	Horní madlo zábradlí	0,140	0,160	16,700	1	0,37
		0,140	0,160	17,600	1	0,39
		0,140	0,160	16,900	1	0,38
		0,140	0,160	20,300	1	0,45
	Dolní madlo zábradlí	0,054	0,160	16,700	2	0,29
		0,054	0,160	17,600	2	0,30
		0,054	0,160	16,900	2	0,29
		0,054	0,160	20,300	2	0,35
	Vzpěra zábradlí	0,120	0,140	1,500	53	1,34
	Prvky nezahrnuté 10%					3,82
	Celkem					42,02

<i>Hraněné řezivo SM</i>	Prkna - výplň zábradlí	0,032	0,950	39,000	2	2,37
	Prkna - plentovací stěna	0,032	0,850	39,000	2	2,12
	Prvky nezahrnuté 10%					0,45
	Celkem					4,94

<i>Hraněné řezivo Dub</i>	Fošny, vozovka	5,300	0,050	39,200	1	10,39
	Příčné hranoly - chodník	0,050	0,050	0,700	156	0,27
	Podélné fošny - chodník	0,050	0,730	39,200	2	2,86
	Prkno - obruba	0,030	0,140	39,200	2	0,33
	Prvky nezahrnuté 10%					1,39
	Celkem					15,24

Spojovací materiál nerez 8.8

<i>Prvek</i>	<i>Rozměr</i>			<i>počet</i>	<i>m3</i>
Příčné hranoloy - mostovka	0,160	0,160	3,000	39	3,00
Fošny- mostovka	0,050	2,300	39,200	1	4,51
Zábradlí	0,050	1,100	39,000	2	4,29
Prvky nazahrnuté					1,18
Celkem					12,97

Spojovací materiál 8.8