

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37c
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

KSO:
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:
Město Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ:

Zhotovitel:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	231 478,67
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	231 478,67	48 610,52
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	280 089,19
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/37c		
Stavba:	Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03		
Místo:	Český Krumlov, ul. Hřbitovní	Datum:	22. 6. 2022
Zadavatel:	Město Český Krumlov	Projektant:	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			231 478,67	280 089,19
Objekt4	Kanalizace		231 478,67	280 089,19
ZL22V	ZL22 SO03 Vícepráce - Kan - Kanalizace k obnově komunikace		231 478,67	280 089,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

Objekt:

Objekt4 - Kanalizace

Soupis:

ZL22V - ZL22 SO03 Vícepráce - Kan - Kanalizace k obnově komunikace

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

231 478,671

D 1

Zemní práce

72 191,619

1	K	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	75,92000	250,000	18 980,000
2	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	75,92000	40,000	3 036,800
3	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	40,29600	40,000	1 611,840
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,83600	127,000	4 551,172
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 x	m3	179,18000	12,700	2 275,586
6	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	40,29600	40,000	1 611,840
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	111,75600	15,000	1 676,340
8	K	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,83600	352,000	12 614,272
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,29600	100,000	4 029,600
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku	m3	19,12900	1 025,000	19 607,225
11	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	63,03000	17,000	1 071,510
12	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	66,20200	17,000	1 125,434

D 45

Podkladní a vedlejší konstrukce

7 344,400

13	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	6,10000	1 204,000	7 344,400
----	---	--------------	---	----	---------	-----------	-----------

D 8

Trubní vedení

151 278,592

14	K	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	10,00000	70,000	700,000
15	K	28611001	Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 110	m	10,20000	254,400	2 594,880
16	K	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	73,00000	150,000	10 950,000
17	K	28611005	Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 200	m	74,46000	847,200	63 082,512
18	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00000	400,000	1 200,000
19	K	28652014	Odbočka kanalizační 200/ 110/45° PVC	kus	3,00000	667,200	2 001,600
20	K	894431313RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	3,00000	16 358,000	49 074,000
21	K	28680002	Dvorní vpust' s ocelovým mřížovým pororoštem 20/30 B125 kN, stavební výška 1202 mm	kus	3,00000	7 225,200	21 675,600

D 99

Staveništní přesun hmot

664,060

22	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	66,40600	10,000	664,060
----	---	--------------	---	---	----------	--------	---------