



**SP STUDIO s.r.o., architektonická kancelář**

Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov tel.: 380 711 315, fax: 380 712 671

http:// [www.spstudio.cz](http://www.spstudio.cz)

e-mail: [pecha@spstudio.cz](mailto:pecha@spstudio.cz)

---

**Stavba:** Demolice bazénu v Českém Krumlově, p.č. 3415/1

**Investor:** Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov

**Zak. č.:** SP 2024/28

## **Technická zpráva**

Zpracovatelská profese:

**Vzduchotechnika**

### **Seznam příloh:**

01 Technická zpráva

Vypracoval : František Ferenčík

Projektant :



**SP STUDIO, s.r.o.**

**ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ**

Budějovická 58, Český Krumlov

tel.: 380 711 315, fax: 380 712 671

Ing. Pavel Pecha

<b>ÚVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>ZADÁNÍ: .....</b>	<b>3</b>
<b>PODKLADY: .....</b>	<b>3</b>
<b>POPIS OBJEKTU: .....</b>	<b>3</b>
 <b>POPIS ZAŘÍZENÍ .....</b>	 <b>3</b>
<b>ZAŘÍZENÍ: VĚTRÁNÍ BAZÉNOVÝCH PROSTOR:.....</b>	<b>3</b>
<b>ZAŘÍZENÍ: VĚTRÁNÍ KOTELNY: .....</b>	<b>5</b>
 <b>ZÁVĚR.....</b>	 <b>6</b>

## ÚVOD

### Zadání:

Projekt řeší odstranění VZT zařízení akce „Demolice bazénu v Českém Krumlově. Byl zpracován dle platných ČSN a souvisejících předpisů.

### Podklady:

Podklady k vypracování dokumentace pro odstranění stavby: částečná projektová dokumentace stavby, osobní prohlídka.

### Popis objektu:

Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a podzemního podlaží. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm. V objektu se nachází bazénové prostory se zázemím, kanceláře a technické zázemí pro bazén.

## Popis zařízení

### Zařízení: Větrání bazénových prostor:

Větrání objektu bylo nucené pomocí VZT jednotek. Rozvody jsou v částech zasažených požárem zničené. Jednotky jsou odstaveny z provozu. Demontáž potrubí rozvodů VZT bude probíhat postupně od těch částí stavby, které byly zasaženy požárem a jsou staticky nestabilní až po zbývající část stavby požárem nezasážená. Potrubí bude tříděno a odváženo na příslušné skládky. Veškeré zařízení části VZT bude demontováno.









#### **Zařízení: Větrání kotelny:**

Větrání kotelny je nucené pomocí VZT zařízení. Kotelna nebyla zasažena požárem, ale bude demontována a odstraněna. Potrubí a zařízení bude tříděno a odváženo na příslušné skládky. Veškeré zařízení části VZT bude demontováno.



## ZÁVĚR

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a platné ČSN.