


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP07k

11,74 m2

SSH 64

STÁVAJÍCÍ SKLADBA




- CIHELNÁ DLAŽBA 290/140/55 55
- PODKLAD SMĚS PÍSKU A VÁPNA 50
- ZÁKLOP. FOŠNY SMRK 300/35, MEZERY 200 70



- TRÁMY SMRK 200/240 240
- PODHLED PRKNA SMRK + RÁKOS. OMÍTKA (ŠTUK) 60
- CELKEM [mm] 480

SH 40

NAVRHOVANÁ SKLADBA



- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50
- ZÁKLOP. FOŠNY SMRK 300/35, MEZERY 200
- CHEMICKY OŠETŘENÉ (LIGNOFIX TOP PROFI (SUPER) (OH)) 70
- TRÁMY SMRK 200/240 - CHEMICKY OŠETŘENÉ
- (LIGNOFIX TOP PROFI (SUPER) (OH))
- VLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE 240



- PODHLED PRKNA SMRK + RÁKOS. OMÍTKA (ŠTUK)
- (DOPORUČENO CHEMICKY OŠETŘIT) 60
- CELKEM [mm] 480

POZNÁMKA:

V místě založení sádkartonové příčky bude cihelná dlažba v minimálním nutném rozsahu rozebrána a posléze doplněna do nového vápenopiskového násypu. Stávající trámy budou opatřeny protipožárním obkladem z deskového materiálu na bázi cementu.

STĚNY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:

STROP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D303 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA: