


DÍLČÍ ŘEZ RAMPOU

měřítko 1:50



- P1 - FINÁLNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA tl.3,0mm - bezrozpuštědlvá nátěrová hmota na bázi metakrylových pryskyřic HERBOL Methacryl-Siegel v kombinaci s posypovými lupinky Acryl-Chips (protiskluzová úprava)
- ROZNAŠECÍ VRSTVA tl.120mm - betonová roznašecí deska (beton C20/25) vyztužená kari (8,0/100-8,0/100)
 - SEPARAČNÍ PE fólie tl.0,1mm
 - TEPELNÁ IZOLACE tl.120mm - zatěžový polystyren EPS 150S (např. Rigips EPS 200 S Stabil)
 - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA tl.4,0mm - celoplošně natavené modifikované asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
 - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA tl.150mm - betonová deska (beton C16/20) vyztužená kari síti (6,0/100-6,0/100)
- ŠTERKOVÝ PODKLAD tl.200mm - drcené kamenivo frakce 16/30
 - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KONSTRUKCE NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ - BETON C16/20
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PODKLADNÍCH BETONŮ
- ŠTERKOPÍSKOVÝ POLŠTAŘ tl.200mm - ŠTERK FRAKCE 16/32
- KONSTRUKCE NOVÝCH PODKLADNÍCH A ROZNAŠECÍCH BETONŮ
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAHOVÉ KONSTRUKCE RAMPY
- NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA - betonové tvarovky KB 1-21 B Přírodní tl.195mm vyztužení 2x R10; osová vzdálenost 150mm
- NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA - betonové tvarovky KB 1-31 B Přírodní tl.295mm vyztužení 2x R10; osová vzdálenost 150mm
- PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU
- NOVÝ SENDVIČOVÝ STĚNOVÝ PLÁŠŤ DEK METAL
 - INTERIÉROVÁ C-KAZETA, BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ
 - PAROZÁBRANA
 - DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 2x60mm
 - PAROZÁBRANA
 - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50WA, BARVA SVĚTLE ZELENÁ

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| a | PD pro provedení stavby | 14.9.2012 | BARTÁK | | |
| Index změny / Modification index: | Popis změny / Description of modification: | Datum / Date: | Provedl / Executed: | Podpis / Signature: | Paré / Copy: |
| Projektant / Designer: Ing. PETR BARTÁK | | 14.9.2012 | Investor: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV | | |
| Vypracoval / Executed: Ing. PETR BARTÁK | | 14.9.2012 | Číslo zakázky / Order number: 2012-027 | | |
| Schválil / Approved: MÁČALA MIROSLAV | | 14.9.2012 | Vydáno / Published: 09/2012 | | |
| Kreslil / Drawing: Ing. TOMÁŠ ZITKO | | 14.9.2012 | Status dokumentu / Document state: | | |
| Druh dokumentu / Kind of document: PD pro PROVEDENÍ STAVBY | | Ref. označení / Reference mark: | | DCC kód / DCC code: | Jazyk / Language: cz/en |
| Název dokumentu / Document title: DÍLČÍ ŘEZ F-F -novýstav | | Číslo dokumentu / Document number: SO-04 | | 10 | |
| BRNOFROST spol. s r.o. Charbulova 74, 618 00 BRNO, Czech Republic Telefon:548 534 830; telefax: 548 533 907 E-mail: brnofrost@brnofrost.cz | | Index zm./Měřítko / Scale: a 1:50 | | List-Počet / Sheet-Count: 1-1 | Velikost / Size: A2 |
| Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno! Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. | | | | | |