

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O16050000139

Eva Ježková

+420 380 722 621

+420 387 761 225

eva.jezkova@cevak.cz

20. duben 2016

Město Český Krumlov, Odbor investic

Kaplická 439

Horní Brána

381 01 Český Krumlov 1

## **Český Krumlov, Vyšehrad, ul. Na Svahu, parc. č. 749/12, 749/13, 749/14, 745/1 - chodníky a parkovací stání (územní, stavební řízení)**

Investor: Město Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu komunikací pro pěší i pro automobilovou dopravu. Jedná se o obnovu stávajících chodníků, stavbu nového schodiště a zpevněných ploch u kontejnerů na odpad. V místě chodníku budou obnovena svítidla veřejného osvětlení.

U příjezdové komunikace ke garážím a v místě stávajících parkovacích stání bude obnoven kryt vozovky této komunikace. Dále budou zřízena nová parkovací stání a rozšířená vozovka místní komunikace. Budou odstraněny křoviny v blízkosti rozšiřovaných parkovacích stání.

S.O. 101 Vozovka - jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace připojující garáže na komunikaci. Pod Kamenem a dále jde o částečné rozšíření v úseku stavby nových parkovacích stání. Součástí objektu je také rekonstrukce stávající vozovky v místě parkovacích stání. Odvodnění komunikace zůstane zachováno do uličních vpustí, jedna uliční vpust bude doplněná a přípojkou DN 200 zaústěnou do kanalizace.

S.O. 102 Parkovací stání - objekt obsahuje rozšíření stávajících parkovacích stání ve formě parkovacího pasu podél vozovky.

### S.O. 111 Chodník

S.O. 112 Chodník u kontejnerů - naproti parkovacímu pásu přes vozovky místní komunikace je stávající prostor pro kontejnery na odpad.

S.O. 113 Chodník se stupni - jedná se o stavbu nového chodníku a chodníku se stupni.

S.O. 401 Veřejné osvětlení - budou obnovena dvě stávající svítidla veřejného osvětlení podél chodníku S.O. 111.

### **S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Procházka Martin tel. 724540647, martin.prochazka@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění chodníku požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.


- Napojení kanalizační přípojky DN 200 pro uliční vpust bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Český Krumlov Miroslav Nešleha tel. 728841212. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace, chodníků. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Český Krumlov Miroslav Nešleha tel. 728841212. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí zpevněných ploch a chodníku bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.

**Doporučení:**

- Doporučujeme v rámci stavby provést technickou kontrolu kanalizační stoky KA 300.


Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

  
ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsána v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (117)

Eva Ježková  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace, situace  
Na vědomí: ČEVAK a.s. – provoz Český Krumlov



	vodovod	kanalizace	elektr
	survov voda	deková kanalizace	jiny provozovatel
	připojka	připojka	odkalkovná voda
	ČEVAK a.s.	1:1000	
	Lokalita	Český Krumlov	
	Připojka k vyhlášení č.	O1605000139	
	Výhodnost	Eva Jeklová	
	Výštinová	20.04.2016 12.45	
	Při zářnutí napojení nebo zářahu do námi provozovaných podzemních sítí a jejich ochranných pásem		
	přesahující státní hranici územní správy		

Severní 8/226  
 IČ: 608 49 057  
 zapsaná v OR u KS  
 MHI B vložka 157